



Program privremenih objekata



Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo
i prostorno planiranje

Oktobar, 2018.

Obrađivač Programa:

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor

**PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA
NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR
2018. – 2023.**

tekstualni i grafički dio programa

Kotor, oktobar 2018.godine

SADRŽAJ

SVESKA 1

TEKSTUALNI DIO PROGRAMA

Uvod	str.3
Opšta dokumentacija	str.4
Tekstualni dio Programa	str.5
Koncept programa	str.6
Predmet obrade programa i način definisanja lokacija	str.6
Vrste privremenih objekata	str.7
Opšti urbanističko-tehnički uslovi	str.8
Posebni urbanističko-tehnički uslovi	str.9
- prema zoni u kojoj se postavljaju	
1. Kontakt zona	
2. Zalivski dio opštine	
3. Ostali dio opštine (izvan zaliva)	
- prema tipu privremenog objekta	str.12
Uslovi za obavljanje djelatnosti – prema tipu privremenog objekta	str.31

GRAFIČKI DIO PROGRAMA

Pozicije lokacija privremenih objekata po zonama	
Autobuska stajališta	
Privremena parkirališta za taxi vozila	
Vidikovci	
Vikend kućice	
Katalog (štandovi, mobilijar i sl.)	

UVODNI DIO

Program je izrađen od strane formirane komisije, uz stručnu saradnju sa Vladanom Barovićem, dipl.ing.saobraćaja, savjetnikom Sekretarijata za razvoj preduzetništa, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor i Damjanom Menzalinom, geometrom, savjetnikom u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove opštine Kotor.

Smjernice u izradi Programa su sadržane u Pravilniku o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (“Sl.list CG” br.43/18, 76/18) i Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17, 44/18, 63/18), što ujedno predstavlja i pravni osnov za izradu ovog Programa.

Program se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama neophodno je sprovesti zakonsku proceduru shodno Zakonu o državnoj imovini, Zakonu o javnim nabavkama i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, u skladu sa elementima i smjernicama propisanim Programom.

Davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini, za opština Kotor, sprovodi Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.

Za ostale lokacije na javnim površinama van obalnog dijela Opštine, kao i lokacijama u privatnoj svojini, investitor priprema elaborat mikrolokacijske razrade prema uslovima datim u tekstualnom dijelu Programa. Odobrenje za postavljanje pokretnog objekta, odnosno korišćenje mesta koje je utvrđeno ovim Programom, obavezno sadrži izvod iz Programa, tekstualnog i grafičkog na koji suglasnost daje Sekretariat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor, kao i resorna preduzeća za objekte koji se privremeno priključuju na objekte komunalne infrastrukture.

OPŠTA DOKUMENTACIJA



Crna Gora
O P Š T I N A K O T O R

PREDSJEDNIK

Broj: 01-15256/1

Kotor, 12.10.2018. godine

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore” broj 2/18) i člana 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore” broj 64/17, 44/18 i 63/18), za potrebe izrade Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor, predsjednik Opštine donosi:

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o formiranju Komisije za izradu Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor broj 01-15256 od 10. 10. 2018. godine

Član 1

U Rješenju o formiranju Komisije za izradu Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor broj 01-15256 od 10.10.2018. godine, u članu 1, briše se alineja 6 “Danijela Jablan, dipl. pr. planer – član”.

Član 2

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Članovima Komisije
2. Kabinetu predsjednika 01
3. Sekretarijatu 03
4. Arhivi

Predsjednik,

Vladimir Jokić



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7- 1239/2
Podgorica, 25.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu MASLOVAR DOBRILE, diplomiranog inženjera arhitekture, iz Kotora, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE MASLOVAR DOBRILI, diplomiranim inženjeru arhitekture, iz Kotora, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI107/7-1239/1 od 12.03.2018.godine, MASLOVAR DOBRILA, diplomirani inženjer arhitekture, iz Kotora, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

Diplomu o visokoj školskoj spremi, stečenoj na Arhitektonskom fakultetu, izdata od strane Univerziteta u Beogradu, broj: 275 od 22.01.1988.godine; Uvjerenje Opštine Kotor-Sekretarijat za opštu upravu, UP/I broj: 02-71/1-18 od 28.02.2018.godine; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-8043/2 od 18.12.2009.godine, kojim je Maslovar Dobrili, diplomiranim inženjeru arhitekture iz Kotora, izdata licenca za rukovođenje izvođenjem: građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, radova enterijera i radova na uređenju slobodnih prostora; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-8043/1 od 18.12.2009.godine, kojim je Maslovar Dobrili, diplomiranim inženjeru arhitekture iz Kotora, izdata licenca za izradu arhitektonskih projekata za arhitektonske objekte, projekata unutrašnjih, instalacija vodovoda i kanalizacije, projekata enterijera i projekata uređenja slobodnih prostora; ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu fotokopiju lične karte.

Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po službenoj dužnosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci (, Službeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnositelj zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnositelj zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnositelj zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, rješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1240/2

Podgorica, 24.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu MASLOVAR DOBRILE, dipl. inženjera arhitekture, iz Kotora, za izdavanje licence za revizora, na osnovu čl.125 i 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE MASLOVAR DOBRILI, dipl. inženjeru arhitekture, iz Kotora, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Obrázloženje

Aktom, br.UPI107/7-1240/1 od 12.03.2018.godine, MASLOVAR DOBRILA, dipl. inženjer arhitekture, iz Kotora, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence revizora tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

Ovjerenu kopiju lične karte za imenovanu (crnogorsko državljanstvo); ovjerenu fotokopiju radne knjižice; Uvjerenje Opštine Kotor-Sekretarijat za opštu upravu, UP/I broj: 02-71/1-18 od 28.02.2018.godine; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-8043/2 od 18.12.2009.godine, kojim je Maslovar Dobrili, diplomiranom inženjeru arhitekture iz Kotora, izdata licenca za rukovođenje izvođenjem: građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, radova enterijera i radova na uređenju slobodnih prostora; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-8043/1 od 18.12.2009.godine, kojim je Maslovar Dobrili, diplomiranom inženjeru arhitekture iz Kotora, izdata licenca za izradu arhitektonskih projekata za arhitektonske objekte, projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, projekata enterijera i projekata uređenja slobodnih prostora.

Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po službenoj dužnosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 125 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 64/17), propisano je da revizor može da bude fizičko lice koje obavlja poslove revizije tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem, koje je crnogorski državljanin sa najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenje objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera.

Revizor iz stava 1 ovog člana dužan je da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i odgovoran je tačnost izvještaja o usklađenosti, odnosno da vrši stručni nadzor nad građenjem objekta i odgovoran je da se ti radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Stavom 2 člana 229 Zakona, propisano je da se radnim iskustvom u svojstvu ovlašćenog inženjera iz člana 125 stav 1 ovog zakona i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekata iz člana 193 ovog zakona, smatra se i radno iskustvo koje je glavni inženjer i odgovorni inženjer, odnosno vodeći projektant i odgovorni projektant ostvario u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35713 i 33/14).

Članom 3 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca revizora, koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Članom 6 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence revizora, provjerava: 1) da li podnositelj zahtjeva ima crnogorsko državljanstvo; 2) da li podnositelj zahtjeva ima licencu ovlašćenog inženjera; 3) da li podnositelj zahtjeva ima najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera; i 4) da li je podnositelj zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 2 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, radnim iskustvom za fizičko lice koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekta, izdatu po propisu koji su važili do donošenja ovog propisa, smatra se i radno iskustvo u svojstvu odgovornog projektanta, vodećeg projektanta, odgovornog vršioca revizije, vodećeg vršioca revizije, odgovornog inženjera, glavnog inženjera, nadzornog inženjera i/ili glavnog nadzornog inženjera.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 125 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 2 i čl. 6 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7 – 1237/2

Podgorica, 26.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu PETROVIĆ DUŠANKE, dipl. građevinskog inženjera, smjer konstruktivni, iz Tivta, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

- 1. IZDAJE SE PETROVIĆ DUŠANKI, dipl. građevinskom inženjeru, smjer konstruktivni iz Tivta, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.**
- 2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.**

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI107/7-1237/1 od 12.03.2018.godine, PETROVIĆ DUŠANKA, dipl. građevinski inženjer, smjer konstruktivni, iz Tivta, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdata od strane Univerziteta Crne Gore-Građevinski fakultet u Podgorici – smjer konstruktivni, broj: 330 od 21.12.1996.godine; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-5130/2 od 20.07.2009.godine, kojim je Vulović Dušanki, iz Tivta-Krašići, izdata licenca za rukovođenje građenjem objekata visokogradnje i objekata u oblasti saobraćaja i hidrotehnike; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-5130/1 od 20.07.2009.godine, kojim je Vulović Dušanki, iz Tivta-Krašići, izdata licenca za izradu projekata konstrukcija i drugih građevinskih projekata; ovjerena fotokopija lične karte i ovjerena fotokopija radne knjižice.

Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je utvrdilo da se imenovani ne nalazi u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravde

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje

objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnositelj zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnositelj zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikaciju VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnositelj zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SE UZBENO LICE
Nataša Pavlović



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI-107/7-1238/2

Podgorica, 24.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu PETROVIĆ DUŠANKE, dipl. građevinskog inženjera, konstruktivni smjer, iz Tivta, za izdavanje licence za revizora, na osnovu čl.125 i 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE PETROVIĆ DUŠANKI, dipl. građevinskog inženjera, konstruktivni smjer, iz Tivta, LICENCA revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI107/7-1238/1 od 12.03.2018.godine, PETROVIĆ DUŠANKA, dipl. građevinski inženjer, konstruktivni smjer, iz Tivta, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence revizora tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

Ovjerenu kopiju lične karte za imenovanu (crnogorsko državljanstvo); ovjerenu fotokopiju radne knjižice; Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdata od strane Univerziteta Crne Gore- Građevinski fakultet u Podgorici – smjer konstruktivni, broj: 330 od 21.12.1996.godine; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-5130/2 od 20.07.2009.godine, kojim je Vulović Dušanki, iz Tivta-Krašići, izdata licenca za rukovođenje građenjem objekata visokogradnje i objekata u oblasti saobraćaja i hidrotehnike; Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine, broj: 03-5130/1 od 20.07.2009.godine, kojim je Vulović Dušanki, iz Tivta-Krašići, izdata licenca za izradu projekata konstrukcija i drugih građevinskih projekata.

Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po službеноj dužnosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kazneoj evidenciji.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 125 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da revizor može da bude fizičko lice

koje obavlja poslove revizije tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem, koje je crnogorski državljanin sa najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenje objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera.

Revisor iz stava 1 ovog člana dužan je da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, ovim zakonom, posebnim propisima i odgovoran je tačnost izvještaja o usklađenosti, odnosno da vrši stručni nadzor nad građenjem objekta i odgovoran je da se ti radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

Stavom 2 člana 229 Zakona, propisano je da se radnim iskustvom u svojstvu ovlašćenog inženjera iz člana 125 stav 1 ovog zakona i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekata iz člana 193 ovog zakona, smatra se i radno iskustvo koje je glavni inženjer i odgovorni inženjer, odnosno vodeći projektant i odgovorni projektant ostvario u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG „, br. 51/08, 34/11, 35713 i 33/14).

Članom 3 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca revizora, koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Članom 6 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence revizora, provjerava: 1) da li podnositelj zahtjeva ima crnogorsko državljanstvo; 2) da li podnositelj zahtjeva ima licencu ovlašćenog inženjera; 3) da li podnositelj zahtjeva ima najmanje sedam godina radnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije i/ili građenju objekta u svojstvu ovlašćenog inženjera; i 4) da li je podnositelj zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 2 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, radnim iskustvom za fizičko lice koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekta, izdatu po propisu koji su važili do donošenja ovog propisa, smatra se i radno iskustvo u svojstvu odgovornog projektanta, vodećeg projektanta, odgovornog vršioca revizije, vodećeg vršioca revizije, odgovornog inženjera, glavnog inženjera, nadzornog inženjera i/ ili glavnog nadzornog inženjera.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 125 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 2 i čl. 6 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENOM LICEM

Natasa Pavlović





Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

AGENCIJA ZA ŽAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Broj : UPI-101/2-02-1960/2

Podgorica, 15.01.2019. godine

OPĆINA KOTOR
Dodatak za
Opština
EPA
Danac
03 132 /
19

Na osnovu člana 18 Zakona o zaštiti prirode („Sl. list Crne Gore”, br. 54/16), člana 21a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni List Crne Gore”, br. 5/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 i 19/17), člana 18 i člana 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a odlučujući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opština Kotor (broj: UPI-101/2- 02-1960/1 od 17.12.2018. godine) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine donosi

RJEŠENJE

I **UTVRĐUJU SE** sljedeće smjernice i uslovi zaštite prirode za izradu Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor za period od 2018. do 2023. godine:

1. Podaci o prirodnim vrijednostima lokacije, vrstama biljaka, životinja i gljiva, objekata geonasljeđa i predjela u granicama obuhvata Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor za period od 2018. do 2023. godine

Imajući u vidu činjenicu da u zahtjevu koji je podnio Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor nijesu određene lokacije za izgradnju/postavljanje svih vrsta privremenih objekata predviđenih u radnoj verziji „Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor“ za period od 2018. do 2023. godine, u ovom Rješenju se ne mogu dati precizniji podaci o prirodnim vrijednostima, vrstama biljaka, životinja i gljiva, objekata geonasljeđa i predjela u obuhvatu predmetnog Programa koji se prostorno može odnositi na cijelu teritoriju opštine Kotor. U grafičkom dijelu radne verzije „Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor“ za period od 2018. do 2023. godine jasno su definisane lokacije za jedan dio privremenih objekata, i to: autobuska stajališta, taksi stajališta, privremeni parkinzi (dva (2) u Kotoru i dva (2) u Privrednoj zoni), kamionska pijaca (jedan (1) u Privrednoj zoni), terase ugostiteljskih objekata u Starom gradu, vidikovci (dva (2)), kontejneri, kiosci, ugostiteljski aparati, konzervatori, aparati za cijedenje sokova, aparati za točenje sladoleda, oglasne table, spoljašnji kameni stolovi, standovi, a od nepokretnih privremenih objekata – betonske montažne kućice. Za drugi dio privremenih objekata, bez jasnog grafičkog prikaza lokacije, u tekstualnom dijelu Programa ostavljena je mogućnost da se u daljem procesu njegove izrade odrede lokacije koje mogu biti na cijeloj teritoriji opštine Kotor, i to u sljedećim zonama: 1. Kontakt zona i Stari grad, 2. Zalivski dio opštine Kotor i 3. Ostali dio opštine Kotor (strana 5 u radnoj verziji Programa). Ta mogućnost se odnosi na SVE VRSTE privremenih objekata, bez obzira na namjeru i veličinu.

Zbog toga kao korisne, preporučujemo javno dostupne podatke iz stručne literature koja se odnosi na ekološki vrijedna područja, uključujući zaštićena područja

- obimna dokumentacija za UNESCO-vo zaštićeno prirodno i kulturno dobro Kotorsko – Risanski zaliv koja je dostupna na linku <https://whc.unesco.org/en/soc/3733>, uz poseban osvrт na ICOMOS-ove izvještaje / smjernice, studiju za Heritage Impact Assessment (HIA) i Menadžment plan prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora koji je dostupan na <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK>

- Ewjsy5e2jdTfAhXHKiwKHZDAm8QFjANeqQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mku.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3FrId%3D87031%26rType%3D2&usq=AOvVaw1sELE2vjlb6zx-oukfuk
- Karaman V: *Flora istočnog dela Bokokotorskog zaliva.* (Magistarski rad, Prir. Mat. Fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1997),
 - Petrović D., Milošević D: *Studija biodiverziteta i zaštite prirode Obalnog područja Crne Gore u okviru CAMP-a* (2014),
 - Joksimović A et al: *The Boka Kotorska Bay. The Handbook of Environmental Chemistry.* Springer (2017)
 - Izveštaji, analize i ekspertize koje su urađene u okviru Coastal Area Management Plan (CAMP): (-) *Primjena odabranih indikatora za praćenje i ocjenjivanje održivosti prostornog razvoja Obalnog područja Crne Gore*, (-) *Analiza opšte ranjivosti*, (-) *Analiza ranjivostiuskog obalnog područja*, (-) *Habitati izabralih lokaliteta (Velika plaža, Buljarica, Platamuni, Tivatska Solila) i ocjena njihove ranjivosti u okviru analize ranjivosti uskog obalnog područja u okviru CAMP programa*, (-) *Studija biodiverziteta i zaštite prirode obalnog područja Crne Gore*, (-) *Studija seizmičke kategorizacije prostora za primorske opštine Crne Gore*, (-) *Erozija – ekspertska studija i analiza*, (-) *Studija hidrogeoloških i hidroloških karakteristika primorske opštine Crne Gore*, (-) *Analiza atraktivnosti i pogodnosti za poljoprivredu*, (-) *Analiza socio-ekonomskog razvoja Obalnog područja Crne Gore- analiza stanja*, (-) *Turistički prihvatni kapacitet crnogorskog priobalnog područja – Nacrt*, (-) *Definisanje obalnog odmaka*.
 - Nacionalni Program monitoringa stanja životne sredine - Izveštaji o stanju životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine (EPA). Izveštaji u periodu od 2010 – 2016.
 - Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Kotor
 - Dokumentacija vezana za rasprostranjenje zakonom zaštićenih vrsta (USAID Biodiversity Maps) kao i za EMERALD, IPA, IBA područja i identifikovane vrste i staništa Natura 2000. i dr.

2. Podaci o zaštićenim područjima sa prostornim rasporedom, uključujući područja planirana za zaštitu ili su u postupku stavljanja pod zaštitu, kao i podaci o (budućim) područjima ekološke mreže i sa njima povezanim značajnim tipovima staništa u zoni zahvata predmetnog Programa

U zoni zahvata predmetnog Programa koji obuhvata cijelu teritoriju opštine Kotor, nalazi se UNESCO-vo zaštićeno područje Kotorsko - Risanski zaliv koje je stavljenje je pod zaštitu *Odlukom Skupštine opštine Kotor o proglašenju Kotora i njegovog područja za prirodno i kulturno-istorijsko dobro od posebnog značaja*, od 14. juna 1979. godine ("Službeni list SRCG", br. 17/79, Opštinski propisi). Ovo područje je upisano i na UNESCO-ovu Listu svjetske prirodne i kulturne baštine na III sjednici Komiteta za svjetsku baštinu 26. 10. 1979. godine u Luxoru, Kairo, Egipat. Zaštićeno područje obuhvata ukupno 12.000 hektara kopna i 2.600 hektara morske površine.

Od vremena stavljanja pod zaštitu do danas, status i kategorija zaštite ovog zaštićenog područja nijesu preispitivani. Izrada Studije zaštite za ovo zaštićeno prirodno dobro, sa proširenjem na južne padine Vrmca (potencijalni Park prirode) predviđena je Prostornim planom Crne Gore (2008) i Lokalnim Akcionim planom za biodiverzitet opštine Kotor. Brdo Vrmac planirano je za stavljanje pod zaštitu na teritoriji opština Kotor i Tivat u kategoriji *Park prirode*. Starim PPO Kotor takođe je bilo planirano formiranje Regionalnog parka (= Park prirode) Vrmac, ali je ta odredba u izmijenjenom PPO (2008) načelno promijenjena tako da je predložena kategorija *Predio posebnih prirodnih odlika Vrmac*. Za sada, za to zaštićeno područje nije urađen stručni nalaz - Studija zaštite, niti je isto stavljenje pod zaštitu, a time mu nije određen/osnovan upravljač. Orientaciona površina ovog zaštićenog prirodnog dobra je oko $31,5 \text{ km}^2$ u granicama koje administrativno obuhvataju djelove teritorija opštine Kotor ($\approx 13,75 \text{ km}^2$) i opštine Tivat ($\approx 17,75 \text{ km}^2$).



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 448 500

Fax: +382 20 618 250 epaprotectednegro@gmail.com • www.epa.org.me

Na području zaštićenog Kotorsko-Risanskog zaliva i u zoni zahvata predmetnog Programa, od zaštićenih područja (vidi <http://www.prirodainfo.me/Forma>) nalazi se i Sastojina lovora i oleandera iznad vrela Sopot kod Risna (40 ha) koja je zaštićena kao spomenik prirode, dok se u Orahovcu nalazi zaštićeno stablo hrasta medunca (*Quercus pubescens*) koje je takođe zaštićeno kao spomenik prirode. Na padinama Vrmca se od zaštićenih prirodnih dobara nalazi i skupina stabala kod crkve Sv. Petke, kat. parcela br. 192/1, KO Kavač (potez Ricovina).

PPCG (2008), Nacionalnom strategijom održivog razvoja (2016), Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016 – 2020 i lokalnim strateškim i planskim dokumentima planirano je stavljanje pod zaštitu sljedećih novih zaštićenih prirodnih dobara na području opštine Kotor:

Morska zaštićena prirodna dobra – Zone ekološki značajnih morskih habitata koje predstavljaju potencijalna morska zaštićena prirodna dobra identifikovane¹ su u zoni od rta Trašte do Platamuna² (sa užom zonom za strožiju zaštitu od rta Žukovac do rta Kostovica).

Morinjski zaliv – Prijedlog za stavljanje Morinjskog zaliva pod zaštitu dat je u studiji prirodne i kulturne baštine tog područja u kojoj je Zavod za zaštitu prirode Crne Gore dao prijedlog granica zaštićenog područja (13.908ha) u kategoriji *spomenik prirode*.

Kostanjica – Lokalnim Akcionim planom za biodiverzitet opštine Kotor (2014) predloženo je stavljanje pod zaštitu autohtonih sastojina koštanja i lovora *Lauro-Castanetumsativae* iznad Kostanjice (do nv od oko 200m) u kategoriji *posebni prirodni predio* čija je (orientaciona) površina oko 5.500ha

Pojedinačni dendrološki objekti – Stablo crne topole (*Populus nigra L.*), kao najstarije drvo u srcu grada Kotora, na Trgu od Kina, posađeno poslije snažnog zemljotresa 1667. godine.

3. Podaci o ustanovljenim režimima, zonama i mjerama zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara u zoni zahvata predmetnog Programa

Za zonu zahvata predmetnog Programa – teritorija opštine Kotor, nije urađen poseban dokumenat koji integralno za cijelu opštinu propisuje režime, zone i mjere zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara, pa se u slučaju zaštićenih područja/zaštićenih prirodnih dobara primjenjuju propisi i dokumentacija u kojima su u svakom pojedinačnom slučaju ustanovljeni posebni režimi, zone i mjere zaštite i korišćenja.

Na području zaštićenih prirodnih dobara/zaštićenih područja (vidi tačku 2 ovog Rješenja) koja se nalaze u zoni zahvata Programa privremenih objekata na području opštine Kotor, isključujući ona zaštićena područja koja su u zoni Morskog dobra, primjenjuju se režimi i mjere zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara koji su propisani za kategorije zaštite tih zaštićenih područja, a proističu iz njihove zakonom utvrđene definicije. Za zaštićena područja koja se nalaze u zoni zahvata Programa privremenih objekata na području opštine Kotor nijesu određene - utvrđene zone zaštite (I, II i III). Zbog toga je na području tih zaštićenih područja sa njihovom neposrednom okolinom zabranjeno vršiti radnje i aktivnosti i obavljati djelatnosti koje ugrožavaju - **oštećuju obilježja, vrijednosti i ulogu zaštićenih područja** (član 40 Zakona o zaštiti prirode).

Za ostala ekološki značajna područja (EMERALD, IPA, IBA područja, staništa Natura 2000) važe opšti režimi i mjere zaštite biodiverziteta/zaštite prirode.

4. Uslovi, zabrane i ograničenja pod kojima se radnje, aktivnosti i djelatnosti mogu realizovati u zoni zahvata Programa

U zoni zahvata predmetnog plana mogu se planirati radnje, aktivnosti i djelatnosti, poštujući:



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleteriske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 448 500+

Fax: +382 20 618 250 epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

I) opšte uslove, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u odgovarajućim: (i) *propisima*: Zakon o životnoj sredini, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i dr), (ii) *prostorno-planskim dokumentima* višeg reda - Prostornim planom Crne Gore (2008), Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje (2018), Prostornim planom opštine Kotor, (iii) *sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima* u kojima su utvrđeni uslovi, zabrane i ograničenja vezani za zonu zahvata predmenih planova (Nacionalnom strategijom održivog razvoja (2016), Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016 – 2020, kao i lokalnim - opštinskim strateškim i planskim dokumentima)

II) opšte uslove, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u Zakonu o zaštiti prirode u pogledu:

- planiranja održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa (član 15, stav 3) (zabranjeno je korišćenje prostora i prirodnih resursa i dobara na način kojim se prouzrokuje trajno narušavanje biološke raznovrsnosti.),
 - zaštite biološke, geološke i predione raznovrsnosti (član 3, stav 1, alineja 4-7) (usklađivanje ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa održivim korišćenjem obnovljivih i racionalnim korišćenjem neobnovljivih prirodnih vrijednosti i resursa, radi njihovog trajnog očuvanja; sprečavanje aktivnosti sa štetnim uticajem na prirodu koje su posljedica linearne zavisnosti ekonomskog rasta i upotrebe prirodnih resursa;
 - mjera zaštite i očuvanja prirode (član 14) (zaštita prirodnih dobara; održivo korišćenje prirodnih resursa, prirodnih dobara i kontrola njihovog korišćenja; očuvanje područja ekološke mreže; sprovođenje dokumenata zaštite prirode u skladu sa članom 10 Zakona o zaštiti prirode; ublažavanje štetnih posljedica prirodnih katastrofa, štetnih posljedica izazvanih aktivnostima u prirodi i korišćenjem prirodnih dobara; sprovođenje podsticajnih mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih dobara.
 - izbjegavanje oštećenja prirode (član 16, stav 1 i 2) (djelatnosti, radnje i aktivnosti u prirodi planiraju se na način da se izbjegnu ili na najmanju mjeru svede ugrožavanje i oštećenje prirode; pravno i fizičko lice koje koristi prirodne resurse i dobra dužno je da djelatnosti, radnje i aktivnosti obavlja na način kojim se izbjegava oštećenje prirode ili svede na najmanju mjeru)
 - zaštite i očuvanja zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (član 89, stav 4) (zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva štite se na način kojim se postiže ili održava njihov povoljan status očuvanosti)
- III) posebne uslove, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zahvata predmetnog Programa, a odnose se na:
- (i) Izbor mikrolokacija novih privremenih objekata van zone zaštićenih područja, zbog mogućnosti određivanja novih lokacija za SVE VRSTE privremenih objekata, bez obzira na namjenu i veličinu na cijeloj teritoriji opštine Kotor (po podacima iz radne verzije Programa)
 - (ii) Nedozvoljenu gradnju objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl) mogu da oštete (fizički, zagađivanjem i sl) ili imaju negativan uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenih područja, naročito UNESCO-vog zaštićenog područja Kotorsko - Risanski zaliv.

5. Mjere zaštite prirode koje treba predvidjeti za primjenu u planskoj dokumentaciji

Zakonski i drugi uslovi, zabrane i ograničenja koji su vezani za zaštićena područja dati u tački 4. ovog Rješenja.

Ti uslovi i sam karakter susjednog prostora koji je u zahvatu predmetnog Programa definišu karakter i način primjene bioloških, tehničkih i tehnoloških mjera zaštite prirode.



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500

Fax: +382 20 618 250 epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

Obrazloženje

Sekretarijat za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje, Opština Kotor je 17.12.2018. godine Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine podnio zahtjev (broj: UPI-101/2-02-1960/1) za izdavanje akta o smjernicama i uslovima zaštite prirode u cilju izrade Programa privremenih objekata za na teritoriji opštine Kotor za period od 2018.do 2023.godine:

U postupku rješavanja predmetne upravne stvari unutar Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribavljeno je stručno mišljenje (broj: UPI-101/2-02-1960/1-2) od strane Sektora za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje koje je dostavljeno 09.01.2019. godine.

Nakon razmatranja predmetnog zahtjeva i stručnog mišljenja o uslovima i smjernicama zaštite prirode ovaj organ je našao u dispozitivu navedene podatke, uslove i smjernice zaštite prirode koje treba ispoštovati prilikom izrade Programa privremenih objekata za na teritoriji opštine Kotor za period od 2018.do 2023.godine.

Član 18 stav 8 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG”, br. 54/16) propisuje da ukoliko se, *dokument iz stava 1 ovog člana ne doneše, akt o smjernicama i uslovima zaštite prirode prestaje da važi u roku od dvije godine od dana dostavljanja akta.*

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, preko ovog organa.



Dostavljeno:

- Sekretarijat za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje, Stari grad 317,85330 Kotor
-Uprava za inspekcijske poslove, Ekološka inspekcija
-a/a
-02



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

IV Proleterske 19 • 81000 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 20 446 500•
Fax: +382 20 618 250 epamontenegro@gmail.com • www.epa.org.me

Prečišćeni tekst Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017),
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018),
3. Zakon o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 063/18 od 28.09.2018), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se sistem planiranja prostora, način i uslovi izgradnje objekata, legalizacija bespravnih objekata i druga pitanja od značaja za planiranje prostora i izgradnju objekata (u daljem tekstu: planiranje i izgradnja).

Ciljevi planiranja i izgradnje

Član 2

Ciljevi planiranja i izgradnje su:

- 1) ravnomjeran i regionalno uravnotežen prostorni razvoj usklađen sa potrebama društva, privrede i kapacitetima prostora;
- 2) racionalno i efikasno korišćenje i očuvanje prostornih potencijala i resursa na kopnu, moru i u podmorju i zaštita prirodnih dobara;
- 3) razvijanje regionalnih prostornih osobenosti i očuvanje identiteta i prepoznatljivosti predjela;
- 4) međusobno usklađen razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru, uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora;
- 5) zaštita i unapređenje kulturnih dobara i zaštićene okoline uz očuvanje integriteta i autentičnosti kulturnih vrijednosti, stvaranje uslova za održivo korišćenje kulturnih dobara i visokovrijednog izgrađenog prostora sa uvažavanjem i razvijanjem specifičnih karakteristika, integriteta i vrijednosti prirodnih i urbanih predjela i ambijenta;
- 6) uređenje građevinskog zemljišta i kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, kao i bezbjedni i zdravi životni i radni uslovi;
- 7) podsticanje investicionog ambijenta usmjerenog na razvoj i povećanje kvaliteta prostora uz istovremeni privredni razvoj;
- 8) primjena najbolje prakse u razvoju urbanih cjelina i unapređenje kvaliteta u oblasti urbanističkog planiranja i arhitektonskog projektovanja, kao i unapređenje kvaliteta objekata;
- 9) zaštita od zemljotresa, klizišta i drugih elementarnih nepogoda;
- 10) stabilnost i trajnost objekata;
- 11) zaštita od tehničko-tehnoloških i drugih nesreća;
- 12) racionalno korišćenje prirodnih bogatstava, energije i povećanje stepena energetske efikasnosti, i
- 13) stvaranje uslova za pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Načela

Član 3

Planiranje i izgradnja zasnivaju se na načelima:

- 1) integralnog pristupa u procesu planiranja u skladu sa kojim se planiranje prostora, kao stalni proces, zasniva

1. Privremeni objekti

Pojam

Član 115

Privremeni objekti su objekti, uređaji i oprema čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.

Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata (u daljem tekstu: Program), bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Bliže uslove za vrstu objekata, uređaja i opreme iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Program

Član 116

Privremeni objekti postavljaju se odnosno grade u skladu sa Programom.

Program iz stava 1 ovog člana sadrži, naročito: zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata.

Program donosi jedinica lokalne samouprave, za period od pet godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, za područja morskog dobra, odnosno nacionalnog parka, Program donosi Ministarstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave, organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine.

Program se objavljuje na internet stranici Ministarstva odnosno jedinice lokalne samouprave u roku od tri dana od dana donošenja.

Urbanističke uslove za privremene objekte izdaje Ministarstvo odnosno jedinica lokalne samouprave, a tehničke uslove izdaje organ za tehničke uslove.

Na izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova shodno se primjenjuju odredbe člana 74 ovog zakona.

Za izdavanje uslova iz stava 6 ovog člana plaća se naknada čiju visinu određuje Vlada.

Uslov postavljanja, odnosno građenja privremenog objekta

Član 117

Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane ovim zakonom.

Dokumentacija iz stava 1 ovog člana sadrži:

- 1) dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu;
- 2) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i
- 3) saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.

Dokumentacija iz stava 2 tačka 2 ovog člana, u zavisnosti od vrste i namjene privremenog objekta, može biti tipski projekat, odnosno druga vrsta projekta.

Prijavu iz stava 1 ovog člana i dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.

Saglasnost iz stava 2 tačka 3 ovog člana ne odnosi se na uređaje i opremu, kao što su stacionarne stanice u okviru državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, antene mobilne telefonije i sl.

2. Pomoći objekti

Pojam

Član 118

Prečišćeni tekst Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18 od 03.07.2018),
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 076/18 od 27.11.2018), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

O BLIŽIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE ODNOSNO GRAĐENJE PRIVREMENIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME

("Službeni list Crne Gore", br. 043/18 od 03.07.2018, 076/18 od 27.11.2018)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i opreme, čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom (u daljem tekstu: privremeni objekti).

Vrste privremenih objekata

Član 2

Vrste privremenih objekata prema:

1) načinu na koji su pričvršćeni za tlo su:

- pokretni privremeni objekat;
- montažno-demontažni privremeni objekat;
- nepokretni privremeni objekat;
- plutajući privremeni objekat; i
- otvorena površina u funkciji privremenog objekta;

2) namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade su:

- namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo;
- namjenjeni za trgovinu i usluge;
- namjenjeni za organizaciju događaja;
- namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija;
- namjenjeni za sport i rekreaciju;
- za potrebe uređenih kupališta;
- za potrebe upravljanja zaštićenim područjem;
- namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu;
- namjenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju;
- za pomorski i vodenii saobraćaj.

Pokretni privremeni objekat

Član 3

Pokretni privremeni objekat je objekat koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u posebnom vozilu za pružanje ugostiteljskih usluga površine preko 4 m² u zavisnosti od vrste usluge, može postojati prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m².

Izuzetno od stava 4 ovog člana, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m².

Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj odnosno oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice i sl.) čini atest proizvođača i fotografije uređaja odnosno opreme.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini idejno rješenje.

Montažno-demontažni privremeni objekat

Član 4

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja kao gotov proizvod ili montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajući postojeći površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta, koja je iznad terena maksimalno 10 cm.

Zelene odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja montažno-demontažnog privremenog objekta.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Minimalni uslovi opremljenosti propisani su posebnim propisom koji se odnosi na vrste, minimalno tehničke uslove i kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekat.

Nepokretni privremeni objekat

Član 5

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini revidovan glavni projekat.

Plutajući privremeni objekat

Član 6

Plutajući privremeni objekat je objekat stalno privezan ili usidren na moru, jezeru ili rijeci koji se koristi u

turističke, ugostiteljske, sportsko-rekreativne ili infrastrukturne svrhe i koji nije namijenjen za plovidbu (pontonsko kupalište, brod-restoran, pontonski most, pontonsko privezište, objekat za igre na vodi).

Tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg privremenog objekta definiše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost morske plovidbe.

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta

Član 7

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koje se koristi za trgovačke, sportske i/ili komunalne sadržaje (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina iz stava 1 ovog člana može imati podni zastor (brodske podne na terasi, podloga sportskog terena) koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo.

Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini idejno rješenje odnosno revidovani glavni projekat za sadržaje za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Privremeni objekti namijenjeni za turizam i ugostiteljstvo

Član 8

Privremeni objekat namijenjen za ugostiteljstvo i privremeni objekat namijenjen za turizam je objekat namijenjen za obavljanje ugostiteljske odnosno turističke djelatnosti.

Privremeni objekti namijenjeni za ugostiteljstvo su:

- privremeni ugostiteljski objekat;
- ugostiteljska terasa;
- rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića;
- konzervator za sladoled;
- ugostiteljski aparat;
- brod (splav) privezan za obalu;
- otvoreni šank ili plažni bar; i
- posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga.

Privremeni objekti namijenjeni za turizam su:

- vikend kućica;
- auto kamp; i
- vidikovac.

Privremeni ugostiteljski objekat

Član 9

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (afe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat, a preko 30 m² površine može biti i nepokretni privremeni objekat.

Nepokretni privremeni ugostiteljski objekat ne može se postavljati na kupalištima.

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlaštenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima. Privremeni ugostiteljski objekat površine preko 30 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocićanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom uskladen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od pocićanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Na prednjoj strani privremenog ugostiteljskog objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice ugostiteljskog objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa

Član 10

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase.

Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom iz člana 9 ovog pravilnika.

Terasa iz stava 1 ovog člana postavlja se ispred ugostiteljskih objekata ili uz otvoreni šank odnosno plažni bar.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Ugostiteljske terase mogu se ogradićti vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine.

Ugostiteljske terase koje se nalaze u okviru kupališta ne treba ogradićti.

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića

Član 11

Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta.

Vitrina iz stava 1 ovog člana može se postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili trgovinskog objekta.

Površina rashladne i izložbene vitrine može biti do 4m².

Na obodima suncobrana, tendi, i u sklopu rashladnih i izložbenih vitrina može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Konzervator za sladoled

Član 12

Konzervator za sladoled je pokretni privremeni objekat koji služi za prodaju sladoleda u originalnom - fabričkom pakovanju.

Konzervator za sladoled se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta ili za samostalno obavljanje djelatnosti.

Površina konzervatora za sladoled može biti do 2m².

Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.

Na obodu suncobrana koji se postavlja uz konzervator za sladoled ispred ugostiteljskog objekta može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana.

Ugostiteljski aparat

Član 13

Ugostiteljski aparat za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu je pokretni privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu.

Ugostiteljski aparat se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta, u sklopu ugostiteljske terase ili za samostalno obavljanje djelatnosti.

Površina ugostiteljskog aparata može biti do 2 m².

Ugostiteljski aparat koji se postavlja na javnim površinama treba da bude pokretan - kolica na točkovima i da se uklanja sa javne površine nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.

Uz ugostiteljski aparat može se postaviti suncobran odnosno tenda, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.

Na obodu suncobrana odnosno tende, koji se postavljaju uz ugostiteljski objekat može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Brod (splav) privezan za obalu

Član 14

Brod (splav) privezan za obalu je plutajući privremeni objekat koji se privezuje za obalu, u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga.

Brod (splav) se oblikom i materijalizacijom uklapa u ambijent lokaliteta na kome se nalazi.

Površina broda (splava) utvrđuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Brod (splav) ima ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni na obali.

Otvoreni šank i plažni bar

Član 15

U sklopu kupališta moguće je formirati otvoreni šank odnosno plažni bar.

Otvoreni šank odnosno plažni bar izrađuje se od montažnih elemenata, a svojim izgledom je uklopljen u ambijent lokacije.

Bruto površina otvorenog šanca odnosno plažnog bara je do 40 m².

Uz otvoreni šank odnosno plažni bar može se postaviti otvorena ugostiteljska terasa, čija vertikalna strane ne treba da se zatvara.

Površina na kojem se postavlja otvoreni šank odnosno plažni bar, uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu iz stava 4 ovog člana ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, odnosno postavlja se isključivo na postojeću odnosno daščanu podlogu.

Ugostiteljska terasa kao dio otvorenog šanca odnosno plažnog bara može biti natkrivena suncobranima, tendom ili pergolom.

Suncobrani iz stava 6 ovog člana su jednoobrazni i prekriveni akrilnim impregniranim platnom.

Tenda iz stava 6 ovog člana može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Pergola iz stava 6 ovog člana u sklopu ugostiteljske terase može biti samostojeća, izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

Član 16

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga su pokretni privremeni objekti sa proizvođačkim atestom za obavljanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga, koji se mogu premještati sa jednog mesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.

Površina posebnog vozila iz stava 1 ovog člana može biti do 12 m².

Spoljašnji izgled vozila mora biti neutralan, prilagođen ambijentima u kojima će se nalaziti.

Usluživanje u pokretnom objektu vrši se preko natkrivenog šaltera ili pulta u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Vikend kućica

Član 17

Vikend kućica je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat koji služi za turistički smještaj u prirodi kao kuća za iznajmljivanje.

Vikend kućica je drvena kuća (planinska brvnara, koliba ili sojenica) koja se može postaviti na postojećoj podlozi odnosno na drvenim stubovima ili u slučaju da se postavlja na vodenoj površini, na drvenim šipovima.

Vikend kućica se svojim izgledom i materijalizacijom uklapa u prirodni ambijent u kojem se postavlja.

Vikend kućica može imati spratnost od najviše dvije etaže, kao i terasu odnosno drvenu platformu, a vikend kućica u nacionalnom parku može imati bruto površinu do 45 m² i nema terasu odnosno drvenu platformu.

Vikend kućica ima ugrađen vodonepropusni sud ili bioprečišćivač, odnosno obezbijeđen mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni.

Vikend kućica priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Auto kamp

Član 18

Auto kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Pod mobilnom opremom iz stava 1 ovog člana ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

Maksimalna površina auto kampa iznosi 10.000 m², a minimalni kapacitet auto kampa je deset kamp mjesta.

Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati.

Izuzetno, od stava 4 ovog člana na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm, pod uslovom da se ne radi o zelenoj površini.

Auto kamp ima zajednički mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem i montažno-demontažnu prijemnu kućicu (recepцију).

Vidikovac

Član 19

Vidikovac je površina posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude.

Vidikovac koji se organizuje kao manje proširenje do 100 m², uz saobraćajnicu može biti bez opreme, ili može imati klupu i kantu za otpatke, prostor za sjedenje sa ili bez nadstrešnice ili prostor za loženje sa nadstrešnicom.

Vidikovac se postavlja na spoljnoj krivini saobraćajnica, okrenut prema okolnom pejzažu.

Vidikovac površine preko 100 m² može biti uz samu saobraćajnicu ili u njenoj neposrednoj blizini i ima površinu za parkiranje, dvoglede, informativnu tablu sa detaljima o okruženju koji se mogu vidjeti sa te tačke, klupe za sjedenje sa ili bez nadstrešnice, korpe za otpatke.

Uz vidikovac preko 500 m² mogu se predvidjeti i dodatni sadržaji - ugostiteljski objekat, štand za prodaju suvenira, sanitarni blok ili dječje igralište.

Privremeni objekti namijenjeni za trgovinu i usluge

Član 20

Privremeni objekat namijenjen za trgovinu i usluge smatra se objekat namijenjen za obavljanje djelatnosti trgovine odnosno usluga.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- prodajni pano i prodajni pult;
- štand;
- kiosk;
- bankomat;
- pijaca;
- plac za prodaju automobila; i
- objekat za trgovinu i usluge.

Prodajni pano i prodajni pult

Član 21

Prodajni pano i prodajni pult su objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično.

Prodajni pano i prodajni pult su isključivo pokretni privremeni objekti, a maksimalna površina prodajnog panoa i prodajnog pulta je do 2m2.

Prodajni pano i prodajni pult izrađuju se od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Uz prodajni pano i prodajni pult postavlja se i stolica na sklapanje.

Štand

Član 22

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Maksimalna površina štanda može biti do 4 m2.

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.

Kiosk

Član 23

Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizведен od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima, kao i naplatna kućica sa rampom (u nacionalnom parku) i prijemna kućica iz člana 25 stav 6 ovog pravilnika.

Bruto površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m2, a ostalih vrsta trgovine i usluga do 30 m2.

Kiosk se izrađuje od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, a izuzetno od drveta ako se postavlja u nacionalnom parku.

Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Na prednjoj strani kioska, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice kioska i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara, a usluga u kiosku se, po pravilu, pruža preko pulta.

Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska.

Bankomat

Član 24

Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja novca na otvorenom prostoru, a može postaviti kao samostojeći ili zidni, odnosno konzolno na fasadu objekta i sastoji se od zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata.

Pijaca

Član 25

Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu i koje se može prilagoditi ovoj namjeni.

Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace.

Površina prostora pijace zavisi od kapaciteta lokacije i potreba korisnika.

Površina se u sklopu prostora pijace, ne može betonirati niti vršiti njegove fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.

U okviru pijace postavljaju se mobilni hemijski toaleti koji su napravljeni od PVC materijala.

U okviru parking prostora pijace može postojati montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4m2.

Plac za prodaju automobila

Član 26

Plac za prodaju automobila je otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta koji čini zemljište određeno za prezentaciju automobila na otvorenom prostoru.

Površina placa za prodaju automobila iznosi do 5.000 m².

Teren na kom je plac za prodaju automobila ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.

U okviru placa za prodaju automobila može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica (recepција) sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Objekat za trgovinu i usluge

Član 27

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namijenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga.

Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² može biti montažno-demontažni, a preko 150 m² površine može biti i nepokretni.

Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² je od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Objekat za trgovinu i usluge površine preko 150 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Privremeni objekti namijenjeni za organizaciju događaja

Član 28

Privremenim objektom za organizaciju događaja smatra se objekat namijenjen za organizaciju javnih događaja.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- šator za manifestacije, događaje ili promocije;
- bina, podijum ili bioskop na otvorenom;
- objekat i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama;
- objekat i oprema za potrebe organizovanja festivala; i
- objekat i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja.

Šator za manifestacije, događaje ili promocije

Član 29

Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i atestiran privremeni objekat koji se sastoji od lake, montažno-demontažne konstrukcije na adekvatan način pričvršćen za tlo i razapetog platna ili nekog drugog nepromočivog materijala.

Šator u svom sastavu može imati uređaje za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ozvučenje, osvjetljenje i manju kuhinju, binu, podijum, prostor i opremu za posjetioce (tribine, stolice, prenosive toalete).

Šator može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene (circuske predstave, koncerti, izložbe).

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom

Član 30

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat koji se sastoji od lakih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom tehničkom opremom (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama

Član 31

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu.

Objekti i oprema iz stava 1 ovog člana mogu biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretnе namjene.

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala

Član 32

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj), privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih kulturnih manifestacija.

Objekti i oprema iz stava 1 ovog člana mogu biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretnе namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Objekti i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja

Član 33

Objekti i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja (sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, obrazovne i slične prirode) mogu biti:

- štand;
- prodajni pano i prodajni pult;
- ugostiteljski aparat;
- posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga;
- bina;
- podijum;
- oprema za performanse (izvođači, muzičari, promoteri, dijeljenje flajera).

Privremeni objekti namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija

Član 34

Privremenim objektom namijenjenim reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija smatra se objekat u kome se obavlja reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- informacioni punkt;
- bilbord;
- oglasni i reklamni pano;
- promotivni natpis, skulptura i paviljon;
- reklamna zastava; i
- reklamni suncobran i reklamna tenda.

Informacioni punkt

Član 35

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.

Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m².

Informacioni punkt je objekat od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, informacioni punkt u zaštićenim područjima izrađuje se od drveta.

Sastavni dio informacionog punkta može biti i stolica na sklapanje.

Bilbord

Član 36

Bilbord je nepokretni privremeni objekat, izgrađen od lakih materijala, u ramu, na nosećem stubu.

Bilbord je vrsta reklamno-glasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti jednostran, dvostran ili trostran.

Površine svake strane bilborda može biti od 6m² do 60 m², u sljedećim dimenzijama (visina x širina):

- 2,0 m x 3,0 m;
- 3,0 m x 4,0 m;
- 3,0 m x 6,0 m;
- 3,0 m x 8,0 m;
- 5,0 m x 10,0 m; i
- 5,0 m x 12,0 m.

Bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi zgrade, a više bilborda se ne mogu postavljati u visinu.

Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje.

Oglasni i reklamni pano

Član 37

Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda, LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m² u slučaju stuba, totema, city light-a ili reklamne vitrine, odnosno 20 m² u slučaju LED display- a i reklamne ograde.

Oglasni odnosno reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvjjetleći.

Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Promotivni natpis, skulptura i paviljon

Član 38

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namijenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina.

Reklamna zastava

Član 39

Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta, sa tim da se u visini prizemlja objekta osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

Reklamni suncobran i reklamna tenda

Član 40

Reklamni suncobran odnosno reklamna tenda su objekti koji su postavljeni na javnoj površini i na kojima je istaknut reklamni sadržaj.

Reklamna tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti i iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća.

Reklamna tenda postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

Privremeni objekti namjenjeni za sport i rekreaciju

Član 41

Privremeni objekat za sport i rekreaciju je objekat u kome se obavljaju sportske i rekreativne aktivnosti.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- objekti za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme;
- natkriveni/zatvoreni sportski objekat;
- sportski objekat - otvoreni teren;
- zabavni park i akva park;
- nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca;
- dječje igralište;
- objekat za igre na vodi;
- avanturistički park;
- prostor za "paintball";
- karting staza;
- mobilno klizalište;
- mobilijar sportskog karaktera; i
- "zip line".

Objekat za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme

Član 42

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je zatvoren objekat (kiosk, montažna kućica) ili otvoreni stalak (za bicikla) koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Objekat iz stava 1 ovog člana može se koristiti i kao spremište za sportsku opremu (kajaci, bicikla, čamci).

Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana ne može prelaziti 30 m².

Objekat iz stava 1 ovog člana svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo.

Na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Objekat iz stava 1 ovog člana može sadržati sanitarnu prostoriju za potrebe zaposlenih.

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat

Član 43

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Konstrukcija objekta iz stava 1 ovog člana je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala.

Zidanje objekta iz stava 1 ovog člana vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm.

U okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana može se postaviti i montažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Ako na lokaciji ili u okviru samog objekta ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Natkriveni/zatvoreni sportski objekat snadbijeven je odgovarajućom infrastrukturom, površinama za parkiranje vozila, a prostor oko natkrivenog sportskog objekta opremljen zelenilom.

Sportski objekat - otvoreni teren

Član 44

Sportski objekat - otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Objekat iz stava 1 ovog člana može sadržati prostor za gledaoce - montažne tribine.

Oko objekta iz stava 1 ovog člana može se postaviti zaštitna ograda kako bi se zaštitovalo okruženje od mogućih negativnih posledica (sportskih rekvizita).

Zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom.

Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.

U okviru pripadajuće lokacije sportskog objekta može se postaviti i montažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata, smještanja i izdavanja dijela opreme, kao i montažni objekat površine do 16m² za potrebe svlačionica.

Ako na lokaciji ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Objekat iz stava 1 ovog člana snadbijeven je odgovarajućom infrastrukturom, površinama za parkiranje vozila i opremljen zelenilom.

Zabavni park i akva-park

Član 45

Zabavni park odnosno akva-park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja, bazena i druge opreme koja se postavlja na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.

Površina lokacije za zabavni ili akva-park određuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju zabavni ili akva-park.

Naprave i uređaji koji čine zabavni ili akva-park mogu imati izražene zvučne i svjetlosne efekte namijenjene zabavi djece i odraslih, izrađeni su od savremenih i kvalitetnih materijala sa potrebnim atestima, a izgledom i oblikom usklađeni su sa okolnim ambijentom.

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca

Član 45a

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odmora i rekreacije posjetilaca.

Nadstrešnica iz stava 1 ovog člana izrađuje se od drveta i postavlja na postojeći ili uređenu podlogu.

Nadstrešnica za odmor i rekreaciju posjetilaca ima površinu u osnovi do 25 m².

Dječje igralište

Član 46

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montirano na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Objekat za igre na vodi

Član 47

Objekat za igre na vodi su plutajući privremeni objekat koji čini skup elemenata i druge opreme koja se postavlja u akva prostoru kupališta, a koji nijesu na motorni i džet pogon.

Površina lokacije za objekat za igre na vodi određuje se za svaki konkretni slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata, kao i od prostrornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Elementi i druga oprema za objekat za igre na vodi izrađeni su od savremenih i kvalitetnih materijala sa potrebnim atestima.

Na pripadajućem plažnom dijelu kupališta može se postaviti i montažni objekat površine do 4m², u okviru dijela predviđenog za ležaljke, za potrebe prodaje karata i smještanja dijela opreme za potrebe objekta za igre na vodi.

Avanturistički park

Član 48

Avanturistički park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata (drveni, žičani, zaštitne gume i sunđeri), koji se postavljaju u određenom prostoru i formiraju visinske staze - prepreke za korisnike.

Površina lokacije za avanturistički park određuje se za svaki konkretni slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata, kao i od prostrornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Površina u okviru koje se formira avanturistički park iznosi do 2 ha.

Svi djelovi avanturističkog parka izrađuju se od kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, i izgledom i oblikom uskladene sa ambijentom u koji se postavljaju.

U okviru pripadajuće površine avanturističkog parka može se postaviti montažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Prostor za "paintball"

Član 49

Prostor za "paintball" je otvorena površina (šuma, stijene, livade, oronuli objekti, okolina ruševina, napušteni fabrički kompleksi) u funkciji privremenog objekta za potrebe igre "paintball".

Površina lokacije prostora za "paintball" određuje se za svaki konkretni slučaj, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Maksimalna površina u okviru koje se formira prostor za "paintball" iznosi 5.000 m².

Na prostoru za "paintball" ne mogu se vršiti fizičke promjene terena i mogu se postavljati montažni elementi, koji se na kraju radnog dana uklanjaju.

U okviru pripadajuće površine prostora za "paintball" može se postaviti i montažno-demontažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme, koji se na kraju radnog vremena ne uklanja.

Karting staza

Član 50

Karting staza je otvorena površina u funkciji privremenog objekta namijenjena za kretanje karting vozila.

Postojeću asfaltnu ili betonsku površinu moguće je prilagoditi formiranju karting staze na način da se očiste i obilježe prostori kojima će se kretati karting vozila.

Površina lokacije karting staze utvrđuje se za svaki konkretni slučaj, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Površina u okviru koje se formira prostor za karting stazu je do 1ha.

Teren za karting stazu ne može se fizički mijenjati.

U okviru terena za karting stazu mogu se postavljati montažni elementi (ograda, automobilske gume).

U okviru pripadajuće površine karting staze može se postaviti privremeni ugostiteljski objekat iz člana 9 ovog pravilnika.

Mobilno klizalište

Član 51

Mobilno klizalište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom namjenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

Površina mobilnog klizališta iznosi do 1.200 m².

Prateću opremu mobilnog klizališta čine rashladni uređaj, zaštitna ograda, prostor za skladištenje opreme za zaravnavanje leda, ostava za klizaljke, garderoba, prostor za iznajmljivanje klizaljki, smještanje blagajne i ostalih potrepština za rad klizališta.

Zaštitna ograda iz stava 3 ovog člana sastoji se od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom obodu mobilnog klizališta, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m.

Zaštitna ograda je zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom.

Mobilijar sportskog karaktera

Član 52

Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitnes mobilijar, skejt parkovi, šine za suvi bob, šahovske table i sl. koji se, po pravilu, postavljaju u šumskim, parkovskim ili na uređenim javnim površinama radi rekreativnog bavljenja sportom.

Zip line

Član 53

Zip line je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

Trasa zip line ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, uređenih kupališta, saobraćajnica, željezničke pruge.

Pri izboru trase zip-line moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Zip line mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjednosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Privremeni objekti za potrebe uređenih kupališta

Član 54

Privremeni objekat za potrebe uređenih kupališta je objekat koji je u funkciji korišćenja kupališta.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- kabine za presvlačenje;
- plažni tuševi;
- pokretni toalet, mobilni sanitarni blok i sanitarni objekat na kupalištu;
- sef na kupalištu;
- plažni mobilijar;
- objekat za odlaganje plažnog mobilijara;
- spasilačka osmatračnica i spasilački punkt;
- informativna zastava;
- Informativna tabla za korisnike kupališta, i
- bove za označavanje pripadajućeg akvatorijuma kupališta.

Kabine za presvlačenje

Član 55

Kabina za presvlačenje je plažna oprema namijenjena presvlačenju korisnika plaže i može biti postavljena kao jednoprostorna ili višeprostorna, najveće dozvoljene površine 4,0 m², s tim da u zavisnosti od veličine kupališta može biti postavljeno više kabina za presvlačenje.

Konstrukcija kabine za presvlačenje treba da bude izrađena od metalnih profila na kojima su ugrađene kukice za kačenje robe prilikom presvlačenja.

Strane kabine za presvlačenje su od vodootpornog platna.

Plažni tuševi

Član 56

Plažni tuševi su objekti koji se postavljaju u službi korisnika kupališta i montiraju se na vodo-propusnu platformu od neklizajućeg PVC materijala ili drveta.

Uobičajena kvadratura koju zauzima komplet tuševa je 4m².

Pokretna toaletna kabina, mobilni sanitarni blok i sanitarni objekat na kupalištu

Član 57

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Mobilni sanitarni blok je montažno-demontažni privremeni objekat, koji je napravljen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu izvan pješčanog dijela kupališta, koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima.

Sanitarni objekat je nepokretni privremeni objekat koji je izgrađen od trajnih materijala i koji se gradi izvan pješčanog dijela kupališta.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok odnosno sanitarni objekat priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Bruto površina jednog pokretnog toaleta ne može prelaziti 3 m², a mobilnog sanitarnog bloka odnosno sanitarnog objekta na kupalištu ne može prelaziti 24 m².

Sef na kupalištu

Član 58

Sef na kupalištu je prefabrikovani objekat za smještanje dragocjenosti i ličnih stvari korisnika kupališta.

Sef na kupalištu može biti kružne ili pravougaone osnove, visine do 200 cm, prečnika osnove do 160 cm, odnosno dimenzija do 1,2x1,2 m, a dimenzija pojedinačnog boksa je 40x40 cm.

Konstrukcija sefa na kupalištu može da bude od nerđajućeg čelika pocijančanog i plastificiranog u boji ili plastificiranog aluminijuma i montira se na ravnu daščanu podlogu. Sef na kupalištu pozicionira se, po pravilu, u blizini plažnog bara.

Plažni mobilijar

Član 59

Plažni mobilijar čine suncobrani, ležaljke i baldahini.

Suncobrani i ležaljke se postavljaju po modelu - jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8m² kupališta.

Ležaljke se izrađuju od PVC materijala, drveta i ostalih lakih materijala, a baldahini se izrađuju od drvene konstrukcije površine do 2m x 2,5m natkrivene bijelim platnom i zavjesama.

Uz ležaljku odnosno baldahin je moguće postaviti i mali servisni sto u jednoobraznoj materijalizaciji.

Objekat za smještaj plažnog mobilijara

Član 60

Objekat za smještaj plažnog mobilijara je privremeni objekat koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, montiran od montažno-demontažnih elemenata, koji se postavlja na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima.

Objekat za smještaj plažnog mobilijara ne postavlja se na pješčanom dijelu uređenog kupališta.

Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana je do 16 m².

Objekat može biti izrađen od trajnog materijala: plastificiranih A1 profila, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

U objektu iz stava 1 ovog člana se smješta plažni mobilijar u periodima kada se ne može koristiti, a potrebno ga je zaštiti (oluje u toku sezone, zimsko konzerviranje).

Spasilačka osmatračnica i spasilački punkt

Član 61

Spasilačka osmatračnica i spasilački punkt su montažno-demontažni privremeni objekti namjenjeni za boravak spasilaca i smještanje spasilačke opreme.

Spasilačka osmatračnica je prostor namijenjen za dnevni boravak lica koja su zadužena da nadgledaju kupalište i kupače.

Površina spasilačke osmatračnice je, u osnovi, do 4m².

Spasilačka osmatračnica izrađuje se od trajnog materijala: drvene ili čelične konstrukcije, obložen panelima ili drvetom.

U spasilačkoj osmatračnici prostor za sjedjenje je visoko pozicioniran u odnosu na podlogu.

Mjesto na kojem sjedi lice u spasilačkoj osmatračnici koje nadgleda kupalište i kupače je na visini 2-2,5 m.

Spasilački punkt je objekat namijenjen za smještaj spasilačke opreme.

Površina spasilačkog punkta određuje se u skladu sa posebnim propisima.

Spasilačka osmatračnica odnosno spasilački punkt svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Informativna zastava

Član 62

Informativna zastava je plažna oprema koja pruža informacije korisnicima kupališta o bezbjednosti ulaska u vodu.

Informativna zastava se postavlja na spasilačkoj kuli i/ili spasilačkom punktu i može biti u tri boje (zelena, žuta i crvena).

Informativna zastava može da sadrži i informativni natpis o kupalištu (plava zastavica).

Informativna zastava se postavlja na jarbol na mjestu koje je vidljivo većini korisnika kupališta.

Informativna tabla za korisnike kupališta

Član 63

Informativna tabla za korisnike kupališta je plažna oprema koja se postavlja na kupalištu i koja pruža informacije korisnicima kupališta, i to:

- 1) tabla sa informacijama o kupalištu, dimenzija konstrukcije 260 x 100 cm i dimenzija table 100x100cm, koja sadrži naziv plaže, ime zakupca, dužinu zahvata, plan organizacije kupališta sa skicom, kao i usluge koje se pružaju na plaži, broj telefona i naziv nadležne inspekcijske službe, na crnogorskom i engleskom jeziku;
- 2) tabla sa informacijama o plažnom redu, dimenzija 70 x 130cm, koja sadrži higijenski red, zabrane, način i uslove korišćenja kupališne opreme, pravila ponašanja na kupalištu i druge odredbe koje garantuju čistoću i red na kupalištu, bezbjednost kupača, na crnogorskom i engleskom jeziku, i
- 3) tabla sa informacijama o bezbjednosti kupača, dimenzija 100x150 cm, koja sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, objašnjenjem značenja boja zastavica i drugim informacijama koje su bitne za bezbjednost kupača, na crnogorskom i engleskom jeziku.

Konstrukcija informativne table za korisnike kupališta je matalna, pričvršćena za tlo na način primjeren postojećoj podlozi.

Bove za označavanje pripadajućeg akvatorijuma kupališta

Član 64

Bove za označavanje pripadajućeg akvatorijuma kupališta su plutajući privremeni objekti koji služe za ogradijanje akvatorijuma urađenog kupališta sa vodene strane na udaljenosti do 100 m od obale.

Bova se sastoje od kanapa i bova od plastičnih materijala ili drugih odgovarajućih plutajućih materijala.

Radi vidljivosti oznaka, naizmjениčno se postavljaju međusobno povezane, crvena i bijela bova, valjkastog oblika, dužine 80cm, prečnika 15cm i obima 50cm, koje su ankerisane (usidrene) tegovima većim od 50kg, u skladu sa prirodnim uslovima mora na konkretnoj lokaciji.

Privremeni objekti za potrebe upravljanja zaštićenim područjem

Član 65

Privremeni objekat za potrebe upravljanja zaštićenim područjem je objekat koji je u funkciji korišćenja zaštićenih područja određenih u skladu sa zakonom.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- kula osmatračnica;
- drvena ograda za zaštitu dina;
- drvena staza i pasarela;
- planinarski dom;
- objekat za nadzornike zaštićenog područja; i
- skladište za opremu.

Kula osmatračnica

Član 66

Kula osmatračnica je prostor namijenjen za posmatranje ptica u okviru zaštićenog područja.

Površina kule osmatračnice je, u osnovi, do 4m².

Kula osmatračnica izrađuje se od trajnog materijala: drvene konstrukcije odnosno čelične konstrukcije obložene drvetom.

U kuli osmatračnici prostor za posmatranje je visoko pozicioniran u odnosu na podlogu.

Kula osmatračnica svojom visinom, izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađena sa prostorom u kojem se postavlja.

Drvena ograda za zaštitu dina

Član 67

Drvena ograda za zaštitu dina je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja radi fizičke zaštite pojasa pješčanih dina.

Visina drvene ograde za zaštitu dina je do 1,5 m.

Drvena staza i pasarela

Član 68

Drvena staza odnosno pasarela je montažno-demontažni privremeni objekat za potrebe kretanja posjetilaca kroz zaštićeno područje.

Drvena staza odnosno pasarela se postavlja na postojeći podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo.

Širina drvene staze odnosno pasarele je najmanje 1,2 m.

Planinarski dom

Član 69

Planinarski dom je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat namijenjen za potrebe smještaja planinara, službe spašavanja.

Bruto površina planinarskog doma je do 100 m².

Objekat za nadzornike zaštićenog područja

Član 70

Objekat za nadzornike zaštićenog područja je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat namijenjen za potrebe smještaja službe zaštite zaštićenog područja i neophodne opreme.

Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana je do 60 m².

Skladište za opremu

Član 71

Skladište za opremu je montažno-demontažni privremeni objekat koji se postavlja za potrebe odlaganja opreme i resursa neophodnih za upravljanje zaštićenim područjem.

Skladište za opremu izrađuje se isključivo od drveta, postavlja se na postojeću podlogu, bez trajnog vezivanja za tlo.

Površina skladišta za opremu određuje se u skladu sa konkretnom namjenom i lokacijom.

Privremeni objekti namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu

Član 72

Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu je objekat koji je u funkciji obavljanja komunalne djelatnosti.

Privremeni objekti iz stava 1 ovog člana su:

- privremeno parkiralište;
- montažna parking garaža;
- ručne barijere za pojedinačno parking mjesto;
- objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza;
- montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila;
- tank za vodu;
- bioprečišćivač;
- mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva;
- fiksna radiokomunikaciona stanica;
- spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga;
- vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga;
- mjerno mjesto-stanica;
- pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok;
- objekat kontejnerskog tipa;
- hidrodrom;
- privremeno sletište za helikoptere;
- privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV;
- reciklažno dvorište;
- transfer (pretovarna) stanica;
- privremeno skladište otpada;
- mobilno postrojenje za upravljanje otpadom;
- sklonište za napuštene i izgubljene kućne ljubimce;
- rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode; i
- objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Privremeno parkiralište

Član 73

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.

Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina.

Maksimalna površina privremenog parkirališta iznosi 5.000 m² s tim da se na svakih 1.000 m² privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m² ozelenjenih površina.

Na privremenom parkiralištu obezbijeđeni su uslovi za nesmetano parkiranje vozila.

U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15cm.

Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Montažna parking garaža

Član 74

Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila.

Montažna parking garaža ima maksimalno dvije etaže i može se postavljati i na postojećem otvorenom parking prostoru.

Prostor montažne parking garaže je uređen, dobro osvijetljen i čuvan.

U okviru prostora gdje je formirana parking garaža može se postaviti montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) maksimalne kvadrature do 4m², kao i ulazna i izlazna rampa.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto

Član 75

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto su montažno-demontažna oprema koja se postavlja za zaštitu pojedinačnog rezervisanog parking mjesta.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto su visine do 0,7 m i širine do 0,6 m.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto izrađuju se od metalnih cijevi otpornih na udarce i na atmosferske uticaje (rđanje), a postavljaju se na predviđenim parking mjestima i na 1m ispred ulaznih vrata u garaže, ali ne na saobraćajnicama.

Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza

Član 76

Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza su montažno demontažni privremeni objekti namjenjeni zaštiti putnika od atmosferskih uticaja, informisanju putnika i trgovinskim uslugama.

Na stajalištu javnog gradskog prevoza može se postavljati nadstrešnica, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, može se postavljati oznaka stajališta.

Nadstrešnica iz stava 2 ovog člana je tipska i modularna, konstrukcija izrađena od inoks profila, bočne strane od sigurnosnog stakla ili kombinovane sa City light-om, a krovni elementi zakrivljeni, ili izvedeni u nagibu i izrađeni od akrilata.

Opremu nadstrešnice čini: naziv stajališta, oznaka autobuske linije, šema gradskih linija, klupa, korpa za otpatke i u zavisnosti od raspoloživog prostora, City light.

U sklopu nadstrešnice može se postavljati kiosk koji sa nadstrešnicom oblikovno i konstruktivno čini cjelinu, a ukoliko ne postoji mogućnost za takvo postavljanje (drvo, hidrant) kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ivice trotoara.

Podloga na koju se postavlja nadstrešnica izvodi se na način da se ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka.

Postavljanje oznake stajališta javnog gradskog prevoza može se vršiti ako ne postoje uslovi za postavljanje nadstrešnice.

Oznaka stajališta sadrži: naziv stajališta, oznaku autobuske linije, šemu gradskih linija i korpu za otpatke.

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila

Član 77

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila je montažno-demontažni privremeni objekat za pranje i čišćenje, obavljanje tehničkog pregleda odnosno servis vozila svih tipova.

Bruto površina montažnog objekta iz stava 1 ovog člana zavisi od potrebe za efikasnim odvijanjem predviđene djelatnosti, što podrazumeva dovoljan prostor za smještanje vozila, kao i nesmetanu komunikaciju osoblja koje pruža usluge pranja i čišćenja.

Noseća konstrukcija montažnog objekta iz stava 1 ovog člana je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.

Ako je objekat iz stava 1 ovog člana formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi prema tehničkoj dokumentaciji.

Tank za vodu

Član 78

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizведен od ovlašćenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

Tank za vodu izveden je od plastičnih materijala i postavlja se na postojeću podlogu ili ukopavanjem u tlo.

Bioprečišćivač

Član 79

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izveden kao tipski uređaj ili kao biljni sistem.

Bioprečišćivač koji se sastoji od tipskog uređaja postavlja se ukopavanjem u tlo.

Bioprečišćivač koji se izvodi kao biljni sistem sastoji se od vodonepropusnih folija postavljenih u ravni terena ili ukopanih u tlo, ispunjenih suspstratom u kojima se sade močvarne biljke.

Mobilno postojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva

Član 80

Mobilno postojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva služi za skladištenje za sopstvene potrebe (industrija, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, gradilišta), obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva bez mogućnosti prodaje za potrebe snabdijevanja prevoznih sredstava gorivom.

Mobilno postojenje iz stava 1 ovog člana sastoji se od rezervoara kapaciteta do 25 m³, agregata za istakanje, krovišta i tankvane (prihvatile posude).

Mobilno postojenje iz stava 1 ovog člana mora da ispunjava sigurnosne i tehničke uslove za postavljanje pri korišćenju isključivo za zapaljive tečnosti sa minimalnom tačkom paljenja 55 2/3C, kao i mјere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa posebnim propisima.

Fiksna radiokomunikaciona stanica

Član 81

Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže.

Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.

Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje.

Dimenzije kabinta, antenskog sistema i antenskog stuba, odnosno antenskih nosača iz prethodnog stave određuju se u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretnе lokacije.

Spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga

Član 82

Spoljašnji (outdoor) kabinet je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Za postavljanje spoljašnjeg (outdoor) kabinta je potrebno betonsko postolje površine 3 m² - 4 m² sa pratećim uzemljenjem i razvodnim ormarom, a kabinet se sastoji od metalne šasije, u kojem se nalazi prostor za mrežni dio opreme (pasiva i aktiva), ispravljači, baterije, opcionalno klima jedinica, kao i sva druga potrebna oprema (uvodnice, osigurači).

Spoljašnji (outdoor) kabinet se povezuje na telekomunikacionu mrežu putem optike ili preko radio-relejnog linka, a ako je povezivanje preko radio-relejnog linka potrebno moguće je postaviti armirani betonski stub na kojem se montira radio-relejni link.

Vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga

Član 83

Vazdušni vod je montažno-demontažni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže se postavljaju vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormari).

Mjerno mjesto-stanica

Član 84

Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

Pokretna toaletna kabina i mobilni sanitarni blok

Član 85

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalnu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i koji se postavlja na javnu površinu ili u okviru zaštićenog područja, za potrebe posjetilaca.

Pokretna toaletna kabina se postavlja za potrebe gradilišta, privremenih kampova, kulturno-umjetničkih manifestacija, skupova, koncerata.

Mobilni sanitarni blok je toalet napravljen sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka sanitarni blok se snabdijeva tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Mobilni sanitarni blok je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok izrađuje se od trajnog materijala - plastike, plastificiranih aluminijumskih profila, drveta.

Mobilni sanitarni blok svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Bruto površina pokretnog toaleta je do 3 m², a površina mobilnog sanitarnog bloka do 24 m².

Objekat kontejnerskog tipa

Član 86

Objekat kontejnerskog tipa je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se postavlja za administrativne potrebe (u lukama, pristaništima, na graničnim prelazima).

Objekat kontejnerskog tipa se postavlja na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Objekat kontejnerskog tipa izrađuje se od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiiranog ili plastificiranog aluminijuma, sa podnom i zidnom oblogom od sendvič panela.

Hidrodrom

Član 87

Hidrodrom je otvorena vodena površina u funkciji privremenog objekta sa pratećim uređajima i opremom na vodi i kopnu, namjenjena za vožnju, slijetanje, pristajanje, sidrenje, spuštanje i izvlačenje hidroaviona iz vode.

Hidrodrom se sastoji od poletno-sletne staze na vodi, staze za voženje na vodi, sidrišta za hidroavione i objekata za razne namjene na vodi i zemlji (hangari, radionice, kontrola letenja, skladišta godiva, objekti za prihvrat putnika i robe) u zavisnosti od potreba i namjene hidrodroma.

Dimenzije hidrodroma određuju se u odnosu na dužinu zaleta hidroaviona, u skladu sa posebnim propisima.

Minimalna dubina vode za lokaciju hidrodroma određuje se na osnovu dubine gaza hidroaviona, u skladu sa posebnim propisima.

Privremeno sletište za helikoptere

Član 88

Privremeno sletište za helikoptere je otvorena površina u funkciji privremenog objekta kružnog oblika, namjenjena za slijetanje, uzljetanje i parkiranje helikoptera.

Dimenzija prečnika kružne površine privremenog sletišta za helikoptere je veća ili jednaka dva prečnika glavnog rotora helikoptera.

U centralnom dijelu privremenog sletišta za helikoptere je platforma veličine 10x15 m na koju helikopter pristaje i koja se obavezno označava oznakom H u sredini.

Udaljenost između dva susjedna sletišta mora biti najmanje 50m, nagib zemljišta na sletištima ne smije biti veći od 5°C, a podloga sletišta mora biti čvrsta, bez prepreka u okolini, a rastinje mora biti niže od visine repnog rotora.

Podloga sletišta za helikoptere može biti vještačka (od betona, asfalta, čelika) ili prirodna (travnata, zemljana ili vodena površina, ugaženi snijeg).

Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV

Član 88a

Privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV je montažno-demontažni objekat koji služi za prenos i distribuciju električne energije i koja se kao tipski objekat postavlja na pojedinim distributivnim područjima ili prema projekovanim rješenjima.

Postrojenja u trafostanicama se izgrađuju prema redu snaga energetskih transformatora, a u kućišta se ugrađuju postrojenja odgovarajućeg napona i strukture koja služe za uklapanja i zaštitu transformatora, razvod i mjerjenje energije.

Reciklažno dvorište

Član 89

Reciklažno dvorište je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namjenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju.

Reciklažno dvorište organizuje se na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razljevanje otpada.

U okviru reciklažnog dvorišta može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Transfer (pretovarna) stanica

Član 90

Transfer (pretovarna) stanica je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na koji se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za obradu.

U okviru transfer (pretovarne) stanice može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Privremeno skladište otpada

Član 91

Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada.

Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerjenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje.

U okviru privremenog skladišta otpada može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom

Član 92

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postrojenje za preuzimanje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije obrade otpada uključujući sanaciju zagađene lokacije, kada se po pravilu postavlja na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno na lokaciji proizvođača otpada.

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije.

Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce)

Član 93

Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce) je prostor sa objektima u kojima se privremeno ili trajno smještaju pronađene (napuštene i izgubljene) životinje.

Minimalna površina koja je neophodna za organizaciju sadržaja kompleksa skloništa za napuštene životinje iznosi 5.000 m² za 100 pasa.

Gabariti objekata u okviru skloništa za napuštene životinje su prilagođeni načinu korišćenja, odnosno broju korisnika prostora pri čemu minimalna površina individualnih bokseva za smeštaj pasa iznosi 3m², a za smeštaj kućke sa kućićima 6m².

Upravna zgrada sa sadržajima za pružanje medicinske zaštite nezbrinutih životinja je gabarita prilagođenih broju zaposlenih i sadržaja neophodnih za funkcionisanje kompleksa.

Svi objekti u okviru skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce) su montažni, izgrađeni na betonskim temeljima, pokriveni lakim krovnim pokrivačem ili nekim drugim u skladu sa tehničkim karakteristikama objekta.

Sklonište za napuštene životinje ima mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, kao i lokaciju u okviru kompleksa za pokopavanje uginulih životinja.

Rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode

Član 93a

Rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode je kosa armirano-betonska ploča, nagiba 9%, debljine 15 cm, sa poprečno postavljenim drvenim pragovima.

Rampa iz stava 1 ovog člana postavlja se na trakastim temeljima i ivičnim gredama, a na vrhu rampe može se postaviti metalna konstrukcija čelika koji se pokreće ručno ili elektromotorom.

Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Član 93b

Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom i može se sastojati od rampe, stepeništa, lifta, vertikalno-podizne platforme i koso podizne sklopne platforme.

Na objekte iz stava 1 ovog člana primjenjuje se propis kojim se uređuje prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Objekti namjenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju

Član 94

Objekti namjenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju su:

- betonjerka na gradilištu;
- privremena asfaltna baza;
- montažna hala i hangar;
- silos;
- uzbunjalište školjki;
- uzbunjalište riba;
- kalimera;
- ribarska kućica; i

- pčelinjak.

Betonjerka na gradilištu

Član 95

Betonjerka na gradilištu je privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta.

Privremena asfaltna baza

Član 96

Privremena asfaltna baza je montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta prilikom izgradnje saobraćajnih površina.

Montažna hala i hangar

Član 97

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namjenjen za razne vrste skladištenja, privrednih i proizvodnih aktivnosti, servisa i usluga.

Maksimalne dimenzije montažne hale odnosno hangara određuju se na osnovu karakteristika konkretnе lokacije i namjene za koju se predviđa njeno postavljanje.

Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela, a kod nepokretnog privremenog objekta, montažna hala odnosno hangar može imati armirano betonske elemente.

Montažna hala odnosno hangar koji se postavlja na prostoru zaštićenog područja izrađuje se od drveta.

Silos

Član 98

Silos je tipski nepokretni privremeni objekat sa opremom i instalacijama namjenjen za skladištenje zrnastih i praškastih sirovina.

Silos se sastoji od silosne čelije, mašinske kuće i prijemnih bunkera.

Dimenzije silosa, pored drugih ograničenja konkretnе lokacije, zavise od nosivosti zemljišta na koji se silos postavlja.

Silosna čelija može biti armirano-betonske ili čelične konstrukcije.

Mašinska kuća je višeetažni toranj koji se, po pravilu, izrađuje od armiranog betona i u kome su smješteni: oprema za čišćenje, protočne vase, bunker, elevatori, cjevovodi, komandna tabla i ostala tehnološka mјerna i elektronska oprema.

Prijemni bunker može biti smješten neposredno uz silos ili mašinsku kuću, a kod silosa velikih kapaciteta prijemni bunker čini poseban građevinski dio povezan transporterima sa opremom u mašinskoj kući.

Uzgajalište školjki

Član 99

Uzgajalište školjki je plutajući privremeni objekat koji se postavlja u morskom akvatorijumu, za potrebe uzgoja različitih vrsta školjki.

Uzgajalište školjki sastoji se od uzgajališnog polja (akvatorijuma) u koji se postavljaju plutače sa konopcima za uzgoj školjki i plutajuće platforme (pontona) dimenzija do 3x3 m.

Dimenzije uzgajališnog polja određuju se za svaku lokaciju pojedinačno, u zavisnosti od specifičnosti same lokacije.

Uzgajalište riba

Član 100

Uzgajalište riba je objekat koji može biti plutajući (kavezi) ili nepokretni (bazeni), a namijenjen je uzgajanju ribe.

Uzgajalište riba može biti tipski objekat koji sadrži platforme sa mrežama raznih oblika i veličina, hranilice i kaveze.

Kalimera

Član 101

Kalimera je vrsta ribarske mreže sa mehanizmom za njeno podizanje i spuštanje, koju čini drvena montažno-demontažna konstrukcija dimenzija 5,0x5,0 m do 8,0x8,0 m sa mogućnošću postavljanja drvene montažno-demontažne platforme na drvenim šipovima dimenzija od 4,0x4,0 m do 4,0x8,0 m.

Ribarska kućica

Član 102

Ribarska kućica je montažno-demontažni privremeni objekat koji služi za odlaganje ribolovačke opreme i koji se po pravilu postavlja u blizini kalimera, uzgajališta riba odnosno uzgajališta školjki.

Ribarska kućica je drvena kuća koja se može postaviti na postojećoj podlozi ili, u slučaju da se postavlja na vodenoj površini, na drvenim šipovima.

Ribarska kućica može imati terasu odnosno drvenu platformu.

Bruto površina ribarske kućice je do 35 m².

Pčelinjak

Član 103

Pčelinjak je prostor na kojem se smještaju košnice sa pčelama, a površina pčelinjaka određuje se na osnovu broja košnica.

Privremeni objekti za pomorski i voden i saobraćaj

Član 104

Privremeni objekat za pomorski i voden saobraćaj može biti:

- platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata;
- ponton;
- sidrište;
- pojedinačni vez "na bovu"; i
- poligon za obuku za plovila.

Platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata

Član 105

Platforma za pristajanje odnosno platforma za privez plovnih objekata je privremeni objekat koji se postavlja na metalnoj ili drvenoj montažno-demontažnoj konstrukciji odnosno na betonskim šipovima ili stubovima.

Platforma za pristajanje namijenjena je i prilagođena pristajanju plovnih objekata i vršenju ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta.

Platforma za privez namijenjena je i prilagođena za prihvati i privez plovnih objekata, sa direktnim pješačkim pristupom.

Ponton

Član 106

Ponton je plutajući privremeni objekat za namjenu veza plovila, kretanje osoba, prevoza stvari ako se nalaze u sklopu luka ili privezišta, odnosno za sunčanje ako se nalaze u sklopu kupališta.

Ponton može biti opremljen elementima za vezivanje plovila, a izuzetno i elementima za odlaganje manjih plovila (kanua, kajaka).

Konstrukcija pontona može biti od pocinkovanih čeličnih profila, od plovaka napravljenih od polietilena visoke gustine, betona ispunjene hidrofobnom masom ili od drveta, a gazne površine od drveta, kompozitnog drveta, polietilena ili drugih materijala adekvatno namjeni.

Radi sprječavanja pomjeranja pontona postavljaju se unakrsne zatege sa opteživačima u vodi ili se sprječavanje pomjeranja obezbjeđuje metalnim šipovima.

Sidrište

Član 107

Sidrište je obilježeni i označeni vodni prostor u okviru akvatorijuma luke ili van njega koje može biti opremljeno uređajima za vez.

Pojedinačni vez (na bovu)

Član 108

Pojedinačni vez (na bovu) je vodni prostor namjenjen za sidrenje jednog plovila koji može biti opremljen uređajima za vez.

Poligon za obuku za plovila

Član 109

Poligon za obuku za plovila je bovama označeni vodni prostor u kojem se može obavljati obuka za plovila na mlazni i motorni pogon.

Vršenje stručnog nadzora

Član 109a

Na objekte iz čl. 4 i 5 ovog pravilnika za koje je predviđeno da tehničku dokumentaciju čini revidovani glavni projekat, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u pogledu vršenja stručnog nadzora

Stupanje na snagu

Član 110

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

TEKSTUALNI DIO PROGRAMA

KONCEPT PROGRAMA

Program postavljanja privremenih objekata definiše postavljanje ovih vrsta objekata na javnom i privatnom zemljištu koje se nalaze na teritoriji opštine Kotor.

Program se sastoji od tekstuallnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio Programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor sadrži Opšte i Posebne urbanističko-tehničke uslove i podjelu na zone.

U zalivskom, zaštićenom dijelu Opštine predviđa se restriktivno postavljanje privremenih objekata u cilju smanjenja broja istih.

Programom je predviđena podjela na **tri teritorijalne zone** i to:

1. Kontakt zona i Stari grad (Gradska riva od mosta na Škurdi do kraja zelene pijace i Stari grad sa Bedemima)

2. Zalivski dio Opštine (Stoliv, Prčanj, Muo, Škaljari, Kotor, Dobrota, Orahovac, Dražin vrt, Perast, Risan, Strp-Lipci, Morinj, Kostanjica).

Na površini katastarskih opština Prčanj, Muo, Dražin vrt, Strp-Lipci i Kostanjica nema mogućnosti za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama,

3. Ostali dio opštine Kotor (Kavač, Privredna zona, Dub, Mirac, Lješevići, Sutvara, Vranovići, Nalježići, Pobrđe, Pelinovo, Šišići, Prijeradi, Kubasi, Gorovići, Kovači, Lastva, Glavate, Višnjevo, Krimovica, Zagora, Glavatičići, Gornje i Donje Ledenice, Gornje i Donje Krivošije).

PREDMET OBRADE PROGRAMA I NAČIN DEFINISANJA LOKACIJA

Ovim Programom su obuhvaćene sve vrste privremenih objekata, bez obzira na namjenu i veličinu.

Ovim Programom se određuju opšti i posebni urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje privremenih objekata.

Ovim Programom nisu tretirane površine u zoni Morskog dobra.

VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA

Vrste privremenih objekata prema:

1) načinu na koji su pričvršćeni za tlo su:

- pokretni privremeni objekat;
- montažno-demontažni privremeni objekat;
- nepokretni privremeni objekat;
- plutajući privremeni objekat; i
- otvorena površina u funkciji privremenog objekta;

2) namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade su:

- namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo;
- namjenjeni za trgovinu i usluge;
- namjenjeni za organizaciju događaja;
- namjenjeni reklamiranju, oglašavanju i pružanju informacija;
- namjenjeni za sport i rekreaciju;
- za potrebe uređenih kupališta;
- za potrebe upravljanja zaštićenim područjem;
- namjenjeni za komunalne usluge i infrastrukturu;
- namjenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju;
- za pomorski i vodeni saobraćaj.

OPŠTI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

Program postavljanja privremenih objekata za opštinu Kotor je rađen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Sl.list Crne Gore" br.043/18, 76/18).

Program privremenih objekata radi se na zemljištu koje je u državnoj svojini i parcelama u privatnoj svojini na teritoriji Opštine Kotor (izuzev zone Morskog dobra).

Program privremenih objekata (u dijelu detaljne razrade sa grafičkim prilogom) sadrži osnove za utvrđivanje urbanističko-tehničkih uslova na osnovu kojih se može odrediti:

Namjena objekta, poštujući zakonske minimalne uslove u pogledu izgradnje, uređenja i opreme za pojedine namjene,

Orijentaciona i nivелaciona kotiranja,

Gabariti i izgled objekta,

Vrsta materijala,

Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora, niti ugrožavati postojeće gradske funkcije i sadržaje, te se ne smiju postavljati:

na parkovskim i zaštićenim zelenim površinama

na pješačkim saobraćajnicama i uz njih, ako se remeti normalno kretanje pješaka
na raskrsnicama ulica

ispred zgrada, ako se remeti njihovo normalno funkcionisanje i korišćenje

neposredno uz objekte značajnih arhitektonskih vrijednosti

(crkve, spomenici kulture, objekti tradicionalnog i savremenog stilskog izraza)

U cilju bezbjednosti pješačkog i kolskog saobraćaja prilikom postavljanja privremenih objekata primjenjuju se sljedeći propisi:

- udaljenost privremenog objekta u naselju od kolovoza magistralnog i regionalnog puta (ne odnosi se na magistralni put u Grblju) treba da bude najmanje 2,3m, na lokalnim saobraćajnicama minimalno 2,0m i ulicama u stambenim naseljima minimalno 1,6m. Ukoliko uslužni dio (lice) objekta nije okrenut prema kolovozu, objekat može biti i bliže javnom putu, ako između njega i koloviza nema trotoara ne smije biti bliži od 1,0m;

- udaljenost objekta od traka za uključenje – isključenje, proširenja duž kolovoza i sl. treba da iznosi kao na ulicama u stambenim zonama;

- udaljenost privremenog objekta od autobuskog stajališta treba da bude min. 2,5m;

- udaljenost objekta od pješačkog prelaza mora iznositi min. 3,0m;

- postavljeni objekat od kolskog ulaza, ulaza u dvorište i garažu mora biti udaljen minimalno 1,6 m od manevarske površine vozila;

- udaljenost objekta od ivice raskrsnice treba da bude min. 5,0 m;

- na trotoarima se mora ostaviti slobodna površina za kretanje pješaka od najmanje 1,6m;

- na trotoarima sa velikim intenzitetom za normalno kretanje pješaka treba ostaviti širinu od najmanje 2,3 m;

- na trgovima, šetalištima i drugim javnim površinama, mora se obez-bijediti površina za kretanje pješake širine najmanje 3,0m;

- privremeni objekti na parking prostorima, autobuskim ili benzinskim stanicama sa potrebnom operativnom površinom, moraju biti fizički odvojeni od saobraćaja vozila; ukoliko ne postoji mogućnost fizičkog razdvajanja, navedenu površinu treba označiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom; operativna površina mora imati širinu 1,6 m;

- tende i nadstrešice privremenih objekata mogu se postaviti do 1 m od kolovoza i drugih površina namjenjenih za kretanje vozila. Nosači tendi i nadstrešica ne smiju ometati normalno kretanje pješaka.

- privremeni objekat ne smije se postavljati na mjestu na kojem bi se ometalo normalno odvijanje pješačkog i kolskog saobaraćaja;

- privremeni objekat ne smije se postavljati na mjestima na kojima bi se zaklanjala saobraćajna signalizacija, uređaji i oprema puta;

- postavljeni privremeni objekat ne smije smanjivati polje vidljivosti i liniju preglednosti ispod predviđenih normative za datu saobraćajnicu ili raskrsnicu
- potrebno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta
- rok na koji se može izdati odobrenje za postavljanje privremenog objekta ne može biti duži od roka važenja ovog programa, odnosno maksimalni rok je 31.12.2023.godine,

U skladu sa utvrđenim smjernicama i uslovima zaštite prirode Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, prilikom postavljanja privremenih objekata iz ovog Programa, potrebno je voditi računa o smjernicama i uslovima zaštite prirode, u skladu sa ekološki vrijednim područjima, uključujući zaštićena područja, uz osvrt na ICOMOS-ove smjernice, studiju za HIA i Menadžment plan prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, Nacionalni program monitoringa stanja životne sredine, Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Kotor, Zakon o zaštiti prirode i Nacionalnu strategiju biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016-2020. Takođe, prilikom postavljanja privremenih objekata predviđenih ovim Programom, poštovaće se opšti uslovi, zabrane i ograničenja utvrđena pozitivnim zakonskim propisima, prostorno planskim dokumentima, te sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima. Rješenje Agencije broj UPI-101/2-02-1960/2, od 15.01.2019.godine sa smjernicama i uslovima zaštite prirode čini sastavni dio ovog Programa.

U slučajevima kada postoje izuzetne prilike i okolnosti, te poseban značaj za privredu, kulturu, odnosno turizam, koji iziskuju postavljanje određene vrste privremenog objekta na zemljištu u državnoj svojini, manifestacije (koje promovišu kulturu, turizam ili privredne aktivnosti Opštine, a ne nalaze se u godišnjem programu tradicionalnih, odnosno turističkih manifestacija) mogu da se planiraju i da se za njihovu realizaciju odobrava postavljanje privremenih objekata koji nisu već pojedinačno ucrtani i unijeti u Program. Navedeno je moguće isključivo na tačno vremenski određeni kraći period, a na osnovu pojedničnih odobrenja Komisije koju može formirati Predsjednik Opštine Kotor.

POSEBNI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI -prema zoni u kojoj se postavljaju-

1. Kontakt zona i Stari Grad sa Bedemima

U dijelu kontakt zone na prostoru Gradske rive od Mosta na Škurdi do zelene pijace, predviđeno je postavljanje privremenih objekata isključivo tipa *konzervator za sladoled i aparata*.

Konzervatori i pokretni aparati se postavljaju na postojeću podlogu, bez bilo kakvih dodatnih intervencija na uređenju lokacije. Tip i dizajn ovih objekata se određuje tipskim rješenjima koji će biti usvojeni po sprovedenom konkursu za njihov izgled.

U dijelu kontakt zone, ispred glavnih gradskih vrata, sa lijeve strane gledano prema moru, između dvije palme, dozvoljeno je postavljanje privremenih objekata –pulta, u slučajevima održavanja manifestacija od značaja za turizam, privredu i kulturu Opštine Kotor.

U dijelu kontakt zone naspram ograđenog dijela zelene pijace, a u dužini postojećih ostrva sa zelenilom predviđeno je postavljanje privremenih tipa tezge (pokretni privremeni objekat) i aparati za prodaju osvježavajućih napitaka, kestenja, kukuruza, kikirikija i sl. koji treba da se nalaze unutar štanda odnosno pokretnog privremenog objekta.

Postojeći kameni stolovi (52 stola) ispred ograđenog dijela pijace se takođe mogu izdavati kao privremene lokacije. Postojeće kamene stolove i 10 dopunskih lokacija za prenosive tezge i pokretne aparate(u okviru tezge) na prostoru zelene pijace moguće je koristiti isključivo, u popodnevnim i večernjim satima, nakon zatvaranja pijace, prema uslovima koje propisuje Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor.

Petnaest dopunskih lokacija na zelenoj pijaci koje se nalaze preko puta kamenih stolova i udaljeni su 1,0m od ivičnjaka uz zelenilo. Ove lokacije se odobravaju samo u ljetnjoj sezoni i za vrijeme manifestacija. Tip tezge(pokretni privremeni objekat) se određuje na javnom konkursu i obavezan je za sve lokacije tezgi (pokretni privremeni objekat) na ovoj lokaciji.

Na dijelu Gradske rive ispred isturenog dijela bedema NIJE DOZVOLJENO postavljanje privremenih objekata.

2. Zalivski dio opštine

U zalivskom dijelu opštine na zemljištu koje je u državnoj svojini predviđeno je postavljanje privremenih objekata tipa:

- kiosk
- ugostiteljska terasa
- rashladna izložbena vitrina za prodaju hrane i pića
- kozervator za sladoled
- ugostiteljski aparat
- otvoreni šank
- posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (ne sve vrste već bicikla za prodaju sladoleda i drugo)
- auto-kamp
- vidikovac
- prodajni pano i prodajni pult
- stand
- bankomat
- pijaca
- bina, podijum ili bioskop na otvorenom
- objekat i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama
- objekat i oprema za potrebe organizovanja festivala
- objekat i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih događaja
- informacioni punkt
- bilbord
- oglasni i reklamni pano
- promotivni natpis, skulptura i paviljon
- reklamna zastava
- reklamni suncobran i reklamna tenda
- zabavni park sa dječjim sadržajima - dječje igralište
- avanturistički park
- privremeno parkiralište
- montažna parking garaža
- ručne barijere za pojedinačno parking mjesto
- objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza
- bioprečišćivač
- fiksna radiokomunikaciona stanica
- spoljašnji kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
- vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
- mjerno mjesto – stanica
- pokretna toalet kabina i mobilni sanitarni blok
- privremeno sletište za helikopter
- nepokretni privremeni objekat

Na zemljištu u privatnoj svojini, a u okviru katastarske parcele, mogu se postavljati *ugostiteljski aparati* (za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu), otvoreni šank, reklamno-glasni panoi i parking prostori.

3. Ostali dio opštine Kotor (izvan Zaliva)

Na ostalom dijelu opštine Kotor predviđeno je postavljanje privremenih objekata tipa:

- pokretni privremeni objekat
- montažno-demontažni privremeni objekat
- nepokretni privremeni objekat
- otvorena površina u funkciji privremenog objekta (i nadstrešnica)
- privremeni ugostiteljski objekat
- plac za prodaju automobila
- objekat za trgovinu i usluge
- šatori za manifestacije, događaje i promocije
- objekti za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme
- natkriveni zatvoreni sportski objekat
- sportski objekat – otvoreni teren
- zabavni park i akva park
- prostor za paintball
- karting staza
- mobilno klizalište
- mobilijar sportskog karaktera
- zip line
- drvena staza i pasarela
- planinarski dom
- objekat za nadzornike zaštićenog područja
- skladište za opremu
- montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila
- tank za vodu
- mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva
- reciklažno dvorište
- transfer (pretovarna stanica)
- privremeno skladište otpada
- sklonište za napuštene životinje
- betonjerka na gradilištu
- privremena asfaltna baza
- montažna hala i hangar
- silos
- pčelinjak
- kiosk
- ugostiteljska terasa
- rashladna izložbena vitrina za prodaju hrane i pića
- kozervator za sladoled
- ugostiteljski aparat
- otvoreni šank
- posebna vozila za pružanje jednostvanih ugostiteljskih usluga
- vikend kućica
- auto-kamp
- vidikovac
- prodajni pano i prodajni pult
- štand

- bankomat
- pijaca
- bina, podijum ili bioskop na otvorenom
- objekat i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama
- objekat i oprema za potrebe organizovanja festivala
- objekat i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih događaja
- informacioni punkt
- bilbord
- oglasni i reklamni pano
- promotivni natpis, skulptura i paviljon
- reklamna zastava
- reklamni suncobran i reklamna tenda
- zabavni park sa dječjim sadržajima - dječje igralište
- avanturistički park
- privremeno parkiralište
- montažna parking garaža
- ručne barijere za pojedinačno parking mjesto
- objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza
- bioprečišćivač
- fiksna radiokomunikaciona stanica
- spoljašnji kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
- vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga
- mjerno mjesto – stanica
- pokretna toalet kabina i mobilni sanitarni blok
- privremeno sletište za helikopter

POSEBNI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI -prema tipu privremenog objekta-

Pokretni privremeni objekat je objekat koji se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine, u zalivskom dijelu Opštine i kontakt zoni (štand) prema grafičkom prilogu Programa.

Izgled (štanda)pokretnog privremenog objekta će se definisati na raspisanom konkursu za ovaj tip objekat a na osnovu programskog zadatka Sekretarijata.

Pokretni privremeni objekat je objekat koji nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u posebnom vozilu za pružanje ugostiteljskih usluga površine preko 4 m² u zavisnosti od vrste usluge, može postojati prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m².

Izuzetno od stava 4 ovog člana, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m².

Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj odnosno oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice i sl.) čini atest proizvođača i fotografije uređaja odnosno opreme.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini idejno rješenje.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine. Objekti se postavljaju jedino van urbanističkih planova i da ne ugrožavaju namjenu u PUP-u. Namjena ovih objekata je trgovina, usluge i turizam, organizacija događaja, komunalne usluge i infrastruktura, eksploracija prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnja.

Postavlja se kao gotov proizvod ili montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta, koja je iznad terena maksimalno 10 cm.

Montažno-demontažni privremeni objekat mora da ima obezbjeđen, odnosno riješen put i prilaz.

Zelene odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja montažno- demontažnog privremenog objekta.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Minimalni uslovi opremljenosti propisani su posebnim propisom koji se odnosi na vrste, minimalno tehničke uslove i kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m², kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini revidovan glavni projekt.

Zone u kojima je dozvoljeno postavljanje montažno-demontažnih privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor su katastarske opštine: Dub, Glavati, Glavatići, Gorovići, Kavač, Kovači, Krimovice, Krivošije Donje, Krivošije Gornje, Kubasi, Lastva, Ledenice Donje, Ledenice Gornje, Lješevići, Mirac, Nalježići, Pelinovo, Pobrđe, Prijeradi, Privredna zona, Sutvara, Višnjevo, Vranovići, Zagora, Zalazi, Šišići, Šipljari.

Nepokretni privremeni objekat se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine, a maksimalna površina objekta je do 1000m², na parcelama sa indeksom zauzetosti 0,5, spratnost objekta je maksimum P, maksimalna spratna visina objekata max 10 m. U okviru te spratne visine može se formirati galerija za kancelarije. Obezbjediti prilaz do katastarske parcele. Objekti se postavljaju jedino van urbanističkih planova I da ne ugrožavaju namjenu u PUP-u. Ne dozvoljava se na istom lokalitetu postavljanje više objekta po 1000 m² (njihovo spajanje u niz niti grupisanje).

Montažne betonske kućice su ovaj tip privremenih objekata izrađeni od gotovih prefabrikovanih elemenata obloženi kamenom oblogom ili obojeni bijelom fasadnom bojom, pokriveni crijevom koji se postavljaju na gotovu podlogu. Lokacija sa ovim objektima je u naselju u Rakitama u Škaljarima, lokacija u Novom naselju u Škaljarima, lokacija u Orahovcu kod autobuskog stajališta,

kao i lokacija na donjem putu u Dobroti preko puta „Aroma“ marketa Ove lokacije se odobravaju do privođenja plana namjeni, date su u grafičkom prilogu programa.

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.

Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Zelene odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini revidovan glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 64/17, 63/18).

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine i može biti u vidu montažne nadstrešnice.

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koje se koristi za trgovачke, sportske i/ili komunalne sadržaje (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina iz stava 1 ovog člana može imati podni zastor (brodski pod na terasi, podloga sportskog terena) koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo.

Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini idejno rješenje odnosno revidovani glavni projekat za sadržaje za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 64/17, 63/18).

Privremeni ugostiteljski objekat je ugostiteljski objekat za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka i to restoran (nacionalni, klasični, specijalizovani i drugi), bar, picerija, konoba, objekti brze hrane, poslastičarnica, pečenjara, pekara. Privremeni ugostiteljski objekat se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine, a maksimalna površina objekta je do 150m², (na parcelama sa indeksom zauzetosti 20%), minimalna površina parcele 750m², spratnost objekta je maksimum P, obezbjediti prilaz do kat.parc. Objekti se postavljaju jedino van urbanističkih planova i da ne ugrožavaju namjenu u PUP-u.

Privremeni ugostiteljski objekat je objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat, a preko 30 m² površine može biti i nepokretni privremeni objekat.

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. Privremeni ugostiteljski objekat površine preko 30 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocićanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od pocićanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Na prednjoj strani privremenog ugostiteljskog objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice ugostiteljskog objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

Ugostiteljska terasa kao privremeni objekat se postavlja u Starom gradu, kontakt zoni, zalivskom dijelu i vanzalivskom dijelu.

U starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavu ovog Programa. U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terasa koja je preuzeta iz UP Stari grad i posebna površina koja se može dozvoliti u izuzetnim slučajevima, odnosno po Zahtjevu zakupca osnovne terase, u ljetnjem periodu, a prema ucrtanoj šemi. Površine ovih terasa su odobrene i preuzete od *Savjeta za uređenje grada*. Mobilijar za terase u Starom gradu i kontakt zoni će se odrediti na osnovu konkursa, na osnovu programskog zadatka Sekretarijata za urbanizam, gospodarstvo i prostorno planiranje opštine Kotor. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu.

U zalivskom dijelu Opštine terase se postavljaju na privatnom i državnom zemljištu i takođe u skladu sa priloženim katalogom.

Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana i/ili tendi.

Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase.

Ugostiteljska terasa na kojoj se bočne vertikalne strane, sezonski ili periodično mogu zastakliti odnosno zatvarati smatra se privremenim ugostiteljskim objektom iz člana 11 Pravilnika koji se može postaviti samo van Starog grada i kontakt zone.

Terasa iz stava 1 ovog člana postavlja se ispred ugostiteljskih objekata ili uz otvoreni šank odnosno plažni bar. Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća (samo za vanzalivski dio Opštine), postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća (samo za vanzalivski dio Opštine), a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Ugostiteljske terase mogu se ogradićti vazama, žardinjerama ili lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i staklenim paravanima, do 100 cm visine, bez fiksiranja za podlogu (osim u Starom gradu i kontakt zoni).

Na obodima suncobrana, tendi ili drugih vrsta natkrivanja, može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića se postavlja van Starog grada, na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta i to u sklopu terasa ovih objekata. (trgovinski objekti treba da drže ove privremene objekte unutar objekta)

Vitrina iz stava 1 ovog člana može se postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili trgovinskog objekta.

Površina rashladne i izložbene vitrine može biti do 4m².

Na obodima suncobrana, tendi, i u sklopu rashladnih i izložbenih vitrina može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Konzervator za sladoled se postavlja na privatnom i državnom zemljištu van Starog grada, Kontakt zone i Bedema, a za ove lokacije su utvrđene pozicije grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Programa.

Konzervator za sladoled je pokretni privremeni objekat koji služi za prodaju sladoleda u originalnom - fabričkom pakovanju.

Konzervator za sladoled se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta ili za samostalno obavljanje djelatnosti.

Površina konzervatora za sladoled može biti do 2m².

Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.

Na obodu suncobrana koji se postavlja uz konzervator za sladoled ispred ugostiteljskog objekta može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana.

Ne dozvoljava se postavljanje konzervatora i vitrine za sladoled na ugostiteljskim terasama u Starom gradu.

Ugostiteljski aparati za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu se postavlja na privatnom i državnom zemljištu van Starog grada, Kontakt zone i Bedema, a za ove lokacije su utvrđene pozicije grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Programa.

U kontakt zoni ovi aparati moraju da se uklope u (štand) odnosno pokretni privremeni objekat koji je izabran na konkursu.

Ugostiteljski aparati za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu je pokretni privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu.

Ugostiteljski aparati se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta, u sklopu ugostiteljske terase ili za samostalno obavljanje djelatnosti.

Površina ugostiteljskog aparata može biti do 2 m².

Ugostiteljski aparati koji se postavlja na javnim površinama treba da bude pokretan - kolica na točkovima i da se uklanja sa javne površine nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.

Uz ugostiteljski aparati može se postaviti suncobran odnosno tenda, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.

Na obodu suncobrana odnosno tende, koji se postavljaju uz ugostiteljski objekat može biti ispisani samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

Ne dozvoljava se postavljanje konzervatora i vitrine za sladoled na ugostiteljskim terasama u Starom gradu.

Otvoreni šank je moguće formirati na privatnom zemljištu, u vanzalivskom dijelu Opštine.

Otvoreni šank izrađuje se od montažnih elemenata, a svojim izgledom je uklopljen u ambijent lokacije.

Bruto površina otvorenog šanka je do 30 m².

Uz otvoreni šank može se postaviti otvorena ugostiteljska terasa, čija vertikalna strane ne treba da se zatvara.

Površina na kojem se postavlja otvoreni šank, uključujući i prostor za ugostiteljsku terasu iz stava 4 ovog člana ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, odnosno postavlja se isključivo na postojeću odnosno daščanu podlogu.

Ugostiteljska terasa kao dio otvorenog šanka može biti natkrivena suncobranima, tendom ili pergolom.

Suncobrani iz stava 6 ovog člana su jednoobrazni i prekriveni akrilnim impregniranim platnom.

Tenda iz stava 6 ovog člana može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

Pergola iz stava 6 ovog člana u sklopu ugostiteljske terase može biti samostojeća, izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga se odobravaju u vanzalivskom dijelu Opštine, a u zalivskom dijelu Opštine moguće je postaviti samo posebno vozilo – bicikle za prodaju sladoleda i to ukupno pet takvih vozila. Ovakva tri vozila se dozvoljavaju na donjem putu u Dobroti, u Perastu jedno vozilo i u Prčnju i Stolivu jedno vozilo.

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga su pokretni privremeni objekti sa proizvođačkim atestom za obavljanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga, koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.

Površina posebnog vozila iz stava 1 ovog člana može biti do 12 m².

Spoljašnji izgled vozila mora biti neutralan, prilagođen ambijentima u kojima će se nalaziti.

Usluživanje u pokretnom objektu vrši se preko natkrivenog šaltera ili pulta u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Vikend kućica je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat koji služi za turistički smještaj u prirodi kao kuća za iznajmljivanje.

Vikend kućica je drvena kućica (planinska brvnara, koliba ili sojenica) koja se može postaviti na postojećoj podlozi odnosno na drvenim stubovima ili u slučaju da se postavlja na vodenoj površini, na drvenim šipovima.

Vikend kućica se svojim izgledom i materijalizacijom uklapa u prirodni ambijent u kojem se postavlja. Strogo je zabranjeno uklanjanje odraslih vrijednih primjeraka stabala primorske vegetacije (masline, hrasta, bora, čempresa itd.) i mjenjanje prirodne konfiguracije terena.

Vikend kućica može imati spratnost od najviše dvije etaže, kao i terasu odnosno drvenu platformu, a vikend kućica u nacionalnom parku može imati bruto površinu do 45m² i nema terasu odnosno drvenu platformu.

Vikend kućica ima ugrađen vodonepropusni sud ili bio prečišćivač, odnosno obezbjeden mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem u kontaktnoj zoni.

Vikend kućica priključuje se na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog prikiljučka snabdijeva se tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Vikend kućica se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine i to isključivo na:

lokacija I- kat.parc.br.1024/1 i 1024/2, KO Lastva (maksimalno 10 kućica);

lokacija II- kat.parc.br.1356, KO Lješevići (maksimalno 28 kućica);

lokacija III- kat.parc.br.667/1, KO Lješevići (maksimalno 6 kućica);

lokacija IV- kat.parc.br.1006/2 i 1007/2, KO Zagora (maksimalno 3 kućice);

lokacija V- kat.parc.1035, KO Krimovice (maksimalno 3 kućice).

Auto kamp se postavlja u zalivskom i vanzalivskom dijelu Opštine. Lokacija mora biti jasno definisana sa tačnim brojem šatora i kamp prikolica, sanitarnim čvorom i ostalo.

Auto kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.

Pod mobilnom opremom iz stava 1 ovog člana ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

Maksimalna površina auto kampa iznosi 5.000 m², a minimalni kapacitet auto kampa je deset kamp mjesta. Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati.

Izuzetno, od stava 4 ovog člana na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm, pod uslovom da se ne radi o zelenoj površini.

Auto kamp ima zajednički mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem i montažno-demontažnu prijemnu kućicu (recepцију).

Vidikovac se postavlja na putnom pravcu Kotor-Njeguši i na bedemima iznad Starog grada, na lokacijama koje su date u grafičkom prilogu.

Vidikovac je površina posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude. Vidikovac koji se organizuje kao manje proširenje do 100 m², uz saobraćajnicu može biti bez opreme, ili može imati klupu i kantu za otpatke, prostor za sjedenje i jedan konzervator za sladoled i bezalkoholna pića.

Na Lokaciji na bedemima kod crkve Gospa od zdravlja može se postaviti samo dvogled odnosno durbin za osmatranje.

Vidikovac se postavlja na spoljnoj dijelu saobraćajnica, okrenut prema okolnom pejzažu.

Vidikovac može imati površinu za parkiranje, dvoglede (durbine), informativnu tablu sa detaljima o okruženju koji se mogu vidjeti sa te tačke, klupe za sjedenje bez nadstrešnice, korpe za otpatke.

Prodajni pano i prodajni pult su objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i drugo.

Prodajni pano i prodajni pult su isključivo pokretni privremeni objekti, a maksimalna površina prodajnog panoa i prodajnog pulta je do 1m².

Prodajni pano i prodajni pult izrađuju se od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Uz prodajni pano i prodajni pult postavlja se i stolica na sklapanje. Tip i izgled pulta je dat i katalogu Programa.

Ovi objekti se daju na period od jednodnevnog izlaganja nakon toga se objekat uklanja.

Štand se postavlja na privatnom i državnom zemljištu, a u zalivu, Starom gradu, kontakt zoni i bedemima samo na lokacijama koje su date u grafičko prilogu ovog Programa. Tip štanda će se odrediti na osnovu konkursnog rješenja, a prema programskom zadatku Sekretarijata.

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.

Maksimalna površina štanda može biti do 4 m².

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.

Kiosk se postavlja uz zalivskom dijelu Opštine, i to na lokacijama koje su predstavljene u grafičkom prilogu Programa, na državnom zemljištu. U vanzalivskom dijelu Opštine se mogu postavljati i na privatnom i na državnom zemljištu.

Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i kojise može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima, kao i naplatna kućica sa rampom (u nacionalnom parku) i prijemna kućica (za naplatu karata u okviru parking prostora pijace. Bruto površina kioska za prodaju štampe može biti do 8 m², a ostalih vrsta trgovine i usluga do 12 m².

Kiosk se izrađuje od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, a izuzetno od drveta ako se postavlja u nacionalnom parku.

Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Na prednjoj strani kioska, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice kioska i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara, a usluga u kiosku se, po pravilu, pruža preko pulta.

Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska.

Tipovi objekta su definisani u katalogu ovog Programa.

Bankomat se postavlja na privatnom zemljištu i na određenim lokacijama na državnom zemljištu, datim u grafičkom prikazu Programa. Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja novca na otvorenom prostoru, a može postaviti kao samostojeci ili zidni, odnosno konzolno na fasadu objekta i sastoji se od zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata.

Pijaca se postavlja u zalivskom i vanzalivskom dijelu Opštine, na zemljištu u privatnoj svojini i na zemljištu u državnoj svojini na tačno određenim lokacijama u grafičkom prilogu Programa.

Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu i koje se može prilagoditi ovoj namjeni.

Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace. Površina prostora pijace zavisi od kapaciteta lokacije i potreba korisnika.

Površina se u sklopu prostora pijace, ne može betonirati niti vršiti njegove fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.

U okviru pijace postavljaju se mobilni hemijski toaleti koji su napravljeni od PVC materijala.

U okviru parking prostora pijace može postojati montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4m².

Plac za prodaju automobila se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine, na zemljištu u privatnoj svojini.

Plac za prodaju automobila je otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta koji čini zemljiše određeno za prezentaciju automobila na otvorenom prostoru.

Površina placa za prodaju automobila iznosi do 5.000 m².

Teren na kom je plac za prodaju automobila ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.

U okviru placa za prodaju automobila može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica (recepција) sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m², te obezbjeđen prilaz sa saobraćajnice.

Objekat za trgovinu i usluge se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine.

Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namjenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga.

Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² može biti montažno-demontažni, a preko 150 m² površine može biti i nepokretni.

Objekat za trgovinu i usluge površine do 150 m² je od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cijelini ili u djelovima.

Objekat za trgovinu i usluge površine preko 150 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Šator za manifestacije, događaje ili promocije se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine, na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini.

Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i atestiran privremeni objekat koji se sastoji od lake, montažno-demontažne konstrukcije na adekvatan način pričvršćen za tlo i razapetog platna ili nekog drugog nepromočivog materijala.

Šator u svom sastavu može imati uređaje za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ozvučenje, osvjetljenje i manju kuhinju, binu, podijum, prostor i opremu za posjetioce (tribine, stolice, prenosive toalete).

Šator može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene (circuske predstave, koncerti, izložbe).

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom se postavlja na zemljištu u privatnom i državnom vlasništvu.

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat koji se sastoji od lakih, montažno-demontažnih konstrukcija i na njih postavljenih gaznih površina od čvrstih materijala, sa pripadajućom tehničkom opremom (ozvučenje, osvjetljenje, ekrani) i prostorom i pratećom opremom za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).

Bina, podijum ili bioskop na otvorenom može biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama se postavljaju na zemljištu u privatnom i državnom vlasništvu.

Objekti i oprema za potrebe snimanja spotova, filmova ili reklama su svi montažno-demontažni objekti (za smještaj osoblja, studijski rad, garderobe, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima), scenografije, rekviziti koji se postavljaju za ovu potrebu.

Objekti i oprema iz stava 1 ovog člana mogu biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene.

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala se postavljaju na zemljištu u privatnom i državnom vlasništvu.

Objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala su fabrički proizvedeni i atestirani montažno-demontažni objekti (bine, podijumi, garderobe, šatori, prenosivi toaleti), tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje, kamere sa kranovima i sl.), scenografija, rekviziti, prostor i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice, toaleti, šatori za smještaj), privremeni parking prostori koji se na javnom prostoru postavljaju za potrebe festivala i drugih kulturnih manifestacija.

Objekti i oprema iz stava 1 ovog člana mogu biti različitih dimenzija i oblika, u zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Objekti i oprema za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja (sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, obrazovne i slične prirode) mogu biti:

- štand;
- prodajni pano i prodajni pult;
- ugostiteljski aparat;
- posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga;
- bina;
- podijum;
- oprema za performanse (izvođači, muzičari, promoteri, dijeljenje flajera, animatori i sl.).

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.

Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m².

Informacioni punkt je objekat od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, informacioni punkt u zaštićenim područjima izrađuje se od drveta. Sastavni dio informacionog punkta može biti i stolica na sklapanje.

Bilbordi se postavljaju uz saobraćajnice je nepokretni privremeni objekat, izgrađen od lakih materijala, u ramu, na nosećem stubu.

Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti jednostran i dvostran.

Površine svake strane bilborda može biti od 6m² do 12 m², u sljedećim dimenzijama (visina x širina):

- 2,0 m x 3,0 m;
- 3,0 m x 4,0 m;

Bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi zgrade, a više bilborda se ne mogu postavljati u visinu.

Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje.

Bilbordi su samostojeći tipski industrijski izrađen reklamni objekat standardnih dimenzija pričvršćen za gotovu podlogu koji se isključivo postavlja na javnoj površini, na minimalnoj udaljenosti od magistralnog puta 6 metara i to mjereći od najbliže tačke bilborda prema spoljnoj ivici ulice. Isti može biti jednostrani i dvostrani i postavljen tako da ne ometa nesmetano

funkcionisanje saobraćaja kako vozila tako i pješaka i ne zaklanja spomenike kulture, trgove i objekte od značaja sa spomeničkog i bezbjednosnog aspekta.

Za svaki pojedinačni zahtjev na lice mjesta izaći će stručna komisija u čijem sastavu mora biti inženjer saobraćaja, inženjer arhitekture i inženjer geodetske struke, nakon čega će se utvrditi da li postoje uslovi za dodjelu lokacije na državnom zemljištu uz predhodno pribavljenu saglasnost nadležnog Organa za puteva za postavljanje bilborda u skladu sa Zakonom. Zabranjeno je postavljanje bilborda na potezu od početka kontakt zone - Maceo do Doma zdravlja Kotor Površinu lokacije utvrđivati tako što će se računati površina od 1metar okolo bilborda.

Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light- svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda, LED display) se postavljaju na privatnom i državnom zemljištu u zalivskom i van zalivskom dijelu opštine.

Oglasno reklamni pano je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada površinu lokacije utvrđivati tako što će se računati površina od 1metar okolo bilborda.

Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 1m² u slučaju stuba, totema, city light-a ili reklamne vitrine, odnosno 2m² u slučaju LED display- a i reklamne ograde.

Oglasni odnosno reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani, svjetleći ili nesvjetleći. Oglasni odnosno reklamni pano se postavlja na postojeću uređenu površinu.

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namijenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje. Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina.

Reklamna zastava je privremeni objekat koji se postavlja na jarbol, u držače na fasadi objekta ili na stub javne rasvjete na određeno vrijeme, a koji sadrži reklamni natpis.

Reklamna zastava može se postaviti i površinski na dio fasade objekta izvan Starog grada i kontakt zone, sa tim da se u visini prizemlja objekta osigura slobodan prostor za prolaz vozila i pješaka.

Reklamni suncobran odnosno reklamna tenda su objekti koji su postavljeni na javnoj površini i na kojima je istaknut reklamni sadržaj.

Reklamna tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti i iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća.

Reklamna tenda postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna.

U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

Reklamni suncobran se postavlja na ugostiteljskim terasama u Starom gradu u skladu sa katalogom mobilijara koji je izabran na javnom konkursu. Preporučuje se da se u Starom gradu na trgovima postavljaju suncobrani a u ulicama koje povezuju trgove postavljaju tende. I suncobrani i tende moraju biti svuda iste boje i približnih dimenzija. Nije dozvoljeno postavljati reklame proizvođača na suncobranima i tendama , jedino je moguće postaviti natpis ugostiteljskog odnosno drugog objekta u čiju funkciju se postavlja suncobran odnosno tenda.

Reklamni suncobrani i reklamna tenda se postavljaju i u zalivskom dijelu na ugostiteljskim terasama takođe u skladu sa katalogom koji je sastavni dio Programa unificirane boje i dimenzija.

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je zatvoreni objekat (kiosk, montažna kućica) ili otvoreni stalak (za bicikla) koji je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton,

kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima. Ovi objekti se postavljaju na lokacijama uz sportski objekat van zalivskom dijelu Opštine.

Objekat iz stava 1 ovog člana može se koristiti i kao spremište za sportsku opremu (kajaci, bicikla, čamci). Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana ne može prelaziti 30 m².

Objekat iz stava 1 ovog člana svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo.

Na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.

Objekat iz stava 1 ovog člana može sadržati sanitarnu prostoriju za potrebe zaposlenih.

Natkrieni /zatvoreni sportski objekat se postavlja na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini u vanzalivskom dijelu opštine. Veličina sportskog objekta zavisi od vrste sporta (može biti balon sala i sl.).

Natkrieni /zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Konstrukcija objekta iz stava 1 ovog člana je napravljena od montažnih elemenata sa zidovima i krovnim prekrivačem od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala.

Zidanje objekta iz stava 1 ovog člana vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm.

U okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana može se postaviti i montažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme i pružanja jednostavnih ugostiteljskih usluga .

Ako na lokaciji ili u okviru samog objekta ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Natkrieni/zatvoreni sportski objekat snadbijeven je odgovarajućom infrastrukturom, površinama za parkiranje vozila, a prostor oko natkivenog sportskog objekta oplemenjen zelenilom.

Balon hale za sport i rekreaciju moraju ispunjavati sljedeće uslove :

- da je izgrađen od impregniranog platna
- da ima urađene temelje u skladu sa propisima za taj vid objekta
- da ima uređaj za ventilaciju, grijanje i hlađenje
- da ima izlaz u slučaju nužde
- da ima dovoljan broj parking mesta u okviru katastarske parcele na kojoj se postavlja
- da ima izgrađen kolski prilaz do parcele na kojoj se postavlja
- da ima vodu, tuš kabine, minimum 2 svlačionice i WC
- da je boja platna u skladu sa okolinom bez reklamnih natpisa.

Sportski objekat - otvoreni teren se postavlja na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini u van zalivskom dijelu opštine.

Sportski objekat – otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

Objekat iz stava 1 ovog člana može sadržati prostor za gledaoce - montažne tribine.

Oko objekta iz stava 1 ovog člana može se postaviti zaštitna ograda kako bi se zaštitilo okruženje od mogućih negativnih posledica (sportskih rekvizita).

Zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom.

Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.

U okviru pripadajuće lokacije sportskog objekta može se postaviti i montažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata, smještanja i izdavanja dijela opreme i pružanja jednostavnih ugostiteljskih usluga kao i montažni objekat površine do 16m² za potrebe svlačionica.

Ako na lokaciji ne postoji toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem ili sa bioprečišćivačem, u okviru pripadajuće površine objekta iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti pokretni toalet i mobilni sanitarni blok.

Objekat iz stava 1 ovog člana snadbijeven je odgovarajućom infrastrukturom, površinama za parkiranje vozila i oplemenjen zelenilom.

Zabavni park odnosno akva-park se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini na lokacijama koje su u urbanističkim planovima predviđene za zelene površine (moguća je i privremena prenamjena neke druge namjene za ovu namjenu) i sl.

Zabavni park odnosno akva-park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata, uređaja, bazena i druge opreme koja se postavlja na gotovu ili montažno-demontažnu podlogu.

Površina lokacije za zabavni ili akva-park određuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata koji sačinjavaju zabavni ili akva-park.

Naprave i uređaji koji čine zabavni ili akva-park mogu imati izražene zvučne i svjetlosne efekte namijenjene zabavi djece i odraslih, izrađeni su od savremenih i kvalitetnih materijala sa potrebnim atestima, a izgledom i oblikom usklađeni su sa okolnim ambijentom.

Uslovi za akva park na lokaciji Trešnjenski mlin

- Lokacija je na kat par 1563, kat par 1564 i kat par 1565 KO Prijeradi
- Minimum 50% površine lokacije se predviđa da bude pod zelenilom.
- Građevinska linija je 25m od regulacione linije , tj od magistrale
- Prilaz lokaciji se predviđa sa puta koji se nalazi unutar lokacije
- Predvideti parkiranje minimum 100 parking mjesta
- Prateći sadržaji su : kafe bar, administrativne, tehničke prostorije , prostorije za osoblje i dr sve u skladu sa pravilnikom za djelatnost i tip objekta u sklopu akva parka.

Dječje igralište se postavlja na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini u zalivskom i van zalivskom dijelu opštine na lokacijama namijenjenim za zelenilo odnosno park.

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.

Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Avanturistički park je montažno-demontažni privremeni objekat koji čini skup konstruktivnih elemenata drveni, žičani, zaštitne gume i sunđeri), koji se postavljaju u određenom prostoru i formiraju visinske staze - prepreke za korisnike.Avanturistički park se postavlja na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini u zalivskom i van zalivskom dijelu Opštine

Površina lokacije za avanturistički park određuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od veličine elemenata, kao i od prostrornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Površina u okviru koje se formira avanturistički park iznosi do 2 ha.

Svi djelovi avanturističkog parka izrađuju se od kvalitetnih materijala s potrebnim atestima, i izgledom i oblikom usklađene sa ambijentom u koji se postavljaju.

U okviru pripadajuće površine avanturističkog parka može se postaviti montažni objekat površine do 6m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme.

Prostor za "paintball" se postavlja u van zalivskom dijelu opštine.

Prostor za "paintball" je otvorena površina (šuma, stijene, livade, oronuli objekti, okolina ruševina, napušteni fabrički kompleksi) u funkciji privremenog objekta za potrebe igre "paintball".

Površina lokacije prostora za "paintball" određuje se za svaki konkretni slučaj, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Maksimalna površina u okviru koje se formira prostor za "paintball" iznosi 5.000 m².

Na prostoru za "paintball" ne mogu se vršiti fizičke promjene terena i mogu se postavljati montažni elementi, koji se na kraju radnog dana uklanjuju.

U okviru pripadajuće površine prostora za "paintball" može se postaviti i montažno-demontažni objekat površine do 16m², za potrebe prodaje karata i smještanja i izdavanja dijela opreme, koji se na kraju radnog vremena ne uklanja.

Karting staza se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine.

Karting staza je otvorena površina u funkciji privremenog objekta namijenjena za kretanje karting vozila. Postojeću asfaltnu ili betonsku površinu moguće je prilagoditi formiranju karting staze na način da se očiste i obilježe prostori kojima će se kretati karting vozila.

Površina lokacije karting staze utvrđuje se za svaki konkretni slučaj, zavisno od prostrornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Površina u okviru koje se formira prostor za Karting stazu je do 1ha. Teren za karting stazu ne može se fizički mijenjati.

U okviru terena za karting stazu mogu se postavljati montažni elementi (ograda, automobilske gume).

U okviru pripadajuće površine karting staze može se postaviti privremeni ugostiteljski objekat iz člana 9 ovog pravilnika.

Mobilno klizalište se postavlja u van zalivskom dijelu opštine.

Mobilno klizište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom namijenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

Površina mobilnog klizališta iznosi do 1.200 m².

Prateću opremu mobilnog klizališta čine rashladni uređaj, zaštitna ograda, prostor za skladištenje opreme za zaravnavanje leda, ostava za klizaljke, garderoba, prostor za iznajmljivanje klizaljki, smještanje blagajne i ostalih potrepština za rad klizališta.

Zaštitna ograda iz stava 3 ovog člana sastoji se od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom obodu mobilnog klizališta, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m.

Zaštitna ograda je zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom.

Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitnes mobilijar, skejt parkovi, šine za suvi bob, šahovske table i sl. koji se, po pravilu, postavljaju u šumskim, parkovskim ili na uređenim javnim površinama radi rekreativnog bavljenja sportom.

Ove sadržaje je moguće organizovati na adekvatnim lokacijama, kao i na državnom zemljištu na brdu Vrmac, a u cilju formiranja izletišta.

Zip line je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dva brda, planine ili dvije strane jednog kanjona. Postavljaju se u van zalivskom dijelu Opštine

Trasa zip line ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih objekata ili drugih objekata u kojima borave ljudi, uređenih kupališta, saobraćajnica, željezničke pruge.

Pri izboru trase zip-line moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Zip line mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjednosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu

užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Planinarski dom se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine.

Planinarski dom je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat namjenjen za potrebe smještaja planinara, službe spašavanja.

Bruto površina planinarskog doma je do 100 m2.

Objekat za nadzornike zaštićenog područja se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine u Zakonom zaštićenim područjima.

Objekat za nadzornike zaštićenog područja je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat namjenjen za potrebe smještaja službe zaštite zaštićenog područja i neophodne opreme.

Bruto površina objekta iz stava 1 ovog člana je do 60 m2.

Privremeno parkiralište se postavlja u zalivskom i vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini u privatnoj svojini u skladu sa mišljenjem Savjeta za bezbjednost saobraćaja ili Direkcije za saobraćaj (zavisno od saobraćajnice na koju se priključuje). Prije podnošenja zahtjeva neophodno je uraditi idejno saobraćajno rješenje parking prostora od ovlašćenog lica, koje će biti sastavni dio ut uslova.

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.

Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina.

Maksimalna površina privremenog parkirališta iznosi 5.000 m2 s tim da se na svakih 1.000 m2 privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m2 ozelenjenih površina.

Na privremenom parkiralištu obezbijedeni su uslovi za nesmetano parkiranje vozila.

U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15cm.

Privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4m2, kao i ulazna i izlazna rampa.

Montažna parking garaža postavlja se van zaliva i u zalivu na zemljištu u državnoj ili privatnoj svojini. Uz zahtjev je potrebno priložiti projekat garaže i priključnih puteva i pribaviti saglasnost za priključak na saobraćajnicu od nadležnog organa. Montažna parking garaža se postavlja na parcelama od minimum 2000 m2. Obezbjediti minimum 50% zelenila.

Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne konstrukcije odnosno krovna konstrukcija za parking koji služi parkiranju jednog ili više vozila.

Montažna parking garaža ima maksimalno dvije etaže i može se postavljati i na postojećem otvorenom parking prostoru.

Prostor montažne parking garaže je uređen, dobro osvijetljen i čuvan.

U okviru prostora gdje je formirana parking garaža može se postaviti montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) maksimalne kvadrature do 4m2, kao i lazna i izlazna rampa.

Ručna barijera se postavlja na parking prostorima ili ispred garaže i ulaza u dvorište. Ručna barijera se može odobriti samo ispred garaže i parking prostora i ulaza u dvorište i za to se dostavlja dokaz o vlasništvu garaže, dvorišta, odnosno parking mjesta.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto su montažno-demontažna oprema koja se postavlja za zaštitu pojedinačnog rezervisanog parking mjeseta.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto su visine do 0,7 m i širine do 0,6m.

Ručna barijera za pojedinačno parking mjesto izrađuju se od metalnih cijevi otpornih na udarce i na atmosferske uticaje (rđanje), a postavljaju se na predviđenim parking mjestima i na 1m ispred ulaznih vrata u garaže, ali ne na saobraćajnicama.

Objekti i predmeti na stanicu javnog gradskog prevoza (autobuska stajališta) su montažno demontažni privremeni objekti namjenjeni zaštiti putnika od atmosferskih uticaja, informisanju putnika i trgovinskim uslugama.U grafičkom prilogu su date lokacije za objekte i predmete na stanicu javnog gradskog prevoza (autobuska stajališta). Autobuska stajališta su data u grafičkom prilogu Programa.

Na stajalištu javnog gradskog prevoza može se postavljati nadstrešnica, a ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za postavljanje nadstrešnice, može se postavljati oznaka stajališta.

Nadstrešnica iz stava 2 ovog člana je tipska i modularna, konstrukcija izrađena od inoks profila, bočne strane od sigurnosnog stakla ili kombinovane sa City light-om, a krovni elementi zakriviljeni, ili izvedeni u nagibu i izrađeni od akrilata.

Opremu nadstrešnice čini: naziv stajališta, oznaka autobuske linije, šema gradskih linija, klupa, korpa za otpatke i u zavisnosti od raspoloživog prostora, City light.

U sklopu nadstrešnice može se postavljati kiosk koji sa nadstrešnicom oblikovno i konstruktivno čini cjelinu, a ukoliko ne postoji mogućnost za takvo postavljanje (drvo, hidrant) kiosk se može postaviti odvojeno od nadstrešnice na jednaku udaljenost od ivice trotoara.

Podloga na koju se postavlja nadstrešnica izvodi se na način da se ne stvara arhitektonska barijera i ne sužava slobodan prostor za kretanje pješaka.

Postavljanje oznake stajališta javnog gradskog prevoza može se vršiti ako ne postoje uslovi za postavljanje nadstrešnice. Tačna pozicija i izgled svakog stajališta biće definisan idejnim projektom u skladu sa sobraćajnim propisima.

Oznaka stajališta sadrži: naziv stajališta, oznaku autobuske linije, šemu gradskih linija i korpu za otpatke.

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila se postavljaju u vanzalivskom dijelu opštine maksimalna površina objekta 100m2.

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila je montažno-demontažni privremeni objekat za pranje i čišćenje, obavljanje tehničkog pregleda odnosno servis vozila svih tipova.

Bruto površina montažnog objekta iz stava 1 ovog člana zavisi od potrebe za efikasnim odvijanjem predviđene djelatnosti, što podrazumeva dovoljan prostor za smještanje vozila, kao i nesmetanu komunikaciju osoblja koje pruža usluge pranja i čišćenja.

Noseća konstrukcija montažnog objekta iz stava 1 ovog člana je od čeličnih profila, krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima, a zidna ispuna su montažni sendvič paneli.

Ako je objekat iz stava 1 ovog člana formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi prema tehničkoj dokumentaciji.

Tank za vodu je tipski montažno-demontažni privremeni objekat, proizведен od ovlašćenog proizvođača, koji služi za snabdijevanje vodom.

Tank za vodu izведен je od plastičnih materijala i postavlja se na postojeći podlogu ili ukopavanjem u tlo.

Bioprečišćivač je privremeni objekat koji služi za tretman otpadnih voda i koji može biti izведен kao tipski uređaj ili kao biljni sistem.

Bioprečišćivač koji se sastoji od tipskog uređaja postavlja se ukopavanjem u tlo.

Bioprečišćivač koji se izvodi kao biljni sistem sastoji se od vodonepropusnih folija postavljenih u ravni terena ili ukopanih u tlo, ispunjenih susptratom u kojima se sade močvarne biljke.

Mobilno postojanje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva postavlja se u vanzalivskom dijelu opštine.

Mobilno postojanje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva služi za skladištenje za sopstvene potrebe (industrija, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, gradilišta), obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva bez mogućnosti prodaje za potrebe snabdijevanja prevoznih sredstava gorivom.

Mobilno postojanje iz stava 1 ovog člana sastoji se od rezervoara kapaciteta do 25 m³, agregata za istakanje, krovišta i tankvane (prihvratne posude).

Mobilno postojanje iz stava 1 ovog člana mora da ispunjava sigurnosne i tehničke uslove za postavljanje pri korišćenju isključivo za zapaljive tečnosti sa minimalnom tačkom paljenja 55 2/3C, kao i mjere zaštite od požara i eksplozija u skladu sa posebnim propisima.

Fiksna radiokomunikaciona stanica postavlja se na područjima udaljenim minimum 200m od stambenih naselja i zona. Objekte baznih stanica postavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizirajućih zračenja član 5 stav 3 tačka 3 ; kao i za postavljanje objekta dostaviti podaci o pravom mjerenuju (nultom stanju)na predmetnij lokaciji , kao i podaci o periodičnom mjerenu nakon puštanja u rad bazne stanice koji se dostavljaju Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Zabranjeno je postavljanje antena u Perastu, Starom gradu Kotoru i bedemima.

Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže.

Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.

Antenski sistem se montira na antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo ili drugi objekat čvrste gradnje odgovarajućim temeljima ili ankerima ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje.

Dimenzije kabineta, antenskog sistema i antenskog stuba, odnosno antenskih nosača iz prethodnog stave određuju se u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretnje lokacije.

Ove stanice moraju da zadovolje uslove zaštite životne sredine i da dobiju saglasnost od nadležnog organa.

U Starom gradu i Perastu nije dozvoljeno postavljanje fiksne radiokomunikacione stanice.

Spoljašnji (outdoor) kabinet postavlja se na područjima udaljenim minimum 200 m od stambenih naselja i zona. Objekte baznih stanica postavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizirajućih zračenja član 5 stav 3 tačka 3 ; kao i za postavljanje objekta dostaviti podaci o pravom mjerenuju (nultom stanju) na predmetnoj lokaciji, kao i podaci o periodičnom mjerenu nakon puštanja u rad bazne stanice koji se dostavljaju Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine.

Spoljašnji (outdoor) kabinet je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Za postavljanje spoljašnjeg (outdoor) kabineta je potrebno betonsko postolje površine 3 m² - 4 m² sa pratećim uzemljenjem i razvodnim ormarom, a kabinet se sastoji od metalne šasije, u kojem se nalazi prostor za mrežni dio opreme (pasiva i aktiva), ispravljači, baterije, opcionalno klima jedinica, kao i sva druga potrebna oprema (uvodnice, osigurači).

Spoljašnji (outdoor) kabinet se povezuje na telekomunikacionu mrežu putem optike ili preko radio-relejnog linka, a ako je povezivanje preko radio-relejnog linka potrebno moguće je postaviti armirani betonski stub na kojem se montira radio-relejni link.

Ove stanice moraju da zadovolje uslove zaštite životne sredine i da dobiju saglasnost od nadležnog organa.

U Starom gradu i Perastu nije dozvoljeno postavljanje fiksne radiokomunikacione stanice.

Vazdušni vod je montažno-demontažni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže se postavljaju vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

Mjerno mjesto-stanica je tipski privremeni objekat koji služi za mjerenje kvaliteta vazduha i vode i po pravilu se postavlja na javnoj površini u skladu sa uslovima iz posebnih propisa.

Pokretna toaletna kabina je tipski privremeni objekat napravljen od PVC materijala koji predstavlja samostalu sanitarno-higijensku jedinicu bez potrebe priključivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i koji se postavlja na javnu površinu ili u okviru zaštićenog područja, za potrebe posjetilaca.

Pokretna toaletna kabina se postavlja za potrebe gradilišta, privremenih kampova, kulturno-umjetničkih manifestacija, skupova, koncerata.

Mobilni sanitarni blok je toalet napravljen sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu odnosno septičku jamu sa bioprečišćivačem.

Mobilni sanitarni blok se priključuje na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka sanitarni blok se snabđuje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Mobilni sanitarni blok je izgrađen od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača, koji se montira na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cijelini ili u djelovima.

Mobilni sanitarni blok izrađuje se od trajnog materijala - plastike, plastificiranih aluminijumskih profila, drveta. Mobilni sanitarni blok svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Bruto površina pokretnog toaleta je do 3 m², a površina mobilnog sanitarnog bloka do 24 m².

Privremeno sletište za helikoptere je otvorena površina u funkciji privremenog objekta kružnog oblika, namjenjena za slijetanje, uzljetanje i parkiranje helikoptera.

Dimenzija prečnika kružne površine privremenog sletišta za helikoptere je veća ili jednaka dva prečnika glavnog rotora helikoptera.

U centralnom dijelu privremenog sletišta za helikoptere je platforma veličine 10x15 m na koju helikopter pristaje i koja se obavezno označava oznakom H u sredini.

Udaljenost između dva susjedna sletišta mora biti najmanje 50m, nagib zemljišta na sletištima ne smije biti veći od 5°C, a podloga sletišta mora biti čvrsta, bez prepreka u okolini, a rastojanje mora biti niže od visine repnog rotora.

Podloga sletišta za helikoptere može biti vještačka (od betona, asfalta, čelika) ili prirodna (travnata, zemljana ili vodena površina, ugaženi snijeg).

Reciklažno dvorište se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu koja je PUP-u predviđena za ovu namjenu.

Reciklažno dvorište je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta namjenjen za sakupljanje i privremeno skladištenje po vrstama, odnosno frakcijama komunalnog otpada koje se odvojeno sakupljaju.

Reciklažno dvorište organizuje se na način kojim se onemogućava, odnosno sprječava rasipanje i razljevanje otpada.

U okviru reciklažnog dvorišta može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Transfer (pretovarna) stanica se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu koja je PUP-u predviđena za ovu namjenu.

Transfer (pretovarna) stanica je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na koji se otpad doprema i privremeno skladišti radi selektiranja ili pretovara prije transporta do mjesta za obradu.

U okviru transfer (pretovarne) stanice može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Privremeno skladište otpada se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu koja je PUP-u predviđena za ovu namjenu.

Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada.

Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerjenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da privremeno skladištenje.

U okviru privremenog skladišta otpada može se postaviti montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Privremeno skladište građevinskog otpada je predviđeno na lokaciji na dijelu kat. parc. 747 KO Nalježići (biviši kamenolom) i na dijelu kat. parc. 1150 KO Ledenice Gornje. Za odobravanje lokacije potreban je

Geodetski snimak parcele u razmeri 1:250

Elaborat sa procjenom kapaciteta prihvata građevinskog neopasnog otpada lokacije

Ispitivanje podzemnih voda na predmetnom lokalitetu

Lokacija mora da bude predhodno ogardjena i da se na njoj planira izgradnja samostalnog postrojenja za obradu građevinskog otpada (prihvatna zona, zona obrade građevinskog otpada, zona skladištenja i otpreme recikliranog agregata)

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postrojenje za preuzimanje, pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije obrade otpada uključujući sanaciju zagađene lokacije, kada se po pravilu postavlja na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno na lokaciji proizvođača otpada.

Mobilno postrojenje za upravljanje otpadom nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije.

Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce) se postavlja u vanzalivskom dijelu opštine na zemljištu u privatnoj i državnoj svojini.

Sklonište za napuštene životinje (kućne ljubimce) je prostor sa objektima u kojima se privremeno ili trajno smještaju pronađene (napuštene i izgubljene) životinje.

Minimalna površina koja je neophodna za organizaciju sadržaja kompleksa skloništa za napuštene životinje iznosi 5.000 m² za 100 pasa.

Gabariti objekata u okviru skloništa za napuštene životinje su prilagođeni načinu korišćenja, odnosno broju korisnika prostora pri čemu minimalna površina individualnih bokseva za smeštaj pasa iznosi 3m², a za smeštaj kućke sa kućićima 6m².

Upravna zgrada sa sadržajima za pružanje medicinske zaštite nezbrinutih životinja je garanta prilagođenih broju zaposlenih i sadržaja neophodnih za funkcionisanje kompleksa.

Svi objekti u okviru skloništa za napuštene životinje (kućne ljubimce) su montažni, izgrađeni na betonskim temeljima, pokriveni lakim krovnim pokrivačem ili nekim drugim u skladu sa tehničkim karakteristikama objekta.

Sklonište za napuštene životinje ima mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem ili na vodonepropusnu septičku jamu, kao i lokaciju u okviru kompleksa za pokopavanje uginulih životinja.

Betonjerka na gradilištu se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Betonjerka na gradilištu je privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta.

Privremena asfaltna baza se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Privremena asfaltna baza je montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta prilikom izgradnje saobraćajnih površina.

Montažna hala odnosno hangar se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine, a maksimalna površina objekta je do 1000m², na parcelama sa indeksom zauzetosti 0,5, spratnost objekta je maksimum P, maksimalna spratna visina objekata max 10 m u okviru te spratne visine može se formirati galerija za kancelarije, obezbjediti prilaz do kat.parc. Objekti se postavljaju jedino van urbanističkih planova i da ne ugrožavaju namjenu u PUP-u. Ne dozvoljava se na istom lokalitetu postavljanje više objekta po 1000 m²(njihovo spajanje u niz niti grupisanje).

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namjenjen za razne vrste privrednih i proizvodnih djelatnosti, servisa i usluga.

Maksimalne dimenzije montažne hale odnosno hangara određuju se na osnovu karakteristika konkretne lokacije i namjene za koju se predviđa njeno postavljanje.

Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela, a kod nepokretnog privremenog objekta, montažna hala odnosno hangar može imati armirano betonske elemente.

Silos se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Silos je tipski nepokretni privremeni objekat sa opremom i instalacijama namjenjen za skladištenje zrnastih i praškastih sirovina.

Silos se sastoji od silosne celije, mašinske kuće i prijemnih bunkera.

Dimenzije silosa, pored drugih ograničenja konkretne lokacije, zavise od nosivosti zemljišta na koji se silos postavlja.

Silosna celija može biti armirano-betonske ili čelične konstrukcije.

Mašinska kuća je višeetažni toranj koji se, po pravilu, izrađuje od armiranog betona i u kome su smješteni: oprema za čišćenje, protočne vase, bunker, elevatori, cjevovodi, komandna tabla i ostala tehnološka mjerna i elektronska oprema.

Prijemni bunker može biti smješten neposredno uz silos ili mašinsku kuću, a kod silosa velikih kapaciteta prijemni bunker čini poseban građevinski dio povezan transporterima sa opremom u mašinskoj kući.

USLOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREMA TIPU PRIVREMENOG OBJEKTA:

Privremeni objekti se koriste za obavljanje djelatnosti koja se po važećim propisima može obavljati u ovakvim objektima.

Prema Pravilniku o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenja usluga u prometu robe („Sl. list RCG“, br. 1/02 i 24/03) promet robe namijenjene svakodnevnoj potrošnji može se vršiti i u objektima tipa **kiosk** ili pokretni objekat (u daljem tekstu kiosk) koji ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom:

Prostor ispred kioska mora biti popločan tvrdim materijalom (beton, asfalt, kamen, cigla i sl.) najmanje u dužini koja odgovara dužini kioska.

Kiosk treba da je u nivou zemljišta, a u slučaju kada se nalazi ispod ili iznad tog nivoa, mora imati bezbjedan pristup za kupce i obezbijedene uslove za manipulaciju robom.

Na kiosku mora biti istaknuta firma u skladu sa rješenjem o regis-traciji djelatnosti kod nadležnog suda, odnosno sa rješenjem o upisu u registar preduzetnika.

Površina prodavnice (kiosk) ne može biti manji od 6 m^2 , a visina ne može biti manja od 2,2 m. Ako se prodaja robe vrši kroz prozor (šalter), prodavnica (kiosk) ne može imati površinu manju od 4 m^2 , a visinu najmanje 2,0 m. Maksimalna površina kioska je $12,00\text{m}^2$.

Kiosk mora biti u radnom vremenu osvijetljen dnevnom svjetlošću dovoljne vidljivosti. Električno osvjetljenje mora biti takvo da na svakih 20 m^2 tavanice bude osvjetljenje jačine 1/10 luksa (što odgovara sijalici od 100W).

Kiosk u kojem se prodaju neupakovani prehrambeni proizvodi mora imati toplu i hladnu vodu.

Industrijski pakovan sladoled, bezalkoholna pića i pivo u original-nom pakovanju može se prodavati van poslovnih prostorija iz od-govarajućih rashladnih uređaja uz odobrenje nadležnog organa.

Osim toga privremeni objekti za ugostiteljstvo prema Pravilniku o vrstama, minimalnim-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl. list CG“, br. 36/18) moraju imati:

Natkriveni šalter sa pultom za izdavanje hrane i pića;

Prostoriju za pripremanje hrane opremljenu termičkim i rashlad-nim uređajima, ravnom površinom, posuđem i priborom za pripremanje hrane, sudoperom sa topлом i hladnom vodom i higijenskom posudom za otpatke;

Pribor i sredstva za održavanje higijene objekta;

Dovoljan broj korpi za otpatke pored objekta;

i ispunjavati sljedeće uslove:

Ugostiteljski objekat priključuje se na javnu vodovodnu i kanizacionu mrežu, a u naseljima, odnosno drugim lokacijama koje nemaju izgrađene infrastrukturne objekte mora imati obezbijeđeno stalno snabdijevanje dovoljnom količinom higijenski ispravne tekuće vode i odvod otpadnih tečnih materija, u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o zaštiti životne sredine;

Za odlaganje čvrstih otpadnih materija obezbjeđuje se betoniran prostor i kontejneri ili kante za otpatke sa poklopcom koji se moraju svakodnevno prazniti, odnosno odnositi na za to određena mjesta (deponija čvrstih otpadaka). Prostor, kontejneri i kante moraju se redovno higijenski održavati.

Ugostiteljski objekat priključuje se na javnu električnu mrežu ili na drugi način obezbjeđuje stalno snabdijevanje dovoljnom količinom električne energije.

Električno osvjetljenje uvodi se u sve prostorije ugostiteljskog objekta. Sve prostorije, odnosno prostori u kojima se kreću ili zadržavaju gosti noću moraju biti osvijetljeni potpuno ili orientacionim svjetlom.

Betonjerka na gradilištu se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Betonjerka na gradilištu je privremeni montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) koji se postavlja u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje betona prilikom izgradnje objekta.

Privremena asfaltna baza se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Privremena asfaltna baza je montažno-demontažni tipski objekat (mobilno postrojenje) za proizvodnju asfalta koji se namjenski postavlja za potrebe proizvodnje asfalta prilikom izgradnje saobraćajnih površina.

Montažna hala odnosno hangar se postavlja samo u vanzalivskom dijelu Opštine, a maksimalna površina objekta je do 1000m², na parcelama sa indeksom zauzetosti 0,5, spratnost objekta je maksimum P, maksimalna spratna visina objekata max 10 m u okviru te spratne visine može se formirati galerija za kancelarije, obezbjediti prilaz do kat.parc. Objekti se postavljaju jedino van urbanističkih planova i da ne ugrožavaju namjenu u PUP-u. Ne dozvoljava se na istom lokalitetu postavljanje više objekta po 1000 m²(njihovo spajanje u niz niti grupisanje).

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namjenjen za razne vrste privrednih i proizvodnih djelatnosti, servisa i usluga.

Maksimalne dimenzije montažne hale odnosno hangara određuju se na osnovu karakteristika konkretne lokacije i namjene za koju se predviđa njeno postavljanje.

Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela, a kod nepokretnog privremenog objekta, montažna hala odnosno hangar može imati armirano betonske elemente.

Silos se postavlja u vanzalivskom dijelu Opštine.

Silos je tipski nepokretni privremeni objekat sa opremom i instalacijama namjenjen za skladištenje zrnastih i praškastih sirovina.

Silos se sastoji od silosne celije, mašinske kuće i prijemnih bunkera.

Dimenzije silosa, pored drugih ograničenja konkretne lokacije, zavise od nosivosti zemljišta na koji se silos postavlja.

Silosna celija može biti armirano-betonske ili čelične konstrukcije.

Mašinska kuća je višeetažni toranj koji se, po pravilu, izrađuje od armiranog betona i u kome su smješteni: oprema za čišćenje, protočne vase, bunker, elevatori, cjevovodi, komandna tabla i ostala tehnološka mjerna i elektronska oprema.

Prijemni bunker može biti smješten neposredno uz silos ili mašinsku kuću, a kod silosa velikih kapaciteta prijemni bunker čini poseban građevinski dio povezan transporterima sa opremom u mašinskoj kući.

POSEBNI USLOVI ZA TAKSI STAJALIŠTA *(Privremeno parkiralište)*

Taksi stajališta se nalaze na lokacijama prema grafičkom dijelu Programa, gdje su naznačena za svako pojedinačno vozilo. Parkiranje taksi stajališta predviđa se priklučkom sa saobraćajnice poprečno ili poduzno u odnosu na saobraćajnicu kako je naznačeno u Programa.

Taksi stajalište mora da ima oznaku za taxi stajalište, koja treba da se označe u skladu sa saobraćajnim propisima. Na uređenim lokacijama predviđenim za taxi stajališta postaviti kantu za otpatke.

POSEBNI USLOVI ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA *(Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza)*

Autobuska stajališta su definisana grafičkim dijelom Programa. Na predviđenim lokacijama se može postaviti nadstrešnica i klupa ako ona može da se smjesti na lokaciji. Nadstrešnica i klupa se rade u skladu sa katalogom privremenih objekata koji se nalazi na kraju tekstualnog dijela ovog Programa.

Nadstešnica i klupa, unutar nadstršnice, se postavljaju na izbetoniranoj podlozi, u površini kao i nadstrešnica, na lokaciji treba da bude postavljena i kanta za otpadke.

Ukoliko nema prostornih mogućnosti za postavljanje nadstrešnice i klupe ,onda će se samo naznačiti na kolovozu mjesto autobuskog stajališta.

Sve lokacije za autobska stajališta će se preispitati u toku projektovanja sa aspekta bezbjednosti saobraćaja i zadovoljavanja neophodnih minimalnih uslova potrebnih za stajalište.

PROGRAMSKI ZADATAK ZA KONKURS ZA IZBOR ŠTANDA, POKRETNOG PRIVREMENOG OBJEKTA

Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika.Jedinstven izgled štanda će se postavljati u kontaktnoj zoni i u zalivu na predviđenim lokacijam.

Maksimalna površina štanda može biti do 3 m².

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.

- Pokretni privremeni objekat može biti u funkciji trgovine i ugostiteljske namjene.
- Objekat je od drveta ili plastike.
- Treba da ima radnu površinu , prostor za odlaganje i zastor od sunca.
- Objekat treba da bude pokretan odnosno na točkovima.
- Korstiti svetlije nijanse za izgled objekta .
- Objekat mora biti prilagodljiv za sve upotrebe kao trgovina, ugostiteljstvo (ugostiteljski aparati) i sl.
- Sastavni dio ovog programa su predloženi primjeri Sekretarijata u katalogu.

PROGRAMSKI ZADATAK ZA KONKURS ZA IZBOR PRODAJNI PANOS I PRODAJNI PULT

Prodajni pano i prodajni pult su objekti za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično.

Prodajni pano i prodajni pult su isključivo pokretni privremeni objekti, a maksimalna površina prodajnog panosa i prodajnog pulta je do 1m².

Prodajni pano i prodajni pult izrađuju se od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Uz prodajni pano i prodajni pult postavlja se i stolica na sklapanje.

Ovi objekti se daju na period od jednodnevнog izlaganja nakon toga se objekat uklanja

Pokretni privremeni objekat može biti u funkciji trgovine i informativni.

- Treba da ima radnu površinu , prostor za odlaganje.
- Objekat može da bude pokretan odnosno na točkovima.
- Korstiti svetlige nijanse za izgled objekta .
- Objekat mora biti prilagodljiv za sve upotrebe kao trgovina za prodaju ukrasnih predmeta, knjiga, časopisa, slika, cvijeća, informacioni pultovi i slično
- Sastavni dio ovog programa su predloženi primjeri Sekretarijata u katalogu

PROGRAMSKI ZADATAK ZA KONKURS ZA IZBOR SUNCOBRANA, TENDI, MOBILIJARA i REKLAMA U STAROM GRADU

-Veličina suncobrana koji se postavljaju na trgovima je max 4m x 4m i visine max 3m.

- Boje suncobrana i tendi su jedinstveni za sve terase u Starom gradu svetlige nijanse po izboru na konkursu.

- Konstrukcija tendi i suncobrana jedinstvena u Starom gradu a po izboru na konkursu.

- Stolovi i stolice (rasklapajuće) drvene ili metalne ili kombinovano primjeri dati Katalogu.

- Reklame u Starom gradu predložiti u skladu sa primjerima datim u katalogu (oblik, dimenzije i materijali)



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Rедни br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekata	Rok
1.	Montažno-demontažni privremeni objekat	Na dijelu 642/1 KO Stoliv	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Prodaja suvenira, bižuterije, knjiga, slika i sl. Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	sezonski 2 do 5 mjeseca
2.	Montažno-demontažni privremeni objekat	Na dijelu 642/1 KO Stoliv	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Prodaja suvenira, bižuterije, knjiga, slika i sl. Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	sezonski 2 do 5 mjeseca
3.	Pokretni privremeni objekat	Na dijelu 642/1 KO Stoliv	Privremeni objekat namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo Konzervator za sladoled	Prodaja sladoleda Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	sezonski 2 do 5 mjeseca


Stoliv - Markov rt Lokacija 1-a



Napomena: Predmetnu lokaciju je potrebno popločati, a štandove i konzervator postaviti na označenim betonskim kvadratima koji se već nalaze na lokaciji. Neophodno je urediti prilazni dio do objekata u vidu popločanja.

Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Nepokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 1318 KO Škaljari ispod kat parc 28	Objekat za trgovinu i usluge	Montažna betontonska kućica za trgovinu prehrabnih proizvoda. Objekat se nalazi uz potporni zid, udaljen od ulice 1,6m. Max površina objekta: 24m ² Max površina lokacije: 30m ²	31.12.2023.

Škaljari - Lokacija 2-b



Škaljari
Novo naselje

Napomena: Predmetni postojeći objekat je neophodno svesti na gabarit koji je predviđen ovim planom, tj neophodno je ukloniti sve objekte koji remete kretanje ljudi, ukloniti konzervatore kao i objekat koji je do građen.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google maps street view - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 451 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Na lokaciji, prilaznom putu za kapelu, nalazi se objekat "bak" kućica za prodaju cvijeća, svjeća i sl. Objekat je ograničen kamenim zidovima. Max površina objekta: 12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.



Škaljari - Lokacija 3-b



Škaljari
kod kapele


Napomena: Predmetni postojeći objekat se zadržava u postojećim gabaritima.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google maps street view - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 706 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 8-12m ² Max površina lokacije: 20m ²	Do privođenja plana namjeni
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 706 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	Do privođenja plana namjeni



Napomena: Predmetni postojeći objekti se zadržavaju u postojećim gabaritima do privođenja plana namjeni.

Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.




POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br. od 1. do 21.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
	Nepokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 420/1 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge	Montažne betontonske kućice 21 kućica različite namjene Max površina objekta: 20m ² Max površina lokacije: 30m ²	Do privođenja plana namjeni

Škaljari - Lokacija 5-b



Napomena: Predmetni postojeći objekati se zadržavaju u postojećim gabaritima do privođenja plana namjeni.


Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor


Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1319 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta, suvenira, sokova i plažne galerije Max površina objekta: 12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1319 KO Škaljari	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju brze hrane Max površina objekta: 12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.



Napomena: Osim postavljanja kioska nephodno je ozeleniti i popločati dio trotoara i prostor oko planiranih kioska kao i zasaditi odgovarajuće mediteransko rastinje.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google maps street view - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 121 KO Škaljari I	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu Privremeno parkiralište	Orijentaciona površina privremenog parkirališta iznosi cca 180m2. Parking mjesto prilagoditi terenu.	31.12.2023.

Škaljari - Lokacija 7-b






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Tip objekta	Kat. par.	Namjena	Površina	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Kiosk	58/1 KO Kotor I	Trgovina prodaja štampe, knjige druge publikacije igračaka i sl.	4m2	Tipski plastični kiosk bijele boje	do privođenja plana namjeni
2.	Kiosk	58/1 KO Kotor I		4m2	Tipski plastični kiosk bijele boje	do privođenja plana namjeni
3.	Ugostiteljski aparat	58/1 KO Kotor I	Prodaja kokica, sladoleda, šećerne pjene i sl.	1m2	Prema konkursnom rješenju, primjerima i smjernicama datim u prilogu	do privođenja plana namjeni


Kotor - Lokacija 8-c



Fotografije sa predmetne lokacije -septembar 2018.



Napomena: Predmetni postojeći objekti se zadržavaju do privođenja plana namjeni. Neophodno je popločati izdignuti dio na kojem su postavljeni kiosci i zasaditi umjesto palme primorsko rastinje.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 58/1 KO Kotor I	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu Privremeno parkiralište	Privremenom parkiralištu se pristupa sa postojeće saobraćajnice. Granice parkinga su definisane projektnom dokumentacijom na koju je dobijena saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pošto se u neposrednoj blizini nalazi arheološki lokalitet. Orientaciona površina parkinga iznosi 950m2. U okviru parkirališta može se postaviti montažno - demontažna prijemna kućica do max 4m2, kao i ulazna i izlazna rampa.	Do privođenja plana namjeni

Kotor - Lokacija 9-c






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pridruženi za to	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	kat parc 321 KO Škaljari I	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu Privremeno parkiralište	Privremenom parkiralištu se pristupa preko druge površine za parkiranje vozila koja se povezuje direktno na postojeću saobraćajnicu. Granice parkinga su definisane projektnom dokumentacijom na koju je dobijena saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pošto se u neposrednoj blizini nalazi arheološki lokalitet. Orijentaciona površina parkinga iznosi 1500m ² . U okviru parkirališta može se postaviti montažno - demontažna prijemna kućica do max 4m ² , kao i ulazna i izlazna rampa.	Do privođenja plana namjene

Kotor - Lokacija 10-c

Kotor
uz potok Šuranji




POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1 i 2	Pokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 21 KO Kotor I	Privremeni objekat namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo Konzervator za sladoled	Prodaja sladoleda Max. površina objekta 2m2 Max. površina lokacije do 4m2	sezonski 2 do 5 mjeseca
3.	Pokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 21 KO Kotor I	Objekat za turizam i ugostiteljstvo UGOSTITELJSKI APARAT	Ugostiteljski aparat za cijedenje sokova Max. površina objekta 2m2 Max. površina lokacije do 4m2	Sezonski 2 do 5 mjeseca
4.	Pokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 21 KO Kotor I	Objekat za turizam i ugostiteljstvo UGOSTITELJSKI APARAT	Ugostiteljski aparat za sladoled na točenje Max. površina objekta 2m2 Max. površina lokacije do 4m2	Sezonski 2 do 5 mjeseca

Kotor - Lokacija 11-c

Napomena: Predmetne postojeće objekte svesti na predviđene gabarite.
Zasaditi odgovarajuće nisko i vioko mediteransko rastinje duž staza unutar parka.




Fotografije sa predmetne lokacije -Google street view - septembar 2018.



Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA


Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su prilagođeni za to	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	kat parc 36 KO Kotor I	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	<p>Objekat koji u sebi može da sadrži ugostiteljski aparati. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem, na osnovu smjernica datih vizuelno u katalogu. Sve lokacije zajedno sa kamenim stolovima preko puta se mogu koristiti za prodaju suvenira, bijuterije, nakita, knjiga, slika, plažne galerije i sl. Ugostiteljski aparati koji se mogu postaviti unutar štanda su: aparati za prodaju kestenja, kukuruza, kokica, hladnih napitaka i sl. u zavisnosti od mogućnosti priključka na vodu odnosno struju, odnosno u skladu sa sanitarnim propisima. Max površina objekta: 3m²</p>	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija

Kotor - Lokacija 12-c



Fotografija sa predmetne lokacije - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA


Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta
1.	Nepokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Privremeni ugostiteljski objekat	Montažna betontonska kućica namjenjena za igre na sreću. Max površina objekta: 55m ² Max površina lokacije: 55m ²
2.	Nepokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Privremeni ugostiteljski objekat sa ugostiteljskom terasom	Montažna betontonska kućica namjenjena za pružanje ugostiteljskih usluga kafe - bar. Max površina objekta: 80m ² Max površina lokacije: 80m ²



Napomena: Postojeći objekat svesti na gabarite koji su predviđeni planom.
Fotografije sa predmetne lokacije - Google maps street view - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svjetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svjetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta, bižuterije, suvenira, kozmetike i sl. Max površina objekta: 8-12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.
3.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Objekat za turizam i ugostiteljstvo UGOSTITELJSKI APARAT	Prodaja kokica Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	Sezonski 2 do 5 mjeseca
1p-5p.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2026 KO Dobrota I	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Svi štansovi zajedno čine malu zelenu pijacu. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Na štandu se mogu prodavati voće, povrće i domaći prehrambeni proizvodi. Max površina objekta: 3m ²	31.12.2023.

Dobrota - Lokacija 15 - d



Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.



Napomena:


Štandove zelene pijace postaviti u skladu sa postojećim zelenilom.
Zelena pijaca treba da se da Komunalnom doo na uravljanje. Izgled štanda je tipski za zalivski dio opštine.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1864/2 KO Dobrota 1	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1864/2 KO Dobrota 1	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.



Napomena: Predmetne lokacije se zadržavaju. Kioske izmjestiti u jednu liniju, ali tako da ne ometaju ulazak u podhodnik.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2559/2 KO Dobrota 1	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Ova lokacija će se koristiti nakon izgradnje planiranog autobuskog stajališta. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.

Dobrota - Lokacija 17 - d



Napomena: Tačna lokacija kioska biće određena nakon formiranja autobuskog stajališta, tj kiosk će biti postavljen uz autobusko stajalište.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google street view - september 2018.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 2565 KO Dobrota 1 iznad kat parc 1358	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju cvijeća, svjeća i sl. Max površina objekta: 8-12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.


Dobrota - Lokacija 18 - d



Napomena: Nova predmetna lokacija je predviđena u putnom pojasu, nephodno je popločati dio uz trotoar i na njemu postaviti predmetni privremeni objekat.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor


Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	KO Dobrota 1 ispod kat parc 561/5	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svjetle boje, namjenjen za prodaju konditorskih porizvoda štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	KO Dobrota 1 ispod kat parc 561/5	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svjetle boje, namjenjen za prodaju plažne galerije, bižuterije, kozmetike i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.



Napomena: Nova predmetna lokacija je predviđena u putnom pojusu, nephodno je popločati dio uz trotoar i na njemu postaviti predmetni privremeni objekat.

Fotografije sa predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor


Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 549 KO Dobrota I	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta, bižuterije, suvenira, kozmetike, plažne galanterije i sl. Uz kiosk predviđjeti ugradnju bankomata. Max površina objekta: 8-12m ² Max površina lokacije: 20m ²	Do privođenja plana namjeni
1p-10p.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 549 KO Dobrota I	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Svi štansovi zajedno čine malu zelenu pijacu. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Na štandovima se mogu prodavati voće, povrće i domaći prehrambeni proizvodi. Max površina objekta: 3m ²	Do privodenja plana namjeni



Napomena: Nova predmetna lokacija je predviđena za postavljanje zelene pijace, neophodno je popločati dio lokacije i zasaditi odgovarajuće mediteransko rastinje. U sklopu kioska predviđjeti bankomat.




Fotografija predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 511 KO Dobrota 1 ispod	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju konditorskih porizvoda štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 511 KO Dobrota 1 ispod	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju plažne galerije, bižuterije, kozmetike i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.



Napomena: Popločati i parternom urediti lokaciju kao i zamjeniti postojeće kioske novim.

Fotografija predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 512 KO Dobrota I	Objekat za turizam i ugostiteljstvo UGOSTITELJSKI APARAT	Prodaja sladoleda na točenje Max. površina objekta 2m2 Max. površina lokacije do 4m2	Sezonski 2 do 5 mjeseca


Dobrota - Lokacija 22 - d



Napomena: Popločati i partemo urediti lokaciju.

Fotografija predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.





POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Nepokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 459 KO Orahovac	Objekat za trgovinu i usluge	Montažna betontonska kućica namjenjena za prodaju štampe cigareta, konditorskih proizvoda, sokova i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 459 KO Orahovac	Privremeni objekat namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo Konzervator za sladoled	Prodaja sladoleda Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	sezonski 2 do 5 mjeseca



Napomena: Smanjiti gabarite postojećeg objeta do gabarita predviđenog planom.

Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.




POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor



Kiosk 2 Stand




Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 140 KO Perast	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila, svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 140 KO Perast	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je aparat za prodaju kokica. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
3.	Montažno - demontažni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 140 KO Perast	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je aparat za palačinke. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
4.	Montažno - demontažni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 140 KO Perast	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je rashladna vitrina za prodaju bezalkoholnih pica. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
5.	Montažno - demontažni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 140 KO Perast	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda su aparat za cijedene sokove i aparat za sladoled na točenje. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija

Perast - Lokacija 24 - g

Napomena:
Izgled štandova biće definisan konkursnim rješenjem.



Fotografije sa predmetne lokacije - septembar 2018.




R 1:200

POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1041 KO Risan	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 8-12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.



Napomena: Nova predmetna lokacija je predviđena u putnom pojasu, neophodno je popločati dio uz trotoar i na njemu postaviti predmetni privremeni objekat.

Fotografija sa predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.




POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 6m ² Max površina lokacije: 12m ²	31.12.2023.
2.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat namjenjeni za turizam i ugostiteljstvo Konzervator za sladoled	Prodaja sladoleda Max. površina objekta 2m ² Max. površina lokacije do 4m ²	sezonski 2 do 5 mjeseca

Risan - Lokacija 26 - h





Fotografija sa predmetne lokacije - Google street view - septembar 2018.



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor





Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Na štandu je dozvoljena prodaja plažne galerije, suvenira, knjiga i bijuterije. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je aparat za prodaju kokica. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
3.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je aparat za palačinke. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
4.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda je rashladna vitrina za prodaju bezalkoholnih pica. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija
5.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Objekat koji u sebi sadrži ugostiteljski aparat. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Ugostiteljski aparat koji se postavljaju unutar štanda su aparat za cijedene sokove i aparat za sladoled na točenje. Max površina objekta: 3m ² Max površina lokacije: 6m ²	Sezonski 2-5 mjeseci i u toku manifestacija

Risan - Lokacija 27 - h

POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605/2 KO Risan	Objekat za trgovinu i usluge KIOSK	Tipski objekat od plastificiranih aluminijumskih profila,svijetle boje, namjenjen za prodaju štampe, cigareta i sl. Max površina objekta: 12m ² Max površina lokacije: 20m ²	31.12.2023.



Fotografija sa predmetne lokacije - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor


Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1p-30p.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 605 KO Risan	Privremeni objekat za trgovinu i usluge ŠTAND	Svi štandovi zajedno sa kamenim stolovima (12p-30p)čine zelenu pijacu. Izgled štanda biće definisan konkursnim rješenjem. Na štandu se mogu prodavati voće, povrće i domaći prehrambeni proizvodi. Max površina objekta: 3m ²	31.12.2023.

Risan - Lokacija 29 - h



Fotografija sa predmetne lokacije - septembar 2018.






POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 4/5 KO Privredna zona	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu Privremeno parkiralište	Lokacija se odobrava uz predhodnu saglasnost direkcije za saobraćaj na projekt priklučka na magistralni put. Orientaciona površina privremenog parkirališta iznosi cca 3200,00m ² .	31.12.2023.

Privredna zona - Lokacija 31 - i



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 97, 98,104 i 107 KO Privredna zona	Objekat za komunalne usluge i infrastrukturu Privremeno parkiralište	Orijentaciona površina privremenog parkirališta iznosi cca 4500,00m ² .	31.12.2023.

Privredna zona - Lokacija 32-i

104

16.10

97

linija parcelacije,
granica parking prostora

98

16.20

UT USLOVI K.P 104/3,105/2

UP98

UP96


UP94

K.o.Dub

14.30

64,7

R 1:500



POZICIJE LOKACIJA PRIVREMENIH OBJEKATA

Opština Kotor

Redni br.	Vrsta objekta prema načinu na koji su pričvršćeni za tlo	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Nepokretni privremeni objekat	Na dijelu kat parc 1313/5 KO Morinj	Objekat za trgovinu i usluge	Montažna betontonska kućica za trgovinu prehrabnih proizvoda. Objekat se nalazi u putnom pojusu ispod nivoa puta. Neophodno je sve ugostiteljske aparate staviti unutar gabarita objekta. Max površina lokacije 73m ² Max površina objekta 37m ²	31.12.2023.

Morinj - Lokacija 33 - e



Fotografije sa predmetne lokacije - Google maps street view - septembar 2018.






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Dobrota kod Doma zdravlja

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.1994)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (ispod kat.parc.1967)



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta


Sveti Matija



Sveti Matija


na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.1994)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (ispod kat.parc.1967)

Sveti Matija



Opština Kotor

list 02




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Kamp

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.1201/1)
na dijelu kat.parc.1201/1 KO Dobrota I


Kamp

Kamp




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Kamenarovići




Kamenarovići

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.927/1)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (ispod kat.parc.951/3)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta




Kriva ulica

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.683)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (ispod kat.parc.706/1)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta



Sveti Stasije

Sveti Stasije

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (iznad kat.parc.517)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I (ispod kat.parc.505)



Ljuta




Ljuta

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Ljuta

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2556/1 KO Dobrota I (iznad kat.parc.188/4)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.2556/1 KO Dobrota I (ispod kat.parc.2/2)




Opština Kotor

list 07

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Orahovac




Orahovac

na dijelu putnog pojasa kat.parc.459 KO Orahovac (iznad kat.parc.268)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.459 KO Orahovac (ispod kat.parc.258/2)




**PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA
autobuska stajališta**



Dražen vrt




Dražen vrt

na dijelu putnog pojasa kat.parc.1246 KO Orahovac II (ispod kat.parc.1153)









PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Risan

na dijelu kat.parc. 605 KO Risan







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Risan

na dijelu kat.parc. 1042/1 KO Risan







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Vitoglav

na dijelu kat.parc. 231 KO Risan II







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Strp

na dijelu kat.parc. 148 KO Strp





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta



Lipci

na dijelu kat.parc. 148 KO Strp






Morinj


PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Morinj

na dijelu kat.parc. 1236 KO Morinj



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta



Kostanjica

Kostanjica



na dijelu putnog pojasa kat.parc. 69 KO Kostanjica (ispod kat.parc.324)



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Kotor

na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/3 KO Dobrota I



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta


između pjace i pozorišta

Njegoševa ulica




Kotor

na dijelu putnog pojasa kat.parc.80 KO Kotor I (između pozorišta i pjace)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.1321/1 KO Škaljari I (u Njegoševoj ulici)



Opština Kotor

list 19




Peluzica



Kotor


na dijelu putnog pojasa kat.parc.1320 KO Škaljari I
(uz nekadašnju parcelu Automota)



Opština Kotor

list 20

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta





Muo

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Muo

na dijelu putnog pojasa kat.parc.548/1 KO Muo (kod magacina)







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Muo

na dijelu putnog pojasa kat.parc.548/1 KO Muo (kod kat.parc.163)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta




Prčanj

- na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (kod svetionika)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta



Prčanj


2. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (kod hotela Splendid)



Opština Kotor


list 24

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta




Prčanj

3. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (Prčanj - centar)
4. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (kod škole)



Opština Kotor


list 25



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Prčanj


5. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (kod hotela Rivijera)
6. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 1328 KO Prčanj I (kod odmarališta Markov rt)



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Stoliv



1. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 718/1 KO Stoliv I (Niško odmaralište)



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Stoliv

2. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 718/1 KO Stoliv I (žuti hotel)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta



Stoliv



3. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 718/1 KO Stoliv I (kod pošte)
4. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 718/1 KO Stoliv I (Rumsko odmaralište)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Stoliv

5. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 718/1 KO Stoliv I (kod kat.parc. 3/4)





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA autobuska stajališta

Kavač

na dijelu kat.parc.1043/2 KO Kavač
na dijelu kat.parc.1043/1 KO Kavač

Kubasi i Prijeradi

na dijelu kat.parc.2459 KO Kubasi (ispred kat.parc. 4)
na dijelu kat.parc.2459 KO Prijeradi (ispred kat.parc. 602)

Pobrđe i Pelinovo

na dijelu putnog pojasa kat.parc.1983 KO Pobrđe (kod škole)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.1983 KO Pobrđe (preko puta škole)

Glavati i Lastva

na dijelu putnog pojasa kat.parc.1121 KO Glavati (kod kat.parc. 686)
na dijelu putnog pojasa kat.parc.1191 KO Lastva (kod kat.parc. 399)

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila


kod pošte


na postojećem parkingu

kod ulaza na autobusku stanicu




1. na dijelu kat.parc.250 KO Škaljari I- 10 mesta (na dijelu postojećeg parkinga)
2. na dijelu putnog pojasa kat.parc.1321 KO Škaljari I - 4 mesta (u blizini pošte)
3. kat.parc. 319 KO Škaljari I - 4 mesta (kod ulaza u autobusku st.)






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila

4. na dijelu kat.parc.706 KO Škaljari - 6 mesta (kod prodavnice Aroma)
5. na dijelu kat.parc.452 KO Škaljari - 4 mesta (kod kapele)







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila

6. na dijelu kat.parc.18/1 KO Kotor I- 6 mesta (ispred Zavoda za zapošljavanje)
7. na dijelu kat.parc.2457/1 KO Dobrota I- 5 mesta (na postojećem parkingu)

parking za motocikliste


na dijelu postojećeg parkinga






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila

8. na dijelu kat.parc.1982/1 KO Dobrota I - 7 mesta
(na dijelu postojećeg parkinga)







PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila

9. na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I - 4 mesta



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila



10. na dijelu putnog pojasa kat.parc.2559/2 KO Dobrota I - 2 mesta
(kod prodavnice Aroma)




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila

11. na dijelu putnog pojasa kat.parc.459 KO Orahovac - 2 mesta
(već izvedena)


postojeće






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA privremena parkirališta za taksi vozila


12. na dijelu putnog pojasa kat.parc. 3440 KO Morinj - 2 mesta






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vidikovci

Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 330 KO Kotor II	vidikovac	šetnica na bedemima, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
2.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 359 KO Kotor II	vidikovac	šetnica na bedemima, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
3.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 354 KO Kotor II	vidikovac	šetnica na bedemima, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
4.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 365 KO Kotor I	vidikovac	odmorište San Rocco, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
5.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 375 KO Kotor I	vidikovac	crkva Gospa od zdravlja, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
6.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 374 KO Kotor I	vidikovac	ulaz na tvrđavu, površina do 50m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.




Opština Kotor


list 01



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vidikovci


Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
7.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 12 K0 Škaljari II	vidikovac	prije restorana "Vidikovac", površina do 50m ² , oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.





PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vidikovci

Rедни broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
8.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 50 KO Špiljar i KO 466 Škaljari I	vidikovac	prije 10-te krivine, površina do 100m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
9.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 424 KO Škaljari I	vidikovac	prije 25-te krivine, površina do 100m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.
9.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 80/2 KO Špiljar	vidikovac	poslije 25-te krivine, površina do 100m2, oprema - klupa, kanta, durbin	31.12.2023.g.




Opština Kotor

list **03**



**Terase ugostiteljskih
objekata**




Naziv br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 340 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg od cružja - terasa O14 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone


Trg od oružja




Redni broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 340 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg od oružja - terasa O10, O11, O12, O13 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone



oružja



Razred br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 340 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg od oružja - terasa O6, O7, O8, O9 izgled mobilijara terasa bit će definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.


G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone



G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone



Redni broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 355 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg od brašna - terasa B1, B2, B3, B4, B5 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone

Trg od salate

A51

4,56m²

351
A9

A50

5,50

4,50

10,00

5,00

5,00


65


64

Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat na dijelu kat parc 351 KO Kotor II	ugostiteljska terasa		Trg od salate - terasa A9, A50, A51 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim (dejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone





Rodički broj.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 352 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	ulica - terasa A11, A43 Izgled mobilijara terasa bice definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa


dodatne površine terasa za vrijeme sezone



Rok izv.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 349 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	ulica - terasa E6, E7 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Starigrad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone



1

3

G 392

G 8

G 4

G 5

G 6

348

6,3

4,4

4,4

4,3

G 14

10,20

1,10

3,50

Grgurina

Rodni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 348 K.O Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg Grgurina - terasa G14, G392 Izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatake površine terasa za vrijeme sezone

Opština Kotor

R 1:500

list 12





Trg Grgurina

Rедни бр.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 348 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg Grgurina - terasa G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 izgled mobilijara terasa bit će definiran jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone






Luke



Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 342/1 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	ulica - terasa N4, N5 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim i dejnim rješenjem za Starigrad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone




Trg od kina

Red br. red.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 341 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg od kina - terasa K1 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Starigrad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

■ dodatne površine terasa za vrijeme sezone


Trg Sv. Luke




Redakcija br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokretni privremeni objekat	na dijelu kat parc 343 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg Sv. Nikole i Sv. Luke - terasa N1, N2, N3 izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.


G4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone






Trg Sv. Marije Koledate




Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Pokratni privremeni objekat	na dijelu kat parc 337 KO Kotor II	ugostiteljska terasa	Trg Sv. Marije Koledate - terasa E izgled mobilijara terasa biće definisan jedinstvenim konkursnim idejnim rješenjem za Stari grad	31.12.2023.g.

G 4 površine terasa

dodatne površine terasa za vrijeme sezone






PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vikend kućice

Redni broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1356 KO Lješevići	vikend kućica	BGRP do 60m2, spratnosti P	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 667/1 KO Lješevići	vikend kućica	BGRP do 60m2, spratnosti P	31.12.2023.g.


Opština Kotor

list 01



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vikend kućice

Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1006/2 i 1007/2 KO Zagora	vikend kućica	BGRP do 60m2, spratnosti do P	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1035 KO Krimovice	vikend kućica	BGRP do 60m2, spratnosti P	31.12.2023.g.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA vikend kućice

Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni privremeni objekat	na dijelu kat parc 1024/1 i 1024/2 KO Lastva	vikend kućica	BGRP do 60m2, spratnosti P	31.12.2023.g.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

Rodil. br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 244/2, 244/3, 244/4, 244/5 KO Sutvara	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 350m ² , prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 227 KO Sutvara	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 500m ² , prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
3.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 882 KO Glavati	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 890m ² , prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
4.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 10 KO Glavati	za skladištenje i proizvodnju hala	BGRP objekta 100m ² , prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

Redni broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 1242 KO Nalježići	za skladištenje i proizvodnju hala	BGRP objekta 50m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 410 i 412 KO Lješevići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 470m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
3.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 420 KO Lješevići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 305m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
4.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 691 KO Vranovići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 490m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
5.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 701/8 KO Vranovići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 100m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
6.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 862 KO Kubasi	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.

Opština Kotor

list 02



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

Razred redni broj	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 1511 KO Pobrda	za trgovinu i usluge štand	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 1005 KO Pobrda	za skladištenje i proizvodnju hangar	prema UT uslovima koji će nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
3.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 410 i 412 KO Lješevići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 470m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
4.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 420 KO Lješevići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 305m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
5.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 691 KO Vranovići	za skladištenje i proizvodnju hangar	BGRP objekta 490m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
6.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 701/8 KO Vranovići	za skladištenje i proizvodnju hala	BGRP objekta 100m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.
7.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 862 KO Kubasi	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstuallnom dijelu	31.12.2023.g.

Opština Kotor

list 03




PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

Roditelj br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 11 KO Šipan	za trgovinu i usluge ugostiteljski aparat	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
2.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 678 KO Dub	objekat za trgovinu i usluge	BGRP objekta 30m2, prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
3.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 587 KO Prijedor	za trgovinu i usluge kiosk	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
4.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 174 KO Pobrdo	za trgovinu i usluge kiosk	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.










PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA


Redni br.	Vrsta objekta	Kat. par.	Namjena	Opis lokacije i objekta	Rok
1.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 120/1 KO Stoliv	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
2.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 153/2 KO Stoliv	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
3.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 153/1 KO Stoliv	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
4.	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta	na dijelu kat parc 71 i 72 KO Kostanjica	objekti namjenjeni za turizam auto kamp	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
5.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 407/1 KO Krivečje Gomje	za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju hangar	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.
6.	Montažno - demontažni	na dijelu kat parc 406/1 KO Krivečje Gomje	za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju hangar	prema UT uslovima koji se nalaze u tekstualnom dijelu	31.12.2023.g.






Katalog














Ugledni primjeri nadstebnica iznad ulaza. Kovano gvožđe sa dekorativnim elementima i pleksiglasom.






Ugledni primjeri konzolnih nadstešnica iznad ulaza ili prozora. Kovano gvožđe sa dekorativnim elementima i tendom. Moguć je i kružni oblik tende sa mehanizmom. Boja i vrsta ukrasa biće definisana konkursnim rješenjem.






Ugledni primjeri reklama. Konzolna konstrukcija od kovanog gvožđa sa ukrasima. Na tebeli može da bude ispisan naziv ili logo. Ukoliko se reklama postavlja direktno na fasadu koristi se tamno-plavo platno sa bijelim ili zlatnom slovima. Dimenzije, boja i vrsta reklame biće tačnije definisana konkursnim rješenjem.









Tipski info pult




Ugledni primjeri suncobrana kao programski zadatak za izbor ovog objekta na konkursu. Suncobran je raspona od max 4m x 4m i visine do max 3m. Na suncobranu je dozvoljeno samo ispisivanje imena ugostiteljskog objekta odnosno loga i to na bočnoj strani. Konstrukcija suncobrana može biti aluminijска ili drvena. Poželjna je kamena stopa kao i zaštitno platno.

Izvor fotografija: katalog "Greenwood - it"




Idejno rješenje osnovnih elemenata autobuskog stajališta



Primjer

proširenja autobuskog stajališta u niši




Primjer proširenja autobuskog stajališta u poluniši



Elementi
autobuskog stajališta

Raspored osnovnih elemenata stajališnog stuba



Idejno

rješenje osnovnih elemenata autobuskog objekta