

# URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>OPŠTINA KOTOR</b><br>Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i<br>prostorno planiranje<br><br><b>Broj: 03-333/21-19447</b><br><br><b>Datum, 11.02.2022.god.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2    | Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu čl.74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18,11/19,82/20) i čl.1 Uredbe o Izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 141/21) i podnijetog zahtjeva od strane <b>Štilet Dejana iz Kotora</b> , izdaje:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 3    | <b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b><br><b>za izradu tehničke dokumentacije</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| 4    | za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta , na lokaciji koju čini kat.parc.102/1 K.O.Pobrđe, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor ("Sl.list CG", br.95/20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 5    | <b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Štilet Dejan iz Kotora</b>                                                      |
| 6    | <b>POSTOJEĆE STANJE</b><br>Predmetna lokacija sastoji se od kat.parc.102/1 K.O.Pobrđe i nalazi se u obuhvatu plana PUP-a Kotor.<br>Uvidom u List nepokretnosti br.293 K.O.Pobrđe-prepis utvrđeno je:<br>- kat.parc.102/1 se vodi kao „livada 2.klase”, površine 892 m <sup>2</sup> .<br>- na kat.parc.102/1 evidentiran je objekat br.1 ,poslovna zgrada u privredi,spartnosti 1P1,gabaritne površine 566 m <sup>2</sup> .<br>Uz zahtjev je dostavljeno Rješenje o upotrebi objekta br.UP/I 0303-882/15 od 30.06.2015.god.                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| 7    | <b>PLANIRANO STANJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 7.1. | <b>Namjena parcele odnosno lokacije</b><br>Namjena predmetne lokacije je <u>naselja - N.</u><br>Na površinama naselja moguće je realizovati/graditi objekte u skladu sa kategorijama detaljnih namjena površina. Odnosno objekte: /stanovanja, centralnih djelatnosti, turizma, školstva i socijalne zaštite, zdravstva i zdravstvene zaštite, kulture, sporta i rekreacije, <u>mješovite namjene</u> , pejzažno uređenje naselja, groblja, vjerske objekte infrastrukturne objekte / saobraćajna, telekomunikaciona, elektroenergetska, hidrotehničku, komunalnu, kao i objekte koji su vezani za navedenu infrastrukturu: pumpne i gasne stanice, trafo stanice , objekte za potrebe odbrane. |                                                                                    |



Na površinama **mješovite namjene - MN** dozvoljena je izgradnja prodajnih, stambenih, administrativnih, proizvodnih kapaciteta koji nemaju štetan uticaj na okolno stambeno tkivo, kao i objekata druge kompatibilne namjene definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima.

Parkiranje vozila za potrebe stambenih objekata, riješiti podzemno /podzemna etaža - garažiranje/, ili u ravni terena /otvoreno i/ili natkriveno//, a moguće je i kombinovati u zavisnosti od potrebnog broja parking mjesta i veličine parcele.

Dozvoljava se iskorišćenost parcele, za potrebe rješavanja parkiranja na parceli. Parcelu ozeleniti prema propisanim parametrima.

## 7.2. Pravila parcelacije

Pretmetna lokacija za gradnju sastoji se od **kat.parc.102/1 K.O.Pobrdje**, čija površina iznosi **1.458 m<sup>2</sup>**.

Lokacija se nalazi u odmaku 1000+m, van cezure, namjene MN.

Urbanistički indeksi za mješovitu namjenu su:

-Indeks zauzetosti **0,4 : P=583,20 m<sup>2</sup>**

-Indeks izgrađenosti **1,0 : P=1.458 m<sup>2</sup>**

-maksimalna spratnost **P+2**.

Minimalni procenat ozelenjenosti na nivou parcele 25-30%.

Za spratnost **P+2** sa kosim krovom maksimalna visina objekta je 13,5m, visina do vijenca 11,5m.

Za spratnost **P+2** sa ravnim krovom maksimalna visina objekta je 12 m.


Za spratnost **P+1+Pk** maksimalna visina do vijenca iznosi 10,0 metara a do sljemena objekta sa kosim krovom 12,00 metara, dok je kod objekata sa ravnim krovom maksimalna visina 11,50 metara do krajnje gornje kote atike ravnog krova.

Mjerenje se vrši od najniže kote okolnog uređenog i nivelisanog terena ili trotoara uz objekat do maksimalne kote objekta prema gore navedenom.

Iznad kote sljemena ili vijenca dozvoljeno je projektovanje liftovskih kućica i ventilacionih blokova koji nijesu vidni sa trotoara.

**P+1+Pk**

Objekat na ravnom terenu  
Ps - max. 80% etaže ispod



### Vertikalni gabariti

Podrum (**Po**) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije, servisne prostorije i pomoćne prostorije - ostave, njegova površina ne ulazi u obračun BRGP-a.

Prizemlje (**P**) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena ili podruma. Ukoliko se u prizemlju objekta ili u

njegovom dijelu planira garaža i tehničke prostorije one ne ulaze u obračun BRGP-a. Sprat je (1 do N) svaka etaža između prizemlja i potkrovlja/ krova.

Potkrovlje (Pk) može biti završna etaža. Najniža svijetla visina potkrovlja ne može biti veća od 1.40 m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata poklapaju.

Završna etaža može biti i Povučena etaža (Ps), maksimalna 80% površine etaže ispod.

### **Visina etaže**

Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerenja između gornjih kota međуетажnih konstrukcija iznosi:

- za stambene podzemne etaže - garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;
- za stambene i hotelske smještajne etaže do 3.5 m;
- za osiguranje prolaza za pristup interventnih i dostavnih vozila, visina prizemne etaže na mjestu prolaza iznosi 4.5 m.

Spratne visine mogu biti veće od navedenih visina u skladu sa specijalnom namjenom objekta ili primjena posebnih propisa, s tim što visina objekta ne može biti veća od najveće dozvoljene visine propisane u metrima i definisane ovim planom i urbanističko - tehničkim uslovima.

Uz definisanu etažnost do ukupne visine objekata, no ne i preko njegove maksimalne visine u metrima, moguća je organizacija prostora u poluetazama, gdje se iste na visinama s međusobnom visinskom razlikom gotovih podova manjom od 3,0 metara ne smatraju pojedinačnim etažama.

**Čl.53** Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18,63/18,11/19,82/20) definisana je **lokacija za građenje** :

"Lokacija za građenje (u daljem tekstu: lokacija) je prostor koji se privodi namjeni, u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom.

**Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela određenih elaboratom parcelacije.**

Lokacija mora da zadovoljava pravila parcelacije definisana planskim dokumentom.

Uslovi izgradnje na lokaciji određuju se shodno urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom i površini lokacije.

Lokacija je privedena namjeni u smislu stava 1 ovog člana, kada je objekat izgrađen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom."

Radi usklađivanja katastarskih parcela sa preduslovima i pravilima parcelacije definisanih PUP-om Kotora, izrađuje se elaborat parcelacije.

Nakon definisanja i određivanja konačne lokacije /izdavanje UTU-a / pristupa se izradi Elaborata parcelacije.

Elaboratom parcelacije utvrđuje se lokacija - **jedinica građevinskog zemljišta.**

Shodno čl.13,stav 1 tačka 2 Pravilniku o načinu i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG", broj 44/18) propisano je da tehnička dokumentacija za građenje objekata sadrži Elaborat parcelacije po planskom dokumentu,ovjeren od strane Uprave za nekretnine.

Minimalna veličina parcele za gradnju je 350m<sup>2</sup>, za dvojne objekte 600m<sup>2</sup>.





KOORDINATE LOKACIJE:

| J  | taka       | t          |
|----|------------|------------|
| 1  | 6562736.54 | 4691329.25 |
| 2  | 6562753.29 | 4691315.60 |
| 3  | 6562759.24 | 4691307.85 |
| 4  | 6562761.12 | 4691305.94 |
| 5  | 6562787.79 | 4691278.85 |
| 6  | 6562794.21 | 4691274.52 |
| 7  | 6562800.24 | 4691273.09 |
| 8  | 6562802.39 | 4691274.31 |
| 9  | 6562801.37 | 4691276.05 |
| 10 | 6562788.63 | 4691301.46 |
| 11 | 6562782.86 | 4691312.70 |
| 12 | 6562777.85 | 4691324.75 |
| 13 | 6562767.95 | 4691345.16 |
| 14 | 6562754.52 | 4691338.28 |

### 7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama


Građevinska linija je linija na (GL 1), iznad (GL 2) i ispod površine zemlje i vode (GL 0), koja predstavlja granicu do koje je moguće graditi objekat/te, čineći na taj način zonu gradnje.

Odnosno, građevinska linija je linija na kojoj se može ili do koje se može graditi jedan ili više objekata.

Građevinska linija koja je orijentisana prema javnoj površini mora biti prikazana grafički sa numeričkim podacima i opisana u Elaboratu parcelacije.

PUP Kotor utvrđuje zadnju i bočne građevinske linije na 3m od ivice jedinice građevinskog zemljišta – lokacije. Do ivice parcela može se graditi samo uz saglasnost susjeda. Prednja građevinska linija se utvrđuje u skladu sa susjednim postojećim objektima ukoliko ih ima. Ukoliko nema postojećih susjednih objekata prednja građevinska linija je 3m udaljena od linije jedinice građevinskog zemljišta.

PREDNJA građevinska linija je određena u odnosu na POSTOJEĆE susjedne objekte



Podzemna građevinska linija (GL 0) predstavlja liniju do koje je moguće graditi podzemne dijelove objekta (podzemne etaže). Iste mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja, odnosno podzemna građevinska linija ka javnoj površini može se naći na regulacionoj liniji (ili u izuzetnim slučajevima prolaziti ispod infrastrukturnih objekata koje čine javne površine (ulice, trgovi, parkovske površine...), spajajući lokacije u jednu jedinicu građevinskog zemljišta. Na ostalom dijelu (bočne i zadnje građ. linije) mogu se postavljati do ivice vlasničke parcele ali ne smiju narušiti stabilnost susjednih objekata.

U okviru ovako definisane zone moguće gradnje neophodno je ispoštovati Preduslove, odnosno Određivanje prostora za gradnju; Površina obuhvaćena erkerima, lođama i balkonima dio je bruto razvijene građevinske površine definisane planskim parametrima za tretiranu parcelu.

Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica parcele.

### 8 PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG "br. 13/07,05/08,89/09 i 32/11) i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93").

U cilju zaštite od požara neophodna je izrada Elaborata zaštite od požara sa izvještajem o

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>tehničkoj kontroli istog shodno čl.89 Zakona o spašavanju ("Sl.list CG" br. 13/07,05/08,89/09 i 32/11).</p> <p>U cilju zaštite od zemljotresa postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ br. 52/90").</p> <p>Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način sa krutim tavanicama, bez nješenja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i sa jasnom seizmičkom koncepcijom.</p> <p>Na osnovu sadržaja Karte seizmičke reonizacije Crne Gore, prostor koji obuhvata PUP Kotor-a je lociran u zoni IX stepena MCS skale. Na osnovu sadržaja "Privremene seizmološke karte za Crnu Goru" taj prostor je takođe pozicioniran u zoni IX stepena seizmičkog intenziteta. Ova karta je osnovna prateća podloga važećim Tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima na teritoriji Crne Gore i izražava očekivani maksimalni intenzitet zemljotresa u povratnom periodu vremena od 500 godina, sa vjerovatnoćom neprevazilaženja događaja u okviru 50 godina eksploatacije od 63.2 %, što je približno ekvivalentno povratnom periodu vremena od 475 godina za slučaj 10 % vjerovatnoće prevazilaženja događaja u okviru 50 godina eksploatacije objekata).</p>                                      |
| 9  | <p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Prostorno rješenje Plana rađeno je na osnovu principa očuvanja životne sredine. Uvođenjem adekvatne infrastrukture- voda, zemljište i vazduh su lišeni svakog zagađenja; Aktivnosti u prostoru ne ugrožavaju životnu sredinu; Postignut je optimalan odnos između izgrađenog i slobodnog prostora; Osim uređenog zelenila velike površine pod šumama u okruženju su optimalna zaštita vazduha u skladu sa mogućnostima raspoloživog prostora zaštićen je koridor postojećih saobraćajnica.</p> <p>Neplanskom urbanizacijom izvjesni zagađivači su se našli i u samom naselju(kanalizacija) te ih je neophodno riješiti. Otpadne vode iz naselja koje se sakupljaju u septičkim jamama, kao i atmosferse vode koje se gravitaciono prikupljaju , odvođe se na propisan način, kako je to definisano Planom.Za sve objekte koji po svojoj prirodi, odnosno tehnologiji mogu negativno uticati na životnu sredinu, u skladu sa članom 17. Zakona o životnoj sredini ( sl.list RCG broj 12/96, predviđena je obaveza izrade Procjene uticaja objekata na životnu sredinu.</p> <p>Dnevni i noćni nivoi buke u naseljenim mestima precizirani su zakonskim propisima i Jugoslovenskim standardom JUS U.J. 6.205. koji se odnosi na Zakonom dozvoljene nivoe komunalne buke, što se mora primjeniti prilikom projektovanja objekata.</p> |
| 10 | <p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p>Planom se definiše obaveza povećanja sistema zelenih površina unutar urbanih područja naselja (PUP), a zabranjuje njihovo smanjivanje, u smjeru: formiranja homogenog sistema zelenila; podizanja novih zelenih površina po određenim principima i u planiranim odnosima prema namjeni; održavanja, očuvanja i saniranja (rekonstrukcija, regeneracija i obnova postojeće vegetacije) postojećih zelenih površina.</p> <p>Za zelene površine unutar naselja, neophodno je uraditi detaljnu studiju predjela sa taksacijom zelenog fonda. Na ovako definisanim podloga raditi idejni projekat uređenja zelenila sa svim mogućim sadržajima u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta.</p> <p>Zelene površine u zoni stanovanja. – Za zadovoljenje potrebnih površina za rekreaciju, potrebno je da zelenilo u okviru namjene stanovanje (za nova naselja) iznosi 16-20 m<sup>2</sup>/stanovniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p>Shodno Studiji zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor za predmetni prostor predviđene su sljedeće mjere :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mjere I - autentične ruralne cjeline i obradiva imanja sa očuvanom originalnom parcelacijom

- Očuvati prostornu matricu postojećih ruralnih cjelina i puteva koji ih povezuju
- Očuvati, obnoviti i revitalizovati autentične ruralne cjeline sa ansamblima tradicionalne arhitekture (stambene i pomoćne zgrade, originalni elementi uređenja dvorišta, vrtova i sl.)
- Očuvati, obnoviti i revitalizovati obradive površine, uključujući polja, udoline i terasasta imanja kao ključne elemente autentičnog ruralnog ambijenta.
- Očuvati naslijeđenu matricu poljoprivrednih parcela na poljima i terasaste površine podzidane suhozidnim međama koristeći tradicionalne tehnike i materijale
- Obnoviti i održavati maslinjake sa naslijeđenim tradicionalnim graditeljskim elementima (ogradnim suhozidima i suhomeđama, stazama, mlinovima, i sl.)
- Interpolacije i novu gradnju planirati po uzoru na tradicionalnu arhitekturu i to prvenstveno u pogledu odabira položaja, organizacije prostora i primjene tradicionalnih tehnika i materijala. Posebno je važno poštovati naslijeđeno mjerilo – volumen objekata.
- Obnova i revitalizacija ruralnih cjelina može se vršiti uz prethodno izdate konzervatorske smjernice, kojima će se definisati nivo i sadržaj potrebne dokumentacije, a za pojedinačne izdvojene objekte ili komplekse obnova i revitalizacija vršiće se na osnovu konzervatorskih uslova.



Sastavni dio UT uslova je Rješenje o konzervatorskim uslovima za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc.102/1 K.O.Pobrđe, br.UP/I -05-49/2022-3 od 07.02.2022.god. izdato od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Područna jedinica Kotor.

## 12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti lica sa invaliditetom ("Sl. list CG" broj 48/13 i 44/15).

## 13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Na parcelama gdje se gradi stambeni objekat, moguća je izgradnja pomoćnih objekata. Maksimalna spratnost pomoćnih objekata koji se grade uz glavni objekat/objekte (garaža, ljetnja kuhinja, ostava...) je prizemna (P), a maksimalna visina je 3,0m. Pomoćni objekat ne smije prelaziti predviđene građevinske linije. Maksimalna površina je do 30,0 m<sup>2</sup>.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14    | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Lokacija se nalazi u zoni 2-područje uslovne gradnje-moguća izgradnja objekata sa ograničenjima u visini i položaju samog objekta (neophodna saglasnost „Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore“ na tehničku dokumentaciju).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15    | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16    | <b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Moguća je fazna izgradnja objekata i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17    | <b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.2. | <b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Tehničku dokumentaciju u dijelu elektroenergetskih instalacija potrebno je izraditi u skladu sa planom energetske infrastrukture, važećim tehničkim propisima i normativima.<br>Prilikom izrade tehničke dokumentacije za fazu elektroenergetske infrastrukture potrebno je poštovati regulative, standard i normative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17.2. | <b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.3. | <b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Pristup lokaciji obezbijeđen je preko magistralne saobraćajnice E-27 Kotor-Budva uz uslove nadležnog organa., uz uslove nadležnog organa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.4. | <b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Na sajtu <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http:// www.ekip.me/regulativa/</a> nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije.<br>Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a><br>Adresa web portala <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.                                                                                                                                                                                                                 |
| 18    | <b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, i „ Sl.List CG", br. 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.<br>Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnovati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije. Područje opštine Kotora se nalazi u IX zoni seizmičkog inteziteta po MCS.<br>Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika: Pravilnik o opterećenju zgrada PBAB 87 ("Službeni list SFRJ", broj 11/87) i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Službeni list SFRJ", broj 31/81, 21/88 i 52/90).<br>Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. |

|                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                                               | <b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | /                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                                               | <b>URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Oznaka urbanističke parcele                                                                     | <b>N - MN<br/>( kat.parc.102/1 K.O.Pobrđe)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Površina urbanističke parcele                                                                   | <b>P= 1.458 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Maksimalni indeks zauzetosti                                                                    | <b>0,4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Maksimalni indeks izgrađenosti                                                                  | <b>1,0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Bruto građevinska površina objekta (max BGP)                                                    | <b>P= 1.458 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Maksimalna spratnost objekata                                                                   | <b>P+2 uz mogućnost formiranja podrumskih etaža</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Maksimalna visinska kota objekta                                                                | Za spratnost <b>P+2</b> sa kosim krovom maksimalna visina objekta je 13,5m, visina do vijenca 11,5m.<br>Za spratnost <b>P+2</b> sa ravnim krovom maksimalna visina objekta je 12 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila                                              | Broj parking mjesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika, saglasno normativima. Normativi su, saglasno Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kao i stepenu motorizacije u Kotoru, sljedeći:<br>Stanovanje (na 1000 m <sup>2</sup> ) 11 parking mjesta (lokalni uslovi: minimalno 8pm, maksimalno 13pm);<br>Poslovanje (na 1000 m <sup>2</sup> ) 21 parking mjesta (lokalni uslovi: minimalno 8pm, maksimalno 29pm);<br><br>Najmanje 5% parking mjesta treba namijeniti licima sa posebnim potrebama (u skladu sa važećim Pravilnikom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.<br>Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.<br>Imajući u vidu gore navedeno za urbana naselja se utvrđuje mogućnost gradnje svih arhitektonskih stilova (voditi računa o međusobnom uklapanju arhitektonskih stilova), dok se za ruralna naselja utvrđuje obaveznost primjene tradicionalne / vernikularne arhitekture ruralnog naselja i to minimum za pročelje ("prednja/glavna fasada") planiranih objekata.<br><b>Opšti uslovi za izgradnju novih objekata</b><br>- da bi se omogućila izgradnja novih objekata i uređenje |



terena, prije realizacije definisane ovom Studijom lokacije, potrebno je izvršiti raščišćavanje i nivelaciju terena i komunalno opremanje zemljišta, u skladu sa datim uslovima;

- prilikom izgradnje novih objekata u cilju obezbjeđenja stabilnosti terena, potrebno je izvršiti odgovarajuće saniranje terena, ako se za to pojavi potreba;

- prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje, s obzirom da treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet različitim namjenama i funkcijama;

- likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju ekskluzivnog primorskog mjesta, svojom reprezentativnošću i kvalitetom obrade i izrade;

- uzimajući u obzir specifičnost područja u pogledu obilnih padavina (kiše) koja u urbanim jezgrima, zbog prisutnog aerozagađenja može imati negativne uticaje, a isto tako i velikih vrućina za vrijeme ljeta, treba koristiti postojeće materijale;

- nije dozvoljeno ograđivanje parcela, već se intimnost postiže dispozicijom objekata u okviru parcele kojom se stvara unutrašnji zajednički prostor, ili zelenilom;

- građevinsko konstruktivne sisteme neophodno je prilagoditi na način da se mogu projektovati i izvesti intezivni zeleni krovovi koji podrazumijevaju sadnju drveća i veću pokrivenost krova zelenim površinama, a kroz izradu i reviziju projektne dokumentacije provjeriti usklađenost sa navedeni uslovima u planu, kako u pogledu stepena ozelenjenosti unutar parcele, tako i dubine supstrata i korišćenih vrsta za ozelenjavanje;

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti

Planskim dokumentom definišu se uslovi izgradnje koji obezbjeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije koja se u okvirima planskog zahvata koristi za grijanje, hlađenje i ventilaciju objekata.

Potrebno je sačiniti analizu potreba za energijom svih potrošača i to sa maksimalnim uvažavanjem postojećih mogućnosti za korišćenje raspoloživih potencijala u oblasti energetske efikasnosti, poštujući principe za racionalno korišćenje obnovljivih izvora energije.

Uslovi za izgradnju koji se odnose na energetske efikasnost i održivost objekata sadrže

aspekte: arhitektonskog rješenja, koncepta oblikovanja i materijalizacije objekata, solarne geometrije, održivosti gradnje, prilagođavanja objekata klimatskim uticajima, obezbjeđenja potrebnog komfora boravka, smanjenja gubitaka na energetskej infrastrukturi, efikasnosti saobraćaja i dr., kao i drugim osobinama planiranih lokacija.

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode, unaprijeđenje rasvjete, koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošača s jednog centralnog mjesta).

Energetska efikasnost je prepoznata kao ekonomičan i brz način za povećanje sigurnosti snabdijevanja



energijom i za smanjenje emisija gasova staklene bašte odgovornih za klimatske promjene. Cilj sveobuhvatne uštede energije, a time i zaštite životne sredine, će stvoriti preduslove za sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada, a zatim povećanje obavezne toplotne zaštite novih objekata. Prosječne stare kuće godišnje troše 200-300 kWh/m<sup>2</sup> energije za grijanje, standardno izolovane kuće ispod 100, savremene niskoenergetske kuće oko 40, a pasivne 15 kWh/m<sup>2</sup> i manje. Energijom koja se danas potroši u prosječnoj kući, možemo zagrijati 3 - 4 niskoenergetske kuće ili 8 - 10 pasivnih kuća.

U najvećoj mjeri treba koristiti obnovljive izvore energije – sunčevo zračenje, vode, vazduha i dr. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijal korišćenja energije direktnog sunčevog zračenja. Solarne sisteme treba maksimalno primjenjivati na pozicijama koje imaju slabu upotrebnu vrijednost (krovovi, kosi tereni, mjesta za odlaganje otpada i dr.) uzimajući u obzir uticaj sjenke od susjednih objekata. Prilikom projektovanja solarnih sistema, neophodno je voditi računa o uticaju na ambijentalnu i pejzažnu sliku okruženja kako se ne bi narušila autentičnost prostora. Solarni sistemi moraju biti zaštićeni od unutrašnjih i spoljašnjih kvarova. S obzirom da prostor Boke Kotorske karakteriše veliki broj dana sa grmljavinom, neophodno je predvidjeti odgovarajuću zaštitu sistema od atmosferskih pražnjenja u skladu sa pravilnicima koji uređuju ovu oblast. Klimatski uslovi i nezasjenjenost prostora Plana omogućuju korišćenje sunčeve energije – za grijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarni kolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponski paneli). U ukupnom energetsom bilansu objekata, vrlo važnu ulogu igraju toplotni efekti sunčevog zračenja

**Za poboljšanje energetske efikasnosti neophodno je koristiti direktno sunčevo zračenje kao neiscrpan izvor energije i to na sljedeće načine:**

- Pasivno: za grijanje i osvjetljenje prostora;
  - Aktivno: sistem kolektora za pripremu tople vode; fotonaponske ćelije za proizvodnju električne energije.
- Pri projektovanju i izgradnji objekata voditi računa o:
- Orijentaciji objekta, pri čemu staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici;
  - Pravilnom dimenzionisanju i izgradnji konzola koje predstavljaju barijeru i sprečavaju prodor sunčevih zraka ljeti (kada je Sunce visoko) čime se vrši redukcija potreba za dodatnim hlađenjem prostorije i podiže energetska efikasnost objekta.
  - Primjeni električnih roletni i zavjesa koje sprečavaju prodor toplote unutar prostorija u ljetnim mjesecima
  - Nagibu krovnih površina koji treba da je prilagođen za postavljanje kolektora;
  - Položaju objekata u odnosu na zasjenčenost, izloženost dominantnim vjetrovima;

- Oblikovanju objekata prilagođavanjem za korišćenje sunčeve energije i dr.

- Tehnologiji izrade fotonaponskih sistema



- Podkonstruktivnim elementima za instalaciju fotonaponskih sistema, antikorozivnoj zaštiti, normalnom i dodatnom opterećenju na osnovnu konstrukciju objekta

Fotonaponske elemente koristiti na svim mjestima gdje je njihova primjena uobičajena i opravdana, a za značajniju proizvodnju električne energije pomoću ovih sistema, potrebno je uraditi prethodnu sveobuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara. Koristiti "daylight" sisteme koji koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvrat svjetla.

### **Savremene tehnologije**



#### **Solarni krovovi**

Veoma dobra mogućnost kada je u pitanju razvoj energetike opštine Kotor a i šire, je ideja kompanije Tesla, da je efikasnije je da sami krovovi budu prekriveni novim solarnim pločicama umjesto da se na postojeće krovove stavljaju dodatni solarni paneli. Solarne pločice mogu imati i elemente za grijanje poput onih za grijanje stakala automobila, za topljenje snijega s krovova, kao i za stvaranje i skladištenje energije.



Mehanička otpornost solarnih pločica je veoma velika, dokazano je da su prilikom mehaničkog udara otpornije od klasičnih krovova od opeke, gline, drveta. U slučaju implementacije ovakve tehnologije, opština Kotor, a i cijela država bi imala efikasne ekonomske učinke, manju potrebu za uvozom električne energije, samim tim manju zavisnost od država iz regiona, manju potrebu za proizvodnjom električne energije, a kao jedna od ključnih prednosti s obzirom na globalni problem zagađenosti životne sredine, je činjenica da je to ekološki prihvatljiva energija, u čijem procesu proizvodnje nema negativnih uticaja na okolinu. S obzirom na to da je ideja da se višak proizvedene energije skladišti za korišćenje po potrebi, na taj način bi se moglo uticati na rasterećenje elektroenergetske infrastrukture, manje gubitke proizvedene energije, a samim tim i daleko veću efikasnost.



|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | <b>DOSTAVLJENO:</b> -podnosiocu zahtjeva<br><u>-u spise predmeta</u><br>-urbanističko-građevinskoj inspekciji<br>-arhivi                                 |                                                                                                                                                       |
| 22 | <b>OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|    | <b>SAMOSTALNA SAVJETNICA I,</b><br><br>Dušanka Petrović, dipl.ing.građ. | <b>SAMOSTALNA SAVJETNICA I,</b><br><br>Tijana Čađenović, dipl.prav. |
| 23 | <b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>                                                                                                                          | <b>SEKRETARKA,</b><br><br>Jelena Franović, dipl.ing.pejž.arh.       |
| 24 | <b>M.P.</b><br>                                                       | <b>potpis ovlašćenog službenog lica</b>                                                                                                               |
| 25 | <b>PRILOZI:</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |
|    | - Grafički prilozi iz planskog dokumenta<br>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom<br>- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana          |                                                                                                                                                       |



# PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE KOTOR



Naručilac:



**VLADA CRNE GORE**

Obrađivač:

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA CRNE GORE**

IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Rukovodilac izrade plana-odgovorni planer:  
„SLCG“ br. 82/18 Odluka broj: 07-6081

Cav.Dott.Arch. Mladen Krekić

Dio planske dokumentacije:

**URBANIZAM**

**PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN  
OPŠTINE KOTOR**

Prilog: **PLAN NAMJENE POVRŠINA**

"Sl. list CG", br. 95/2020 od 17.09.2020.  
Odluka o donošenju: br. 07-4012 od 13.08.2020.

Razmjera: **1:25000** Broj priloga: **01a**



# LEGENDA



- DRŽAVNA GRANIČA
- GRANIČA OPŠTINE KOTOR
- GRANIČA OBUHVATA PUP-a
- GRANIČA MORSKOG DOBRA
- GRANIČA NACIONALNOG PARKA LOVCEN
- OBALNA LINIJA
- NASELJA
- POVRŠINE ZA TURIZAM / VRSTE TURISTIČKIH OBJEKATA:
  - T1 HOTELI
  - T2 TURISTIČKA NASELJA
  - T3 ODMARALIŠTA I KAMPOVI
  - T4 ETNO SELA
  - U UGOSTITELJSTVO
- POVRŠINE ZA INDUSTRIJU I PROIZVODNJU
- POVRŠINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA
- POLJOPRIVREDNE OBRADIVE POVRŠINE
- DRUGE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
- ŠUME
- ZAŠTIĆENA PODRUČJA
- POVRŠINE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
- SPORT I REKREACIJA
- GOLF TERENI
- PODRUČJE SPOMENIKA KULTURE
- POVRŠINA MORSKOG DOBRA
- POVRŠINA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA
- POVRŠINA TERITORIJALOG MORA
- POVRŠINE KOPNENIH VODA - RIJEKE I BUJIČNI TOKOVI
- OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
- PJEŠAČKE POVRŠINE
- STJENOVITA OBALA
- PLAŽE
- POVRŠINE ZA OBRADU, SANACIJU I SKLADIŠTENJE OTPADA
- POVRŠINE I OBJEKTI OSTALE INFRASTRUKTURE
- KONCESIONA PODRUČJA
- LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA I POVRŠINE EKSPLOATACIONIH POLJA
- LINIJA ODMAKA OD 1000m PO PPPNOPCG
- POSTOJEĆA FIZIČKA STRUKTURA
- CEZURA FLEKSIBILNO
- CEZURA STROGO
- LOKACIJA ZA MARIKULTURU

## PREKOGRANIČNA SARADNJA

- IZMEDJU OPŠTINA

## KULturna DOBRA

- ZAŠTIĆENO PODRUČJE KOTORA (STROGI REŽIM-JEZGRO)
- MEDJUNARODNI ZNAČAJ
- STARI GRAD
- CIVILNA ARHITEKTURA
- SAKRALNA ARHITEKTURA
- FORTIFIKACIONA ARHITEKTURA
- ARHEOLOŠKI LOKALITETI NA KOPNU
- ARHEOLOŠKI LOKALITETI PODMORJA

## PRIRODNA BAŠTINA

- NACIONALNI PARK LOVCEN

## INDIKATORI TURISTIČKIH ZONA

- D1 ZONE UNUTAR ZAŠTIĆENIH CJELINA - UNESCO
- D2 ZONE UNUTAR PODRUČJA OD POSEBNOG PRIRODNOG I KULTURNOG ZNAČAJA
- D3 ZONE BEZ POSEBNE ZAŠTITE I IZGRAĐENI TURISTIČKI PREDJELI
- D4 ZONE U RURALNIM PODRUČJIMA
- D5 OSTALE TURISTIČKE ZONE

## LEGENDA

### OBALNI ODMAK 100m OD OBALNE LINIJE PO PPPNOPCG

- 1 IZGRADJENA OBALA - ODMAK SE NE MOŽE PRIMIJENITI
- 2 MOGUĆA ADAPTACIJA ODMAKA ZBOG NASLIJEDJENIH PRAVA
- 3 MOGUĆA ADAPTACIJA UZ PRIMJENU URBANISTIČKIH KRITERIJUMA
- 4 MOGUĆA ADAPTACIJA UZ PRIMJENU URBANISTIČKIH KRITERIJUMA I DODATNE MJERE
- 5 MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA
- 6 MOGUĆA ADAPTACIJA ZA PROJEKTE JAVNOG INTERESA UZ DODATNE MJERE
- 7 MOGUĆA ADAPTACIJA UZ PRIORITET LEGALIZACIJE I SANACIJE
- 8 MOGUĆA ADAPTACIJA UZ PRIORITET LEGALIZACIJE I SANACIJE TE UZ DODATNE MJERE
- 9 BEZ ADAPTACIJE
- 10 USLOVI ZA PROŠIRENJE ZONE ODMAKA

### ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

-  AUTOPUT
-  BRZA SAOBRAĆAJNICA
-  ALTERNATIVNA TRASA BRZE SAOBRAĆAJNICE
-  MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
-  ALTERNATIVNA MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
-  REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
-  LOKALNI PUT
-  ALTERNATIVNA SAOBRAĆAJNICA
-  EUROVELO 8
-  ŽIČARA
-  RASKRŠĆE PUTEVA U DVA NIVOA
-  MOST
-  TUNEL
-  PLOVNI PUT
-  MEĐUNARODNA LUKA
-  LOKALNA LUKA
-  MARINA
-  SIDRIŠTE
-  KRUZER TERMINAL
-  TRAJEKT
-  SVJETIONIK
-  GRANIČNI POMORSKI PRELAZ
-  HELIODROM

### LEGENDA AERODROMA TIVAT

-  1. PODRUČJE ZABRANJENE/STROGO OGRANIČENJE GRADNJE (NEOPHODNA SAGLASNOST AGENCIJE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU ZA SVE OBJEKTE KOJI SE PLANIRAJU GRADITI U OVOJ ZONI)
-  2. PODRUČJE USLOVNE GRADNJE - MOGUĆA IZGRADNJA OBJEKATA SA OGRANIČENJIMA U VISINI I POLOŽAJU SAMOG OBJEKTA (NEOPHODNA SAGLASNOST AGENCIJE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU)
-  3. PODRUČJE SLOBODNE GRADNJE ZA OBJEKTE SA VISINOM DO 51.1 M M.S.L. ZABRANJENA IZGRADNJA OBJEKATA ČIJA NADMORSKA VISINA PRELAZI 51.1 M M.S.L.
-  4. PODRUČJE SLOBODNE GRADNJE ZA OBJEKTE SA VISINOM DO 51.1 M.M.S.L. ZA OBJEKTE PREKO 51.1 M M.S.L. NEOPHODNA SAGLASNOST AGENCIJE NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Područna jedinica Kotor

Adresa: Palata Drago 336 Stari Grad,

85330 Kotor, Crna Gora

tel: +382 32 325 833

e-mail: spomenici@t-com.me

|                        |                                 |            |        |            |
|------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|
| 09.02.22               |                                 |            |        |            |
| Organizaciona jedinica | Jedinstveni klasifikacioni znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 03-333/21              | 19447                           |            |        |            |

Br: UP/I-05-49/2022- 3

07. februar 2022.godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, br. 03-333/21-19447 od 13.12.2022. godine, dostavljen 21.01.2022. godine i zaveden pod brojem UP-05-49/2022-1, za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka izrade Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc. 102/1 KO Pobrđe, prema PUP-u Opštine Kotor, na kulturnu baštinu i/ili konzervatorskih uslova za predmetnu lokaciju, saglasno članu 102 stav 2 i čl. 101 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), te čl. 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

### RJEŠENJE

**o konzervatorskim uslovima za rekonstrukciju objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc. 102/1 KO Pobrđe, prema PUP-u Opštine Kotor**

#### I

1. Izradi konzervatorskog projekta pristupiti u skladu sa načelima zaštite kulturne baštine i kroz studijski pristup, na osnovu proučavanja urbanističkih, arhitektonskih, kulturno-istrijskih, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti autentičnih naselja Donjeg Grblja, kao i vrijednosti predmetnog prostora. Navedeni studijski pristup potrebno je adekvatno priložiti u okviru stilsko-hronološke analize Konzervatorskog projekta;
2. Konzervatorskim projektom rekonstrukcije predmetnog objekta potrebno je predvidjeti skladan objekat, uz poštovanje osnovnih karakteristika tradicionalne arhitekture. Arhitektonsko rješenje zasnovati na jednostavnoj i minimalističkoj formi, bez ekspresivnih elemenata;
3. Volumene, proporcijske odnose, raspored i veličinu otvora na fasadama, rješenje krova, položaje i veličinu istaknutih djelova na fasadama (terase i balkoni), zasnovati na tumačenju principa tradicionalne gradnje ovog područja;
4. Pri upotrebi materijala, prednost dati tradicionalnim materijalima i tehnikama gradnje, a ukoliko se koriste savremeni materijali, ne težiti kamufliranju i imitaciji (postavljanje kamenih obloga na betonske zidove ili zidove zidane savremenim blokovima), već autentičnim izrazom ostvariti kvalitetnu interpolaciju (pr. natur beton kao završna obrada fasade ili fasada malterisana malterom koji sadrži mljevenu opeku i slične obrade).
5. U završnoj obradi fasade koristiti neutralne boje zagasiťih i tamnih tonova (zemljane tonove, boja kamena, siva), bez upotrebe jakih, vizuelno nametljivih boja i upadljivih natpisa i reklama;
6. Na fasadama ne treba koristiti reflektujuće ili bojano staklo, ostakljivanje vršiti bezbojnim prozorskim staklom;

7. U okviru uređenja terena, za potrebe vizuelne sanacije prostora, na većem dijelu slobodnih površina predmetne urbanističke parcele formirati koncentracije visokog rastinja, naročito u dijelu parcele orijentisane prema moru (voditi računa o kompatibilnosti novoplaniranog rastinja sa zatečenim zelenilom).

## II

Sadržaj Konzervatorskog projekta je potrebno uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru ("Sl.list Crne Gore" br. 61/18), koji je na osnovu člana 103 stav 9 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, donijelo Ministarstvo kulture.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove koju osniva Vlada (član 122 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuću konzervatorsku licencu (član 106 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 7 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Takođe, članom 101 stav 2 Zakona o zaštiti kulturnih dobara propisuje se, da ako je za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnom kulturnom dobru potrebna prijava građenja, odnosno građevinska dozvola primjenjuju se i propisi o planiranju prostora i izgradnji objekata.

## Obrazloženje

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, br. 03-333/21-19447 od 13.12.2022. godine, dostavljen 21.01.2022. godine i zaveden pod brojem UP-05-49/2022-1, za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka izrade Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc. 102/1 KO Pobrđe, prema PUP-u Opštine Kotor, na kulturnu baštinu i/ili Konzervatorskih uslova za predmetnu lokaciju, konstatuje sljedeće:

Predmetna katastarska parcela, nalazi se u istočnom dijelu katastarske opštine Pobrđe, uz magistralni put, i predstavlja integralni dio Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Prostor u okviru kojeg se nalazi predmetna parcela je Studijom zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor prepoznat kao dio autentičnih ruralnih cjelina sa obradivim imanjima. Na navedenoj parceli nalazi se objekat mješovite namjene.

Shodno Nacrtu urbanističko – tehničkih uslova, na opisanom prostoru predviđena je rekonstrukcija postojećeg objekta, u dozvoljenim kapacitetima, spratnosti P+2.

Shodno Studiji zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor za predmetni prostor su predviđene sljedeće mjere:

### ***MJERE I - AUTENTIČNE RURALNE CJELINE SA OBRADIVIM IMANJIMA***

- *Sačuvati prostornu matricu postojećih ruralnih cjelina i puteva koji ih povezuju.*
- *Sačuvati, obnoviti i revitalizovati obradive površine, uključujući polja, udoline, vrtace i terasasta obradiva imanja čime se obnavlja autentičnost ruralnog*

*ambijenta; ne vršiti prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.*

*-Sačuvati autentične ruralne cjeline, obnoviti i revitalizovati napuštene.*

*- U okviru autentičnih ruralnih cjelina obnoviti ansamble tradicionalne arhitekture sa stambenim i pomoćnim zgradama, originalnim elementima uređenja dvorišta i vrtova.*

*- Obnavljanje objekata vršiti uz upotrebu tradicionalnih materijala i zanata.*

*- Ograničeno širenje ili pugušćavanje autentičnih ruralnih cjelina moguće je samo na osnovu studija kulturne baštine i konzervatorskih smjernica.*

*- Pogušćavanje postojećih ruralnih cjelina i novu gradnju treba planirati po uzoru na tradicionalnu: pažljivim odabirom mjesta, organizacijom prostora, odabirom materijala i primjenom tradicionalnih zanata. Pri gradnji novih objekata, važno je poštovati naslijeđeno mjerilo (proporcije i veličinu) tradicionalnih objekata.*

*- Podsticati razvoj ruralnog turizma na način da se smještajni kapaciteti planiraju u okviru domaćinstva u obnovljenim tradicionalnim kućama.*

*-Sačuvati i obnoviti i ostale elemente kulturnog pejzaža (međe, puteve, regulacije potoka, i dr.)*

*-Obnova autentičnih ruralnih cjelina može se vršiti uz prethodno izdate konzervatorske smjernice, kojima će se definisati nivo potrebne dokumentacije, a za pojedinačne izdvojene objekte ili komplekse na osnovu konzervatorskih uslova.*

Uzimajući u obzir gore navedeno konstatovano je da se Urbanističko tehnički uslovi za rekonstrukciju objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc. 102/1 KO Pobrđe, prema PUP-u Opštine Kotor, mogu uskladiti sa mjerama iz Studije zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor, uz poštovanje odgovarajućih Konzervatorskih uslova.


Shodno gore navedenom utvrđeno je da **nije potrebna** izrada Pojedinačne procjene uticaja rekonstrukcije objekta mješovite namjene na lokaciji koju čini kat.parc. 102/1 KO Pobrđe, prema PUP-u Opštine Kotor, na kulturnu baštinu (HIA) uz obavezu pribavljanja navedenih Konzervatorskih uslova. Uzimajući u obzir navedeno, a radi očuvanja i unapređenja ambijentalnih vrijednosti prostora koji čini integralni dio Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, upisanog na Listu svjetske baštine UNESCO-a, izdaju se predmetni konzervatorski uslovi.

Sadržaj Konzervatorskog projekta je preciziran Pravilnikom o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru ("Sl.list Crne Gore" br. 61/18).

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove koju osniva Vlada (član 122 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) ili pravnog lica koje ima odgovarajuću konzervatorsku licencu (član 106 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 7 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

\* Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ove Uprave.

  
Mladen Zagarčanin  
d. Direktora

**Obradila:**

MSc Aleksandra Džaković, spec.sci.arh.

Dostavljeno: - podnosiocu zahtjeva;

- u spise.



UPRAVA ZA KATASTAR  
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
KOTOR

Broj: 106-919-10602/2021

Datum: 06.12.2021.

KO: POBRDJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR. ZA URBANIZAM, 03-333/21-19477, KOTOR, za potrebe UT USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 293 - PREPIS

Podaci o parcelama

| Broj   | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja        | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |
|--------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| 102    | 1       |             | 3<br>3     | 26/08/2015  | RADANOVIĆI                   | Livada 2. klase<br>KUPOVINA            |            | 892                     | 4.28   |
| 102    | 1       | 1           | 3<br>3     | 26/08/2015  | RADANOVIĆI                   | Poslovne zgrade u privredi<br>KUPOVINA |            | 566                     | 0.00   |
| Ukupno |         |             |            |             |                              |                                        |            | 1458                    | 4.28   |

Podaci o vlasniku ili nosiocu

| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Prava   | Obim prava |
|------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| 0710970230014          | ŠTILET DEJAN<br>Kotor                 | Svojina | 1/1        |

Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost | PD Godina izgradnje | Spratnost/ Sprat Površina | Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto           |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 102  | 1       | 1           | Poslovne zgrade u privredi<br>KUPOVINA  | 0                   | IP1<br>566                | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Nestambeni prostor<br>GRADENJE          | 1                   | SU<br>131                 | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Poslovni prostor<br>GRADENJE            | 2                   | SU<br>73                  | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Nestambeni prostor<br>GRADENJE          | 3                   | SU<br>65                  | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Nestambeni prostor<br>GRADENJE          | 4                   | SU<br>92                  | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Nestambeni prostor<br>GRADENJE          | 5                   | SU<br>34                  | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |
| 102  | 1       | 1           | Poslovni prostor<br>GRADENJE            | 6                   | P<br>259                  | Svojina<br>ŠTILET DEJAN<br>Kotor<br>1/1<br>0710970230014 |



## Podaci o objektima i posebnim djelovima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Način korišćenja<br>Osnov sticanja<br>Sobnost | PD<br>Godina<br>izgradnje | Spratnost/ Sprat<br>Površina | Prava<br>Vlasnik ili nosilac prava<br>Adresa, Mjesto  |
|------|---------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 102  | 1       |             | Poslovni prostor<br>GRADENJE                  | 7                         | P<br>95                      | Svojina<br>ŠTILET DEJAN 1/1<br>0710970230014<br>Kotor |
| 102  | 1       | 1           | Garaža kao dio zgrade<br>GRADENJE             | 8                         | P<br>34                      | Svojina<br>ŠTILET DEJAN 1/1<br>0710970230014<br>Kotor |
| 102  | 1       | 1           | Poslovni prostor<br>GRADENJE                  | 9                         | P1<br>398                    | Svojina<br>ŠTILET DEJAN 1/1<br>0710970230014<br>Kotor |

## Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja   | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|-------------|----|------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | 1       |             |    | 1          | Livada 2. klase    | 26/08/2015<br>13:37          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       |             |    | 2          | Livada 2. klase    | 26/08/2015<br>13:37          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102  | 1       |             |    | 3          | Livada 2. klase    | 26/08/2015<br>13:37          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102  | 1       |             |    | 10         | Livada 2. klase    | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA<br>ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU<br>UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209<br>GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA<br>SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU<br>UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-<br>1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA<br>OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD<br>25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102  | 1       |             |    | 11         | Livada 2. klase    | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       |             |    | 12         | Livada 2. klase    | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ<br>ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI<br>OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD<br>25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102  | 1       | 1           | 1  | 1          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       | 1           | 1  | 2          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102  | 1       | 1           | 1  | 3          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102  | 1       | 1           | 1  | 10         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA<br>ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU<br>UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209<br>GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA<br>SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU<br>UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-<br>1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA<br>OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD<br>25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO                              |

Datum i vrijeme: 06.12.2021. 12:06:49



# Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava |
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|------------|
|------|---------|-------------|----|------------|------------------|------------------------------|------------|

ŠTROKOL MILICE IZ KOTORA.

|     |   |   |   |    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|---|---|----|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | 1 | 1 | 1 | 11 | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:56  | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 12 | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:57  | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ<br>ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI<br>OBEZBIJEDJENOG POTRAŽIVANJA-UZZ 83/2019 OD<br>25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 13 | Nestambeni prostor | 03/12/2021<br>12:8  | Zabilježba poreskog potraživanja<br>ZABILJEŽBA RJEŠENJA O OBEZBIJEDJENJU<br>PORESKOG POTRAŽIVANJA BR. UP/I BR. 0410-<br>411/20-50797/1 OD 13.10.2021. GOD. (AOP95876)U<br>KORIST OPŠTINE KOTOR,DUG U IZNOSU OD 125,09<br>EURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 1  | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:40 | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>ŠTROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 2  | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41 | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 3  | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41 | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 10 | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:53  | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA<br>ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU<br>UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209<br>GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA<br>SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU<br>UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-<br>1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA<br>OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD<br>25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>ŠTROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 11 | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:56  | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102 | 1 | 1 | 2 | 12 | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:57  | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ<br>ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI<br>OBEZBIJEDJENOG POTRAŽIVANJA-UZZ 83/2019 OD<br>25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102 | 1 | 1 | 3 | 1  | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:40 | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>ŠTROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102 | 1 | 1 | 3 | 2  | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41 | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102 | 1 | 1 | 3 | 3  | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41 | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Nacin korišćenja   | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|-------------|----|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | 1       | 1           | 3  | 10         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209 GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102  | 1       | 1           | 3  | 11         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 3  | 12         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRSENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 1          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD 16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 2          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 3          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 10         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209 GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 11         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 4  | 12         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRSENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 1          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD 16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 2          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 3          | Nestambeni prostor | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 10         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209 GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA                                                                                                                                                                                                                                           |



# Podaci o teretima i ograničenjima

| Broj | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja   | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------|-------------|----|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |             |    |            |                    |                              | SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 11         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102  | 1       | 1           | 5  | 12         | Nestambeni prostor | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 1          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD 16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 2          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 3          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 10         | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.2019 GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 11         | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102  | 1       | 1           | 6  | 12         | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 7  | 1          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD 16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102  | 1       | 1           | 7  | 2          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102  | 1       | 1           | 7  | 3          | Poslovni prostor   | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102  | 1       | 1           | 7  | 10         | Poslovni prostor   | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.2019 GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |



| Podaci o teretima i ograničenjima |         |             |    |            |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------|-------------|----|------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj                              | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja      | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102                               | 1       | 1           | 7  | 11         | Poslovni prostor      | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102                               | 1       | 1           | 7  | 12         | Poslovni prostor      | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ<br>ODLAGANJA NAKON DOSPJELOSTI<br>OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD<br>25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 1          | Garaža kao dio zgrade | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 2          | Garaža kao dio zgrade | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 3          | Garaža kao dio zgrade | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 10         | Garaža kao dio zgrade | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA<br>ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU<br>UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209<br>GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA<br>SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU<br>UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-<br>1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA<br>OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD<br>25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 11         | Garaža kao dio zgrade | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102                               | 1       | 1           | 8  | 12         | Garaža kao dio zgrade | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ<br>ODLAGANJA NAKON DOSPJELOSTI<br>OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD<br>25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 1          | Poslovni prostor      | 26/08/2015<br>13:40          | Hipoteka<br>U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM<br>OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD<br>16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 2          | Poslovni prostor      | 26/08/2015<br>13:41          | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 3          | Poslovni prostor      | 26/08/2015<br>13:41          | Zabilježba postupka<br>NEPOSREDNO PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ<br>ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 10         | Poslovni prostor      | 13/05/2019<br>9:54           | Hipoteka<br>IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA<br>ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A<br>NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU<br>UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.209<br>GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA<br>SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU<br>UGOVORA O HIPOTEKARNOM KREDITU BR.03-400-<br>1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA<br>OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD<br>25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO<br>STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 11         | Poslovni prostor      | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja<br>BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG<br>POVJERIOCA.-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Podaci o teretima i ograničenjima |         |             |    |            |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------|-------------|----|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj                              | Podbroj | Broj zgrade | PD | Redni broj | Način korišćenja           | Datum upisa<br>Vrijeme upisa | Opis prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102                               | 1       | 1           | 9  | 12         | Poslovni prostor           | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102                               | 1       | 1           |    | 1          | Poslovne zgrade u privredi | 26/08/2015<br>13:39          | Hipoteka U IZNOSU OD 130.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 71/2015 OD 16.04.2015. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102                               | 1       | 1           |    | 1          | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.2019. GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNO KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102                               | 1       | 1           |    | 2          | Poslovne zgrade u privredi | 26/08/2015<br>13:39          | Zabrana otuđenja i opterećenja BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102                               | 1       | 1           |    | 2          | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102                               | 1       | 1           |    | 3          | Poslovne zgrade u privredi | 26/08/2015<br>13:40          | Zabilježba postupka NEPOSREDNOG PRINUDNO IZVRŠENJE BEZ ODLAGANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 102                               | 1       | 1           |    | 3          | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 102                               | 1       | 1           |    | 10         | Poslovne zgrade u privredi | 22/01/2019<br>14:3           | Zabilježba poreskog potraživanja ZABILJEŽBA ZAKLJUČKA O OBEZBIJEDENJU PORESKOG POTRAZIVANJA UP/I BR. 0410-31253 OD 10.05.2017. GOD. KAO TERETA HIPOTEKE U KORIST OPŠTINE KOTOR,DUG U IZNOSU OD 103,94 EURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 102                               | 1       | 1           |    | 11         | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:53           | Hipoteka IV REDA U IZNOSU OD 200.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE OD 240 MJESECI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA LOVCEN BANKE AD PODGORICA A NA OSNOVU UGOVORA O GOTOVINSKOM KREDITU UZ HIPOTEKU BR.03-400-1800659.1 OD 24.04.2019. GODINE I HIPOTEKE U IZNOSU OD 42.000,00 EURA SA ROKOM OTPLATE 120 MJESECI A NA OSNOVU UGOVORA O HIPOTEKARNO KREDITU BR.03-400-1900237.9 . OD 24.04.2019 GODINE A SVE TO NA OSNOVU ZALOŽNE IZJAVE UZZ BR. 83/2019 OD 25.04.2019. GOD. OVJERENE KOD NOTARA MO STROKOL MILICE IZ KOTORA. |
| 102                               | 1       | 1           |    | 12         | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:56           | Zabrana otuđenja i opterećenja BEZ PISMENE SAGLASNOSTI HIPOTEKARNOG POVJERIOCA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 102                               | 1       | 1           |    | 13         | Poslovne zgrade u privredi | 13/05/2019<br>9:57           | Zabilježba postupka NEPOSREDNOG PRINUDNOG IZVRŠENJA BEZ ODLAGANJA NAKON DOSPIJELOSTI OBEZBIJEDJENOG POTRAZIVANJA-UZZ 83/2019 OD 25.04.2019 GOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



za Načelnik: -a

*Veljko Nataša*

MELETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA KOTOR

Broj: 917-106-3049/21

Datum: 20.12.2021.



Katastarska opština: POBRDJE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 1

Parcela: 102/1

## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice:



## “VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora

tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)

PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5

Broj: 1032/1

Kotor: 10.03.'22

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova broj: 03-333/20-19447 od 11.02.2022.godine, (zavedenih u ovom Preduzeću pod brojem 629 od 16.02.2022. god.) izdatih od strane „Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje“ Opštine Kotor neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta, na lokaciji koju čini kat.parcela 102/1 KO Pobrđe, u zahvatu PUP-a Opštine Kotor (“Sl.list CG”-br 95/20), izdaju se:

### PROJEKTO-TEHNIČKI USLOVI

#### VODOVOD

1. Snabdijevanje vodom ovog područja je sa izvorišta Šimiš.
2. U ljetnjem periodu nema dovoljnih količina vode pa vodosnabdijevanje nije kontinuirano (uvode se restrikcije). Zbog toga je neophodno predvidjeti interni rezervoar za sopstvene potrebe sa sistemom za povišenje pritiska koji će obezbijediti dovoljnu zalihu vode. Ukoliko se predviđa hidrantska mreža i/ili sprinkler sistem za objekat, potrebno je predvidjeti rezervoar sa pumpnim postrojenjem za potrebe istih. Vodovod nije odgovoran za kvalitet vode u internim rezervoarima.  
U toku je priprema projekta stavljanja u funkciju rezervoara Stara fortica za snabdijevanje predmetnog područja, pa je potrebno prilikom izgradnje objekta obratiti se ovom Preduzeću za informaciju da li je rezervoar stavljen u funkciju, jer u tom slučaju protivpožarni rezervoar neće biti potreban.
3. Objekat na predmetnoj parceli je priključen na vodovodni cjevovod. Ukoliko je projektom potreban veći vodovodni priključak, izvršiti rekonstrukciju postojećeg vodovodnog priključka.
4. Za vodovodni priključak potrebno je da objekat ima glavni vodomjer sa dva ventila smješten u šahtu ili zidnom ormariću. Prilikom ugradnje vodomjera ne koristiti “kugla ventile”. Vodomjerni šaht odnosno zidni ormarić mora biti postavljen odnosno izmješten na granicu parcele, na mjestu gdje priključni vod prelazi sa javne na predmetnu parcelu. Poklopac šahta mora biti metalni, min. prečnika 600mm, za lako saobraćajno opterećenje. Ovaj šaht ne postavljati na parking niti kolovoz.
5. Ukoliko objekat ima više stambenih i/ili poslovnih jedinica, za svaku jedinicu postaviti poseban vodomjer na pristupačnom mjestu (kao npr. strujomjeri). Ukoliko postoji hidrantska mreža, za nju predvidjeti poseban vodomjer u šahtu sa glavnim vodomjerom.
6. Na priključku, posle vodomjera gledano u smjeru toka vode, potrebno je ugraditi zaštitu od povratnog toka vode (nepovratni ventil).
7. Obaveza investitora je izgradnja priključnog vodovodnog cjevovoda od mjesta priključenja do vodomjernog šahta na granici parcele i taj dio cjevovoda postaje dio javnog sistema.
8. Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije objekta, koji se dostavlja na saglasnost ovom Preduzeću, mora da sadrži detaljnu izometrijsku šemu sa jasno definisanim pozicijama svih vodomjera i prečnicima cijevi, kao i detalj vodomjernog šahta.
9. Radove na priključenju i montaži vodomjera po pravilu izvodi ovo Preduzeće.



## “VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR” d.o.o.

poštanski fah 56, Škaljari bb, Kotor, Crna Gora

tel/fax: (032) 325 214 (032) 325 353 (032) 323 071

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me web: vodovodkotor.com

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB) 520-14700-13 (HB) 535-5260-13 (Prva banka)

PIB: 02013312 PDV: 92/31-00535-5


### KANALIZACIJA

10. Na ovom području za sada ne postoji mogućnost priključenja na javni kanalizacioni sistem pa se problem otpadnih voda mora rješavati individualno. Tom prilikom voditi računa da se vodonepropusna septička jama ili bio prečištač moraju izbaciti iz upotrebe prilikom priključenja na javni kanalizacioni sistem pa instalacije prilagoditi tako da se priključenje može izvesti što jednostavnije kada kanalizacioni sistem bude izgrađen.
11. Ukoliko se u objektu predviđaju garaže, servisi, restorani, praone i drugi prostori koji ispuštaju vode sa sadržajem ulja, masti, benzina i slično za slučaj budućeg priključenja na planirani javni kanalizacioni sistem, predvidjeti ugradnju separatora masti.

### OPŠTE

12. Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda i kanalizacije, troškovi njihovog izmještanja padaju na teret investitora. Projekat izmještanja je potrebno dostaviti ovom Preduzeću na saglasnost prije početka izvođenja radova.
13. Zaštitna zona distributivnog cjevovoda je širine po 2m sa obje strane mjereno od ose cjevovoda. To znači da se nikakvi objekti, niti građevinski radovi ne smiju izvoditi unutar zaštitnih zona. U slučaju oštećenja cjevovoda prilikom izvođenja radova, troškovi popravke padaju na teret investitora.
14. Ukoliko priključni cjevovod prelazi preko susjedne parcele, obaveza investitora/vlasnika objekta je pribavljanje ovjerene saglasnosti vlasnika te parcele.
15. Projektno tehnički uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

*Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola/prijava gradnje i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću.*



Inženjer za mapiranje i  
ažuriranje GIS-a

*Teodora*  
Čavor Teodora  
spec.sci građ.

Šef službe za razvoj, projektovanje  
i investicije

*Dragić*  
Dragić Velemir  
dipl.ing.maš.



VD Izvršnog Direktora

*Lazar Kordić*  
Kordić Lazar  
dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

- Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor
- Arhivi



Crna Gora  
Opština Kotor  
Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne  
poslove i saobraćaj

Stari grad 317  
85330 Kotor, Crna  
Gora  
tel. +382(0)32 325 865  
fax. +382(0)32 325  
865  
privreda@kotor.me  
www.kotor.me

Br: 1604-319/22-281

Kotor, 17.02.2022.godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, u ime **Dejan Štilet** za gradnju objekta na kat par **102/1 K.O. Pobrđje**, donosi:

### RJEŠENJE

Utvrdjuju se vodni uslovi za izgradnju objekata na kat par **102/1 K.O. Pobrđje** koji glase:  
Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštana u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13). Na ovom lokalitetu ne postoji kanalizacioni sistem.

### Obrazloženje

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod **UP/I br. 1604-319/22-281** od 16.02.2022. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju objekta na kat par **102/1 K.O. Dobrota I** sa ispunjenim uslovima iz dispozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i stambenokomunalne poslove Opštine Kotor **UP/I 03-333/21-19447** od 11.02.2022. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

**UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI:** Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenju administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.


Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa

DOSTAVLJENO:

INVESTITORU  
2. Vodnoj knizi  
3. Arhivi

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Budislav Vasić





CRNA GORA  
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ  
Broj: 04-1690/2  
Podgorica, 14.03.2022.godine

CRNA GORA  
Građanski biro opštine Kotor

|             |                     |            |        |            |
|-------------|---------------------|------------|--------|------------|
| Prilaz:     | 1603.2022           |            |        |            |
| Org. zacija | Jedinstveni         | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| Jed. znak   | klasifikacioni znak |            |        |            |
| 03-         | 333/21              | 18131      |        |            |

**Opština Kotor**  
**Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje**  
**Kotor**

**PREDMET: Zahtjev za izdavanje saobraćajno - tehničkih uslova za kat parc 102/1 KO Pobrđe**  
**Objekat: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Herceg Novi-Tivat- Budva, dionica: Tivat-Jaz**

Uvaženi,

Dana 03.03.2022 godine dostavili ste nam zahtjev br:04-1690/1 u kojem tražite da propišemo saobraćajno tehničke uslove za rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta na kat parc 102/1 KO Pobrđe, a po zahtjevu Štilet Dejana.

Budući da se predmetna parcela naslanja na dionicu magistralnog puta M-2 koja je predmet rekonstrukcije, u prilogu dopisa Vam dostavljamo izvod iz revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica : Tivat -Jaz.

U odnosu na vaš zahtjev za propisivanjem uslova, projektno rješenje koje projektant treba da uradi, mora biti u potpunosti usklađeno sa dostavljenim izvodom revidovanog glavnog projekta kao i sa dostavljenim UTU uslovima izdatim od strane opštine Kotor br:03-333/21-18131 od 11.01.2022 godine. Dodatno, priključak mora da zadovolji uslove bezbjednog priključenja koji između ostalog propisuju:

- neophodnu preglednost na tački priključka na magistralni put
- neophodnu širinu u odnosu na mjerodavno vozilo
- neophodnu saobraćajnu signalizaciju
- kao i sve ostale parametre propisane standardima u upotrebi u Crnoj Gori.

Projektno rješenje je potrebno dostaviti Upravi za saobraćaj na prethodnu saglasnost prije početka izvođenja radova..

S poštovanjem,

Obradili:

Nikola Anaut dipl.ing.građ

Radojica Poleksić dipl.ing.građ

Dostavljeno:

-Naslovu

- A/a

