

**Godišnji program
tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

Kotor, decembar 2022. godine

SADRŽAJ PROGRAMA

I – UVOD

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA

III - ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNI ZELENIH POVRŠINA

IV - ODRŽAVANJE BUJIČNIH KANALA

V - ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA, TRGOVA I DJEČJIH IGRALIŠTA

VI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

I – UVOD

Tokom izrade ovog programa, planirane su investicione aktivnosti na održavanju čistoće na javnim površinama, održavanje i uređenju javnih zelenih površina, zelenila oko lokalnih puteva, bujičnih kanala, ulica, trgova, dječijih igrališta, sportskih terena kao i javne rasvjete.

Realizacija planiranog obima poslova na osnovu programa, odvijće se prema utvrđenoj tehničko – operativnoj dinamici. Konkretni zadaci na realizaciji poslova obavljće se su u skladu sa mjesečnim planovima rada.

Detaljna analiza obima izvršenih poslova sa svim analitičkim pokazateljima biće iskazana u mjesečnim izvještajima o radu službi.

II – ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Služba čistoće zadužena je za održavanje čistoće na javnim površinama, sakupljanje, transport na pretovarnu stanicu, sekundarna selekcija otpada, odvoz i deponovanje otpada na sanitarnu regionalnu deponiju "Možura" u Baru.

Program održavanja javnih površina podrazumijeva:

1. Ručno čišćenje ulica, trgova i javnih površina
2. Mašinsko čišćenje ulica, trgova i javnih površina
3. Pranje ulica, trgova, javnih površina i šetališta
4. Sakupljanje kabastoga i bezopasnog građevinskog otpada
5. Održavanje mobilijara

Javne površine koje će biti predmet održavanja DOO „Komunalno Kotor“ Kotor shodno navedenim aktivnostima su:

- Ulice (magistralni put i trotoari), staze, šetališta, kružni tok, trgovi, prolazi, stepeništa, mostovi, parkirališta, parkovi, drvoredi, objekti za javnu upotrebu (autobuska stajališta, sportski i zabavni tereni) i sl.
- Površine kojima gazduje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, shodno ugovoru sa ovim preduzećem.

1. Ručno čišćenje javnih površina

Za kvalitetno ručno održavanje javnih površina u 2023. godini potrebno je angažovanje 35 radnika računajući i poslovođe. Broj radnika zavisi od ljetnje turističke sezone jer je u toku ljetnjih mjeseci potrebno je angažovati dodatnu radnu snagu. Ukupno je za ručno čišćenje predviđeno 190.591 m² javnih površina.

2. Mehaničko čišćenje ulica, trgova i javnih površina

Mehaničko čišćenje vrši se sa motornom i električnom čistilicom uz angažovanje jednog vozača i radnika na čistilici. Mehaničkim čišćenjem ukupno je predviđeno 54.330 m² javnih površina.

3. Pranje ulica, trgova, javnih površina, šetališta

Program pranja za 2023.godinu baziran je na potrebama pranja ulica, trgova, javnih površina, šetališta u toku ljetnje turističke sezone kao i u periodu van sezone po potrebi. Ukupno je za pranje javnih površina predviđeno 10.000 m².

4. Sakupljanje kabastoga i bezopasnog građevinskog otpada

Sakupljanje kabastoga i bezopasnog građevinskog otpada obavlja se svakodnevno sa javnih površina kao i oko kontejnera za odlaganje otpada. Pod kabastim otpadom podrazumijeva se gabaritni otpad kao što je namještaj, stolarija, bijela tehnika i slično. Za sakupljanje, transport i deponovanje navedenog otpada potrebno je angažovanje posebnih vozila kamiona – grajfera i radne snage tokom cijele godine. Ova vrsta otpada transportuje se sljedećim kamionima:

- 2 manja kipera gdje su angažovana 2 vozača i 4 radnika;
- 2 kamiona grajfera gdje su angažovana 2 vozača i 1 radnik.

5. Održavanje mobilijara

U toku 2023.godine planirano je redovno održavanje komunalnog mobilijara (kante, klupe, kandelabri, držače za bicikla, oglasne table, česme, fontane, bujole i sl.) kao i nabavka novih kako bi se izvršila zamjena dotrajalog mobilijara.

Poslovima održavanja čistoće (čišćenje i pranje ulica i kontejnerskih mjesta) na javnim površinama, obučeno je održavanje javnih WC-a u Starom gradu.

REKAPITULACIJA					
	NAZIV	JEDINICA MJERE	NAPOMENA	CIJENA	UKUPNO
A	RUČNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	m2			
A1	Stari grad	51380			
A2	Škaljari	25300			
A3	Muo - Prčanj - Stoliv	20900			
A4	Dobrota	56813			
A5	Ljuta	3600	2 puta sedmično		
A6	Orahovac	4400			
A7	Perast - Risan - Verige	28590			
A8	Radanovići	8600	2 puta sedmično		
	Ukupno	206326		0.004	283,510.40 €
B	RUČNO ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	m2			
B1	Škaljari	10117	1 put sedmično		
	Ukupno	10117		0.004	2,104.30 €
C	RUČNO PRANJE ULICA TRGOVA I OBJEKATA	m2			
C1	Stari grad	7500	Od 15.05. - 15.10. komplet, poslije toga pola površine		
C2	Šetalište Dobrota	3500	Od 15.05. - 15.10.		
	Ukupno			0.004	8,624.20 €
D	MAŠINSKO PRANJE ULICA TRGOVA I OBJEKATA	m2	Zbog specifičnosti mašine nije moguće obavljati čišćenje u toku kišnih dana		
D1	Stari grad	8100			
D2	Škaljari	9250			
D3	Muo	4900			

D4	Dobrota	42330			
	Ukupno	64580		0.004	18.616,10 €
E	RUČNO I MAŠINSKO ČIŠĆENJE POTHODNIKA	m2			
E1	Riva	650			
E2	Dobrota	336			
	Ukupno				10,000.00 €
F	ODVOZ SAKUPLJENOGA OTPADA		U prosjeku se dnevno sakupi 12 kontejnera		
	Ukupno				25,920.00 €
G	PRANJE KONTEJNERA PO REONIMA	Br kontejnera	Od 15.05. - 15.10.		
	Ukupno	10 dnevno		7.500	11,625.00 €
H	SAKUPLJENE KABASTOG I BEZOPASNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA	Broj mjeseci			
		12	Sakupljanje, odvoz na privremenu deponiju, obrada drobilicom, odvoz samljevenog materijala na "Možuru"	3.000,00€	36.000,00€
I	OPRAVKA KONTEJNERA	Broj kontejnera	U prosjeku 10 komada mjesečno		
	Ukupno	120		80.000	9,600.00 €
				UKUPNO	406.000,00 €

Za održavanje čistoće na javnim površinama, uklanjanje kabastog i građevinskog otpada, ručno i mašinsko čišćenje pothodnika na Rivi i u Dobroti i opravku kontejnera, tokom 2023. godine **406.000,00 €**.

III – ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Služba "Zelenilo" kao sastavni dio DOO "Komunalno Kotor" bavi se uređenjem i održavanjem javnih zelenih površina, obavlja radove koji podrazumijevaju njegu i obnovu biljnog materijala, redovno čišćenje, košenje i grabuljanje travnjaka, orezivanje, održavanje staza, puteva, parkova i drugih objekata u parkovima, preduzimanje mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina, sadnja i obnova zelenih površina nakon nepogoda, odvoz lišća, grana i sakupljenog biljnog materijala,

U nastavku prikazana je tabela održavanja javnih – zelenih površina u opštini Kotor

1. SKVER NA RASKRSNICI KOD GROBLJA - ŠKALJARI				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	107 x 10 x 0,12	127.40 €
2.	Orezivanje žbunova Fotinije, Šimšira i Lantane		3 x 35.70	107.10 €
3.	Čišćenje, okopavanje, plijevljenje, grabuljanje zelene površine i uklanjanje otpada (3 puta sedmično)	m ²	107 x 144 x 0,006	92.48 €
UKUPNO:				326,98 €
2. ZELENILU KOD GROBLJA – ŠKALJARI				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje zelene površine sa jedne i druge strane magistrale, sa sakupljanjem i utovarom	m ²	985 x 10 x 0,12	118.20 €
2.	Orezivanje i plijevljenje žbunova u žardinjeri		3 x 71,40	214.20 €
UKUPNO:				1.199,20 €
3. ZELENILU U NOVOM NESELJU (Kukuriku siti)				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	2.500 x 4 x 0,12	1.200.00€
UKUPNO:				1.200,00€
4. ZELENILU KOD DJEČIJEG VRTIĆA – ŠKALJARI (park «Bokeljskih mornara»)				

red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje preraslih grana stabala Kedra, Duda i Ligustruma sakupljanje, prenos i utovar, po potrebi			387,92 €
2.	Orezivanje ukrasnog žbunja, Agava i Oleandera		2 x 71,40	142,80 €
3.	Košenje travne površine u parku sa sakupljanjem i utovarom	m ²	973 x 6 x 0,12	700,56 €
UKUPNO:				1.231,28€
5.	ZELENILO KOD DOMA KULTURE U ŠKALJARIMA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	392 x 10 x 0,12	470,40 €
2.	Orezivanje i potkresivanje stabala Melija, sa sakupljanjem	kom.	15 x 17,85	267,75 €
UKUPNO:				738,15 €
6.	ZELENILO U NASELJU RAKITE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane, dva orezivanja tokom godine	m'	40 x 3 x 2.00	240,00 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	9.520 x 5 x 0,12	5.712,00€
3.	Orezivanje ograde od pitospora sa tri strane, u krugu stambenih zgrada	m	157 x 3 x 2.00	942,00 €
UKUPNO:				6.894,00 €
7.	ZELENILO KOD STAMBENE ZGRADE PORED POŠTE UZ MAGISTRALU			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	135,50 x 10 x 0,12	162,60 €
UKUPNO:				162,60 €
8.	ZELENILO KOD ZATVORENOG BAZENA			

red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	573 x 6 x 0,12	412.56 €
2.	Orezivanje žbunova, preraslih grana sa obje strane puta		2 x 107,10	214.20 €
UKUPNO:				626.76 €
9.	ZELENILO KOD ZGRADE ZOIL LOVČEN			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane, dva orezivanja tokom godine	m'	7 x 4 x 2.00	56.00 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	122 x 10 x 0,12	146.40 €
3.	Orezivanje i okopavanje žbunova sa odvozom		6 x 17,85	107.10 €
4.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	122 x 144 x 0,006	105.41 €
UKUPNO:				384.63 €
10.	ZELENILO KOD POŠTE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje grana stabala Pitospora, Lovorike i Ligustruma sa sakupljanjem i utovarom u kamion	kom.	4 x 41,65	166.60 €
UKUPNO:				166,60 €
11.	ZELENILO PRIJE SOCIJALNOG			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje stabla pitospora sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	4 x 41,65	166.60 €
UKUPNO:				166,60 €
12.	ZELENILO ISPRED ZGRADE SOCIJALNOG			

Red. br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje srednjih palmi lepeza sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	6 x 4 x 8,33	199.92 €
2.	Orezivanje žive ograde od pitosporuma sa tri strane	m'	30 x 4 x 2.00	240.00 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	220 x 10 x 0,12	264.00 €
4.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	220 x 144 x 0,006	190.08 €
			UKUPNO:	894,00 €
13.	ZELENILO OD GURDIĆA DO PIJACE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje grana Kverkusa sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	1 x 41.65	41.65 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	698 x 10 x 0,12	837.60 €
3.	Okopavanje, plijevljenje i orezivanje žbunova		6 x 47,60	285.60 €
4.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina (3 put sedmično)	m ²	698 x 144 x 0,006	603.07 €
			UKUPNO:	1.767,92 €
14.	FRANJEVAČKO GROBLJE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	2 361 x 4 x 0,12	944.40 €
			UKUPNO:	1133,28 €
15.	PALME DUŽ PIJACE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje srednjih palmi sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	9 x 41,65	374.85 €
			UKUPNO:	374.85 €

16. ZELENILLO DESNO OD GLAVNIH ULAZNIH VRATA GRADA				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	168 x10 x 0,12	201,60 €
2.	Orezivanje žbunova, okopavanje i plijevljenje		6 x 23,80	142,80 €
3.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	168 x144 x 0,006	145,15 €
			UKUPNO:	489,55 €
17. ZELENILLO KOD BLAŽENE OZANE				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje srednje palme sa formiranjem debla i utovarom otpada u kamion	kom.	1 x 29,75	29,75 €
2.	Orezivanje žbunova, okopavanje i plijevljenje		6 x 35,70	214,20 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	212 x 10 x 0,12	254,40 €
4.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	212 x 144 x 0,006	183,17 €
			UKUPNO:	651,77 €
18. ZELENILLO NA RIVI				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje srednjih palmi sa formiranjem debla i utovarom otpada u kamion	kom.	5 x 29,75	148,75 €
2.	Orezivanje velikih palmi sa formiranjem debla i utovarom otpada u kamion	kom.	14 x 41,65	583,10 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	138 x 10 x 0,12	165,60 €
4.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	138 x 144 x 0,006	119,23 €
			UKUPNO:	1.016,68 €
19. ZELENILLO OKO FONTANE – DOJMI				
red.b				

r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje velikih palmi sa formiranje debla i utovarom otpada u kamion	kom.	2 x 41,65	83,30 €
2.	Orezivanje žbunova, okopavanje i plijevljenje		6 x 35,70	214,20 €
3.	Orezivanje i čišćenje srednjih palmi lepeza sa utovarom otpada	kom.	4 x 8,33	33,32 €
4.	Orezivanje i oblikovanje krošnji stabala pitosporuma i oleandra	kom.	5 x 9,52	47,60 €
5.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	750 x 10 x 0,12	900,00 €
6.	Čišćenje i grabuljanje zelene površine (3 put sedmično)	m ²	750 x 144 x 0,006	648,00 €
			UKUPNO:	1.926,42 €
20.	ZELENILO NA NOVOJ ULICI BENOVO			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje i oblikovanje krošnje stabala albicije	kom.	12 x 9,52	114,24 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	143 x 10 x 0,12	171,60 €
3.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	143 x 144 x 0,006	123,55 €
			UKUPNO:	309,39 €
21.	VETERINARSKA STANICA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje žbunja i stabala, utovar i odvoz otpada		6 x 35,70	214,20 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	1.380 x 5x 0,12	828,00 €
			UKUPNO:	1.042,20€
22.	ZELENA POVRŠINA NA LJUTOJ			
red.b				

r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje palmi i stabala Oleandera, palme i Masline Uklanjanje stabala Pajasena		4 x 80.00 5 x 30.00	320,00 € 150,00€
2.	Orezivanje i oblikovanje postojećih žbunova Oleandera, Juke, Agave		4 x 80.00	320,00 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	300 x 4 x 0,12	144,00 €
			UKUPNO:	934,00 €
23.	ZELENILO U ALEJI MAGNOLIJA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	360 x 8 x 0,12	345,60 €
2.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	360 x 144 x 0,006	311,04 €
			UKUPNO:	656,64 €
24.	ZGRADE LIVNICE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje žive ograde od pitospora, sa tri strane	m ²	30 x 4 x 2.00	240,00 €
2.	Orezivanje i oblikovanje postojećih žbunova		2 x 47.60	95,20 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	1.500 x 4 x 0,12	720,00 €
			UKUPNO:	1.055,20€
25.	PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – KOD ALPE ADRIJA BANKE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	20 x 10 x 0,12	24,00 €
2.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	20 x 144 x 0,006	17,28 €
			UKUPNO:	41,28 €

26. ZELENILO KOD MOSTA NA TABAČINI				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje stabala melija sa oblikovanjem krošnje	kom.	8 x 9,52	76,16 €
2.	Orezivanje žbunova sa odvozom otpada i		4 x 23,80	95,20 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	333 x 10 x 0,12	399,60 €
			UKUPNO:	570,96 €
27. PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – DESNA STRANA DUŽ KAMELIJE				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	100 x 12 x 0,12	120,00 €
2.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	99 x 144 x 0,006	85,54 €
			UKUPNO:	205,54 €
28. ZELENILO NA RASKRSNICI KOD SEMAFORA (površina kod otvorenog bazena, površina prema kući Mačića i prema parku na Zlatnim njivama)				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	96 x 10 x 0,12	115,20 €
2.	Čišćenje i grabuljanje zelenih površina i odvoz otpada (3 put sedmično)	m ²	123 x 144 x 0,006	106,27 €
			UKUPNO:	221,47 €
29. ZELENILO KOD STAMBENIH ZGRADA NA ZLATNIM NJIVAMA (park kod apoteke)				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane (drugo orezivanje)	m ²	15 x 4 x 2.00	120,00 €
2.	Orezivanje srednjih palmi lepeza sa utovarom otpada	kom.	4 x 8,33	33,32 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	799 x 10 x 0,12	958,80 €
			UKUPNO:	1.112,12€

30. ZELENILO OKO STAMBENIH ZGRADA KOD P.K. »PRIMORAC«				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje grana stabala sa formiranjem debla i utovarom u kamion		2 x 41,65	83,30 €
2.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane	m ²	97 x 4 x 2.00	776,00 €
			UKUPNO:	859,30 €
31. ZLATNE NJIVE				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane, pored magistrale	m ²	55 x 4 x 2.00	440,00 €
			UKUPNO:	440,00 €
32. ZELENA POVRŠINA ISPOD STAMBENIH ZGRADA JUGOPETROLA IZNAD RASKRSNICE ZA TREĆI PUT				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje i čišćenje travne površine i divljeg rastinja sa sakupljanjem i utovarom	m ²	769 x 6 x 0,12	553,68 €
			UKUPNO:	553,68 €
33. ZELENILO KOD ZGRADE DOBOJ II – KOD ROTORA				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane (dva orezivanja tokom godine)	m ²	102 x 4 x 2.00	816,00 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	400 x 6 x 0,12	288,00 €
			UKUPNO:	1.104,00 €
34. ZELENILO OKO ZGRADA S – 39				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje grana srednjih palmi lepeza	kom.	4 x 8,33	33,32 €
2.	Orezivanje žive ograde od pitosporuma sa tri strane	m ²	61 x 4 x 2.00	4,8800 €

3.	Orezivanje stabala Ligustruma, Lovorike i Đžanje, sadnica ruža kom 7, žbunova kom. 11 i oleandera kom. 3 (dva orezivanja tokom godine)		4 x 35,70	142,80 €
4.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	370 x 6 x 0,12	266,40 €
			UKUPNO:	930,52 €
35.	ZELENILO KOD ZGRADE SP – 90 PORED ULICE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje žive ograde od pitosporuma sa tri strane	m ²	95 x 4 x 2.00	760,00 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	350 x 6 x 0,12	252,00 €
			UKUPNO :	1.012,00 €
36.	ZELENILO PORED STAMBENIH ZGRADA SOCIJALNOG NA DONJEM PUTU U DOBROTI			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje ograde od pitosporuma sa tri strane	m ²	80 x 4 x 2.00	640,00 €
			UKUPNO:	640,00 €
37.	CITADELA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Potkresivanje stabala i žbunova	kom.	4 x 40.00	160,00 €
2.	Košenje travne površine sa grabuljanjem i utovarom otpada u kamion	m ²	870 x 18 x 0,12	1.879,20 €
			UKUPNO:	2.039,20 €
38.	ZELENILO NA PLAGENTIMA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje žive ograde od pitosporuma sa tri strane	m ²	30 x 4 x 2.00	240,00 €

2.	Orezivanje Oleandera sa formiranjem debla i utovarom otpada u kamion. Orezivanje ili potkresivanje grana stabala Lipe, Pitospora, Čempresa, Lovorike i Ligustruma, po potrebi		2 x 124,95	249,90 €
				700,00 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	5.200 x 4 x 0,12	2.496,00 €
			UKUPNO:	3.685,90 €
39.	ZELENILO U NASELJU SVETA VRAČA			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	3.600 x 4 x 0,12	1.728,00 €
			UKUPNO:	1.728,00 €
40.	ZELENILO OKO ZGRADE DOMA KULTURE KOD SVETOG MATIJE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje grana stabla sa formiranjem debla i utovarom otpada u kamion	kom.	1 x 41,65	41,65 €
2.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	557 x 6 x 0,12	401,04 €
3.	Orezivanje grana stabala Pitospora i Oleandera	kom.	4 x 29,75	119,00 €
			UKUPNO:	561,69 €
41.	POVRŠINA NA DONJEM PUTU U DOBROTI ISPOD SVETOG MATIJE UZ PUT			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	385 x 6 x 0,12	277,20 €
			UKUPNO:	277,20 €
42.	ZELENA POVRŠINA ISPOD ZGRADA JUGOOCEANIJE, ZLATNE NJIVE			
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne sa grabuljanjem, sakupljanjem otpada i utovarom u kamion	m ²	1000 x 6 x 0,10	600,00 €
			UKUPNO:	600,00 €

43. ZELENILO U NASELJU SVETI STASIJE				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	5.800 x 4 x 0,12	2.784,00 €
			UKUPNO:	2.784,00 €
44. ZELENILO U M.Z. PERAST				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje velikih palmi sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	8 x 41,65	332,20 €
			UKUPNO:	322,20 €
45. ZELENILO U M.Z. RISAN				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Orezivanje velikih palmi sa formiranjem debla i utovarom u kamion	kom.	18 x 41,65	749,70 €
2.	Orezivanje srednjih palmi sa formiranjem debla i utovarom	kom.	5 x 29,75	148,75 €
3.	Košenje travne površine sa sakupljanjem - oko kapele i duž ivice parka mjestimično	m ²	250 x 10 x 0,12	300,00 €
4.	Košenje travne površine sa sakupljanjem kod ulaza u osnovnu školu gdje se nalazi drvored palmi sa desne i lijeve strane	m ²	1.800 x 4 x 0,12	864,00 €
5.	Košenje zelene površine <u>u parku</u> , sakupljanje pokošenog materijala i uklanjanje istog	m ²	850 x 10 x 0,12	1.020,00 €
6.	Orezivanje ograde od šimšira, sa tri strane	m'	37 x 2.00	74,00 €
7.	Orezivanje žive ograde od pitosporuma, sa tri strane	m ²	30 x 4 x 2.00	240,00 €
			UKUPNO:	3.396,45 €

46. ZELENILO U M.Z. MORINJ				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem otpada i utovarom u kamion	m ²	2.191 x 6 x 0,12	1.577,52 €
2.	Orezivanje postojećih žbunova i stablašica, površina na ulazu i kod autobusnog stajališta		4 x 35.70	142,80 €
3.	Orezivanje stabala Bagrema do račve, oblikovanje krošnje, sakupljanje i utovar u kamion			450,00 €
			UKUPNO:	2.170,32 €
47. ZELENILO U M.Z. PRČANJ				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	157 x 6 x 0,12	94,20 €
2.	Orezivanje grana stabala sa formiranjem debla i utovarom	kom.	1 x 59,50	59,50 €
3.	Orezivanje manjih palmi sa formiranjem debla i utovarom	kom.	2 x 24,99	49,98 €
4.	Orezivanje ukrasnog žbunja		2 x 71,40	142,80 €
			UKUPNO:	346,48 €
48. ZELENILO NA KRTOLJSKOJ RASKRSNICI (kružni tok Kotor-Tivat-Radovići-Budva),				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem i utovarom	m ²	700 x 10 x 0,12	840,00 €
2.	Orezivanje postojećih žbunova, okopavanje i plijevljenje		6 x 47,60	285,60 €
3.	Grabuljanje i čišćenje zelenih površina sa odvozom (3 put sedmično)		700 x 144 x 0.006	604,80 €
			UKUPNO:	1.730,40 €
49. ZELENILO U M.Z. RADANOVIĆI				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom	m ²	1.700 x 6 x 0,12	1.224,00 €

2.	Orezivanje žive ograde od Lovor višnje, sa tri strane, sakupljanje i utovar	m ²	105 x 2.00	210,00 €
3.	Orezivanje postojećih stabala sa formiranjem krošnje i utovarom otpada u kamion	kom.	18 x 9.52	171,36 €
			UKUPNO:	1.379,31

50.	KRUŽNI TOK U LIPCIMA			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	850 x 10 x 0,12	1020,00€
2.	Orezivanje sadnica postojećih žbunova, sakupljanje i utovar u kamion		4 x 71,40	285,60 €
			UKUPNO:	1.305,60€
51.	ZELENILO KOD DONČIĆA KRIVINE			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	650 x 10 x 0,12	780,00 €
			UKUPNO:	780,00 €
52.	ZELENILO DUŽ SKALA U NOVOM NASELJU KUKURIKU SITI			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	1000 x 10 x 0,12	1.200,00€
			UKUPNO :	1.200,00€
53.	ZELENILO DUŽ SKALA OD ISPOSTAVE POLICIJE NA PELUZICI KA NASELJU			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Košenje travne površine sa grabuljanjem, sakupljanjem i utovarom u kamion	m ²	850 x 8 x 0,12	816,00 €
			UKUPNO:	816,00 €

54. ZELENILU PREKO PUTA HOTELA TEUTA				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Palme fenix, uklanjanje i zamjenska sadnja istih stablima	kom	18 x 700.00	12.600,00€

55. ZELENILU U PARKU RISAN				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje i potkresivanje grana stabala sa lomovima, suvih, nagnutih i nefunkcionalnih uz pomoć korpe, Tilia, Pinus, Qverkus, Pitosporum Ligustrum, Robinia	kom	15 x 150.00	2.250,00€

56. ŽARDINJERA DUŽ NOVE RIVE U RISNU - REKONSTRUKCIJA				
red.b r.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Uređenje i sadnja u žardinjeri uz magistralni put i iza klupa na rivi, formiranje travne površine, freziranje, planiranje i sijanje travne smješe	m ²	330 x 3.00	990,00 €
2.	Priprema, iskop i sadnja stabala masline ili dopuna u vidu sadnica žbunova i perena	kom.	10 x 100.00	1.000,00 €
				Ukupno: 1.990,00€

57. ZELENILU U PERASTU – IZLAZ KOD TERENA ZA BOČANJE				
red.br .	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Uklanjanje suvih stabala Bora	kom.	4 x 700.00	2.800,00 €
2.	Orezivanje suvih grana	kom.		350,00 €
3.	Čišćenje divljeg rastišta	kom		560,00 €
4.	Sadnja u vidu dopune	kom.	5 x 300.00	1.500,00 €
				Ukupno: 5.210,00€

58. ZELENILO - ORAHOVAC				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Orezivanje i potkresivanje stabala Duda	kom.	4 x 70.00	210,00 €
2.	Uklanjanje Pajasena	kom.	1 x 30.00	30,00 €
				Ukupno 240,00€
59. DOBROTA II – SVETI STASIJE – CRKVA SV.EUSTAHIJE				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Uklanjanje suvih stabala Kalokedra	kom.	3 x 700,00	2.100,00€
2.	Orezivanje grana stabala, Čempres, Pinus, Bagrema, uz pomoć korpe	kom.	10 x 300,00	3.000,00€
				ukupno: 5.100,00 €
60. DOBROTA - ISPOD CRKVE SVETOG MATEJA				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Uklanjanje suvih stabala Bora	kom.	2 x 875.00	1.750,00€
2.	Orezivanje suvih grana			350,00 €
3.	Čišćenje divljeg rastinja			450,00 €
4.	Sadnja u vidu dopune	kom.	5 x 300.00	1.500,00 €
				Ukupno: 4.050,00€
61. ZAŠTITA PALMI USLIJED NAPADA CRVENOG SURLAŠA (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS OLIVIER)				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Tretiranje palmi Phoenix canariensis, prskanje u cilju zaštite i očuvanja postojećih vrsta			20.000,00€
				ukupno: 20.000,00 €

REKAPITULACIJA

red broj	Pozicija	Cijena
1.	SKVER NA RASKRSNICI KOD GROBLJA – ŠKALJARI	326,98 €
2.	ZELENILO KOD GROBLJA – ŠKALJARI	1.199,20 €
3.	ZELENILO U NOVOM NASELJU (kukuriku siti)	1.200,00 €
4.	ZELENILO KOD DJEČIJEG VRTIĆA – ŠKALJARI (park "Bokeljskih mornara")	1.231,28 €
5.	ZELENILO KOD DOMA KULTURE U ŠKALJARIMA	659,75 €
6.	ZELENILO U NASELJU RAKITE	6.894,00 €
7.	ZELENILO KOD STAMBENE ZGRADE PORED POŠTE UZ MAGISTRALU	162,60 €
8.	ZELENILO KOD ZATVORENOG BAZENA	626,76 €
9.	ZELENILO KOD ZGRADE ZOIL LOVČEN	384,63 €
10.	ZELENILO KOD POŠTE	166,60 €
11.	ZELENILO PRIJE SOCIJALNOG	166,60 €
12.	ZELENILO ISPRED ZGRADE SOCIJALNOG	894,00 €
13.	ZELENILO OD GURDIĆA DO PIJACE	1.767,92 €
14.	FRANJEVAČKO GROBLJE	1.133,28 €
15.	PALME DUŽ PJACE	374,85 €
16.	ZELENILO DESNO OD GLAVNIH ULAZNIH VRATA GRADA	489,55 €
17.	ZELENILO KOD BLAŽENE OZANE	651,77 €
18.	ZELENILO NA RIVI	1.016,68 €
19.	ZELENILO OKO FONTANE – DOJMI	1.926,42 €
20.	ZELENILO NA NOVOJ ULICI BENOVO	309,39 €
21.	VETERINARSKA STANICA	1.042,20 €
22.	ZELENA POVRŠINA NA LJUTOJ	934,00 €
23.	ZELENILO U ALEJI MAGNOLIJA	656,64 €
24.	ZGRADE LIVNICE	1.055,20 €
25.	PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – KOD ALPE ADRIJA BANKE	41,28 €

26.	ZELENILO KOD MOSTA NA TABAČINI	570,96 €
27.	PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – DESNA STRANA DUŽ KAMELIJE	205,54 €
28.	ZELENILO NA RASKRSNICI KOD SEMAFORA	221,47 €
29.	ZELENILO KOD STAMBENIH ZGRADA NA ZLATNIM NJIVAMA (park kod apoteke)	1.112,12 €
30.	ZELENILO OKO STAMBENIH ZGRADA KOD P.K. «PRIMORAC»	859,30 €
31.	ZLATNE NJIVE	440,00 €
32.	ZELENA POVRŠINA ISPOD STAMBENIH ZGRADA JUGOPETROLA IZNAD RASKRSNICE ZA TREĆI PUT	553,68 €
33.	ZELENILO KOD ZGRADE DOBOJ II – kod Rotor	1.104,00 €
34.	ZELENILO KOD ZGRADA S-39	930,52 €
35.	ZELENILO KOD ZGRADA SP-90 PORED ULICE	1.012,00 €
36.	ZELENILO PORED STAMBENIH ZGRADA SOCIJALNOG NA DONJEM PUTU U DOBROTI	640,00 €
37.	CITADELA	2.039,20 €
38.	ZELENILO NA PLAGENTIMA	3.685,90 €
39.	ZELENILO U NASELJU SVETA VRAČA	1.728,00 €
40.	ZELENILO OKO ZGRADE DOMA KULTURE KOD SVETOG MATIJE	561,69 €
41.	POVRŠINA NA DONJEM PUTU U DOBROTI ISPOD SVETOG MATIJE UZ PUT	277,20 €
42.	ZELENA POVRŠINA ISPOD ZGRADA JUGOOCEANIJE, ZLATNE NJIVE	600,00 €
43.	ZELENILO U NASELJU SVETI STASIJE	2.784,00 €
44.	ZELENILO U M.Z. PERAST	322,20 €
45.	ZELENILO U M.Z. RISAN	3.396,45 €
46.	ZELENILO U M.Z. MORINJ	2.170,32 €
47.	ZELENILO U M.Z. PRČANJ	346,48 €
48.	ZELENILO NA KRTOLJSKOJ RASKRSNICI (kružni tok Kotor -Tivat-Radovići - Budva)	1.730,40 €
49.	ZELENILO U M.Z. RADANOVIĆI	1.379,31 €
50.	KRUŽNI TOK U LIPCIMA	1.305,60 €
51.	ZELENILO KOD DONČIČA KRIVINE	780,00 €
52.	ZELENILO DUŽ SKALA U NOVOM NASELJU KUKURIKU SITI	1.200,00 €

53.	ZELENILO DUŽ SKALA OD ISPOSTAVE POLICIJE NA PELUZICI KA NASELJU	816,00 €
54.	ZELENILO PREKO PUTA HOTELA TEUTA	12.600,00€
55.	ZELENILO U PARKU RISAN	2.250,00 €
56.	ŽARDINJERA DUŽ NOVE RIVE U RISNU-REKONSTRUKCIJA	1.990,00 €
57.	ZELENILO U PERASTU- IZLAZ KOD TERENA ZA BOĆANJE	5.210,00 €
58.	ZELENILO ORAHOVAC	240,00 €
59.	DOBROTA II- SVETI STASIJE –CRKVA SV.EUSTAHIJE	5.100,00 €
60.	DOBROTA – ISPOD CRKVE SV.MATIJA	4.050,00 €
61.	ZAŠTITA PALMI USLED NAPADA CRVENOG SURLAŠA	20.000,00€
UKUPNO:		108.102,38€

Tabelarni prikaz uređenje javnih – zelenih površina u opštini Kotor

1.	SKVER NA RASKRSNICI KOD GROBLJA ŠKALJARI			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica Šimšira u vidu dopune	kom.	20 x 20.00	400.00 €
2.	Nabavka, priprema, dopremanje filaca,iskrcaj i razastiranje oblutaka na površini oko žive ograde	m3	2 x 130.00	260.00 €
3.	Iskop,đubrenje,nabavka i sadnja sadnica Fotinie – red rubin u vidu dopune	kom.	10 x 14.00	140.00 €
4.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	600 x 0,59	354.00 €
5.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća	kom.	600 x 0,54	324.00 €
UKUPNO:				1.478,00 €
				UKUPNO: 1.900,00 €

2. ZELENILO U NOVOM NESELJU (Kukuriku siti)				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja stablašica Lagerstroemie na ulazu, u vidu drvoreda	kom.	10 x 120.00	1.200,00 €
UKUPNO:				1.200,00 €
3. ZELENILO KOD DJEČIJEG VRTIĆA – ŠKALJARI (park «Bokeljskih mornara»)				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Nabavka i sadnja Oleandera	kom.	4 x 20.00	80.00 €
2.	Nabavka i sadnja sadnica žbunova Agave	kom.	4 x 24.00	96.00 €
UKUPNO:				176.00 €
4. ZELENILO KOD ZGRADE ZOIL LOVČEN				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja žbunova Oleandera – velika, Lovora ili Margarete	kom.	20 x 65.00	1.300,00 €
2.	Obilježavanje cvjetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	600 x 0,59	354.00 €
3.	Obilježavanje cvjetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća	kom.	600 x 0,54	324.00 €
UKUPNO:				1.978,00 €
5. ZELENILO OD GURDIĆA DO PIJACE				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	Ukupno
1.	Obilježavanje cvjetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	950 x 0,59	560.50 €
2.	Obilježavanje cvjetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka,	kom.	950 x 0,54	513.00 €

	dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća			
3.	Iskop rupe, nabavka, đubrenje i sadnja sadnica Lantana aurea - žuta, u vidu dopune	kom.	44 x 16.00	704.00 €
4.	Iskop rupe, nabavka, đubrenje i sadnja sadnica Šimšira, u vidu dopune	kom.	4 x 25.00	100.00 €
5.	Iskop rupe, nabavka, đubrenje i sadnja sadnica Strelitzia reginea, u vidu dopune	kom.	9 x 65.00	585.00 €
6.	Iskop rupe, đubrenje i sadnja sadnice Euonimus aureovariegata – topiar, u vidu dopune ili Oleandera	kom.	8 x 55.00	440.00 €
7.	Iskop rupe, đubrenje i sadnja sadnice žbuna – kugla Euonimus aureovariegata, u vidu dopune ili Oleandera	kom.	6 x 120.00	720.00 €
UKUPNO:				3.622,50 €
6.	ZELENILO KOD BLAŽENE OZANE			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica žbunova – perena	kom.	50 x 25.00	1250.00€
2.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica Lantana aurea – žuta	kom.	30 x 16.00	480.00 €
UKUPNO:				1.730,00 €
7.	ZELENILO NA NOVOJ ULICI BENOVO			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja stabala Albicije u vidu dopune	kom.	2 x 120.00	240.00 €
2.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica Pittosporum tobira «Nanum»	kom.	15 x 35.00	525.00 €
3.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	1200 x 0,59	708.00 €

4.	Obilježavanje cvjetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća	kom.	1200 x 0,54	648.00 €
UKUPNO:				2.121,00 €
8.	PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – KOD ADIKO BANKE			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Prekopavanje, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica Berberisa	kom.	20 x 8.00	160.00 €
UKUPNO:				160.00 €
9.	ZELENILO KOD MOSTA NA TABAČINI			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Prekopavanje žardinjera, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica žbunova perena kod Elektrodistribucije	kom.	55 x 25.00	1.375.00€
UKUPNO :				1.375,00 €
10.	ZELENILO KOD ZGRADA JUGOPETROLA			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop kanala za sadnju, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica Hibiskusa	kom.	5 x 30.00	150.00 €
2.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja manjih stabala Masline	kom.	4 x 44.50	178.00 €
3.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica žbunova Oleandera	kom.	10 x 39.00	390.00 €
UKUPNO:				718.00 €
11.	ZELENILO KOD ZGRADE SP – 90 PORED ULICE			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1	Iskop kanala za sadnju, đubrenje, nabavka i sadnja Pitospora u vidu dopune žive ograde ili sadnica žbunova	kom.	40 x 18.00	720.00 €
2.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja stabla Ligustrum - Kalina	kom.	1 x 85.00	85.00 €
UKUPNO :				805.00 €

12. ZELENILO NA PLAGENTIMA				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica stablašica Lagerstroemie, u vidu drvoreda	kom.	10 x 120.00	1200.00 €
UKUPNO:				1.200,00 €
13. ZELENILO U NASELJU SVETA VRAČA				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica stablašica Lagerstroemie, u vidu drvoreda	kom.	10 x 120.00	1200.00 €
2.	Iskop rupe, đubrenje i sadnja sadnica Oleandera, u vidu dopune	kom.	10 x 65.00	650.00 €
UKUPNO:				1.850,00 €
14. ZELENILO U NASELJU SVETI STASIJE				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica stablašica Melia azedarach	kom.	10 x 120.00	1,200.00 €
UKUPNO :				1.200,00 €
15. ZELENILO U M.Z. PERAST				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Prekopavanje, đubrenje i sadnja sadnica Lovora u žardinjerama, Lavanda i Ruzmarin	kom.	20 x 25.00	500.00 €
2.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	400 x 0,59	236.00 €
3.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća	kom.	400 x 0,54	216.00 €
UKUPNO:				952,00 €
16. ZELENILO U M.Z. RISAN				
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica žbunova, perena ili	kom.	50 x 25.00	1.250,00 €

	stablašica, park ili žardinjera duž rive			
2.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća (sadnja u žardinjere) sa zalijevanjem	kom.	600 x 0,59	354.00 €
3.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća (sadnja u žardinjere)	kom.	600 x 0,54	324.00 €
UKUPNO:				1.928,00 €
17.	ZELENILO U M.Z. MORINJ			
red.br.	opis radnje	j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Iskop rupe, đubrenje, nabavka i sadnja sadnica žbunova ili perena	kom.	30 x 25.00	750.00 €
2.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja ljetnjeg sezonskog cvijeća sa zalijevanjem	kom.	600 x 0,59	354.00 €
3.	Obilježavanje cvijetnih gredica, prekopavanje istih, đubrenje i priprema za sadnju, raspoređivanje sadnog materijala, nabavka, dopremanje i sadnja zimskog sezonskog cvijeća	kom.	600 x 0,54	324.00 €
UKUPNO:				1.428,00 €

REKAPITULACIJA		
RED.BR.	POZICIJA	UKUPNO
1.	SKVER NA RASKRSNICI KOD GROBLJA – ŠKALJARI	1.478,00 €
2.	ZELENILO U NOVOM NASELJU (kukuriku siti)	1.200,00 €
3.	ZELENILO KOD DJEČIJEG VRTIĆA – ŠKALJARI (park „Bokeljskih mornara“)	176,00 €
4.	ZELENILO KOD ZGRADE ZOIL LOVČEN	1.978,00 €
5.	ZELENILO OD GURDIĆA DO PIJACE	3.622,50 €
6.	ZELENILO KOD BLAŽENE OZANE	1.730,00 €
7.	ZELENILO NA NOVOJ ULICI BENOVO	2.121,00 €
8.	PRODUŽETAK ALEJE MAGNOLIJA – KOD ADIKO BANKE	160,00 €
9.	ZELENILO KOD MOSTA NA TABAČINI	1.375,00 €
10.	ZELENILO KOD ZGRADA JUGOPETROLA	718,00 €
11.	ZELENILO KOD ZGRADA SP-90 PORED ULICE	805,00 €
12.	ZELENILO NA PLAGENTIMA	1.200,00 €
13.	ZELENILO U NASELJU SVETA VRAČA	1.850,00 €
14.	ZELENILO NA SVETOM STASIJU	1.200,00 €
15.	ZELENILO U M.Z. PERAST	952,00 €
16.	ZELENILO U M.Z. RISAN	1.928,00 €
17.	ZELENILO U M.Z. MORINJ	1.428,00 €
SVEUKUPNO:		23.921,50 €

Na ovim površinama vrši se orezivanje palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža, orezivanje pitosfora, košenje trave, zasađivanje i orezivanje sezonskog cvijeća i zelenih površina i žardinjera.

Za prethodno navedene radove, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, kao i za poslove na preventivnom tretmanu i suzbijanju insekata – surlaša na palmama i represivne intervencije planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 132.023,38€.

IV – ODRŽAVANJE BUJIČNIH KANALA

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanala za 2023. godinu, planira se održavanje sljedećih kanala sa regulisanim vodotokom i to:

K.O RISAN I

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Kolubara	1069/1	95,25 m
	1069/2	19,4 m
	1069/3	225,71 m
Janjica	498/3	54,8 m
Kod Teute	1068	438,02 m
Park Risan	658	259,63 m
Kod kuće Popovića	1072/1	468,05 m
Drobnjakovići	939	53,52 m
Radovića kuća	1026	180,28 m

K.O ORAHOVAC I

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Kanal u Orahovcu	457	47,19 m
	98	219,70 m

K.O DOBROTA I

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Petani	1532	114,08 m
Turist C	2033	29,92 m
	2034	25,09 m
	2035	59,95 m
Amigo	1936	109,46 m
	Dio 1972	76,84 m
	Dio 2060/1	50,40 m
Fakultet za pomorstvo	2184/1	132,08 m
Pionir I i II	1864/2	79,39 m
	1956	211,50 m
	Dio 1982/1	116,38 m
	Dio 1994	65,81 m
	Dio 1995/1	154,14 m
Studentski dom i O.Š Savo Ilić	1553/2	29,02 m
	1553/1	378,81 m
Kamp	1195/2	70,21 m
	Dio 1194/1	35,40 m
Sveta Vrača	1620	72,57 m
Mečerov brijeg-Tabačina	Dio 2509	61,54 m
	Dio 2530	12,5 m
	Dio 2528	24,23 m
	2514	206,93 m
Mečerov brijeg-Senta	2432	16,12 m
	2205	25,53 m

K.O ŠKALJARI I

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Škurda IV kod autobuske	309	141,15 m
	310	42,04 m
	311	103,58 m
	318	26,89 m
Kanal kod autobuske	317	4,37 m
	320	138,48 m
	1316	655,56 m
Naselje Kongo-bazen	193	168,6 m
	Dio 201	55,06 m
	Dio203	44,56 m
	Dio 237/1	9,87 m
	478	300,84 m
	639	62,55 m
	597	183,32 m
Kanal kod "Dinare"	200	161,31 m
Peluzica	253/2	3,13 m
	253/1	13,38 m
	162/1	35,66 m
	162/2	141,31 m
Zvjerinjak u Škaljarima	1315/2	602,98 m
Zvjerinjak Gornji tok oko Trojice	1315/3	35,85 m
	1315/1	935,82 m
Kaluža	346	37,28 m
	347	157,06 m
	282	294,30 m

K.O ŠKALJARI II

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Tvrđava Trojica	367	251,68 m

K.O KAVAČ

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Tvrđava Trojica	Dio 793/2	325,88 m

K.O PRČANJ I

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Kod kuća Kavalenko	219	62,18 m
	201/5	51,50 m
Markov Rt	2	18,26 m
	4	170,44 m

K.O SUTVARA

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Kanal u Sutvari I i II	1001/1	731,79 m
	292	443,46 m

Koložunj	1010	1.029,09 m
----------	------	------------

K.O DUB

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Kanal u Dub	28	588, 52 m

K.O PRIVREDNA ZONA

NAZIV KANALA	BROJ KAT.PARCELE	DUZINA (m)
Industrijska zona	32	121,62 m
	116	1539,54 m
	117	669,47 m
	34	246,47 m

Ovaj Program obuhvata tekuće održavanje regulisanih vodotoka do granice obuhvata morskog dobra čije održavanje je u nadležnosti JP za upravljanje Morskim dobrom.

Pored redovnog održavanja bujičnih kanala koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenju i uklanjanju rastinja, programom se predviđa čišćenje i održavanje:

- drugih neregulisanih kanala prema potrebi;
- propusta za vodu kroz Perast;
- kišne kanalizacije kroz Stari grad;
- kišne kanalizacije u užem dijelu grada (Njogoševa ulica, ulica Put prvoboraca, kontakt zona i Tabačina);
- kišne kanalizacije na Svetoj Vraču u Dobroti;
- kišne kanalizacije na III putu u Dobroti;
- kišne kanalizacije na drugim lokacijama koje nijesu navedene (po potrebi).

Program održavanja bujičnih kanala u opštini Kotor za 2023. godinu

I BUJIČNI KANAL „MONDO“ – MARKOV RT					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 100m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	1206 x 0,401	483.66 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad	m ²	R1	0,06	3,989
					0,239

G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 10		
			0,011		
	$\Sigma =$		0,04		
	$m^3/4$				
	$= m^2$		$= 0,01$	3,989	0,0398
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	$m^3/4$				
	$= m^2$		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade $0,291 \times 1,38 = 0,401 \text{ €/m}^2$					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima na 50m', izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion, duž toka u gornjem toku kaskada.	m^2	137,22 x 6,906	947.68 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m^2	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m^3	R1	0,84		
			0,30 x 5		
			0,34		
	$\Sigma =$		2,68		

	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,812	3,989	3,239
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0.769
ukupno plata izrade					5,005
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>5,005 x 1,38 = 6,906 €/m²</u>					

Sve ukupno:	1431.34 €
--------------------	------------------

II BUJIČNI KANAL „KAVALENKO“ – PRČANJ					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 50m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	1148,65 x 0,401		460.61 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 5		
			0,011		

		$\Sigma =$	0,04		
		$m^3/4$			
		$= m^2$	$= 0,01$	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
		$m^3/4$			
		$= m^2$	0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade $0,291 \times 1,38 = 0,401 \text{ €/m}^2$					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima na 30m', izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m^2	137,04 x 5,905	809.28 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m^2	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m^3	R1	0,84		
			0,30 x 3		
			0,34		
		$\Sigma =$	2,08		

	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,63	3,989	2,513
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					4,279
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade <u>4,279 x 1,38 = 5,905 €/m²</u>					

Sve ukupno:	1269.9 €
--------------------	-----------------

III BUJIČNI KANAL „PIJAVICA I/II“ – MUO					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 50m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	1372,56 x 0,401		550.40 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 5		
			0,011		
			0,04		
	Σ =				

	m ³ /4				
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade <u>0,291x 1,38 = 0,401 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima na 30m', izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	137,04 x 5,905	809.28 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30 x 3		
			0,34		
	∑ =		2,08		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,63	3,989	2,513

G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0769
ukupno plata izrade					4,279
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>4,279 x 1,38 = 5,905 €/m²</u>					

Sve ukupno:	1359.68 €
--------------------	------------------

III/a BUJIČNI KANAL MUO od kuće Ranka Krivokapića do kuće Dončića ispod Vrmca					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala i iz korita bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion,obuhvata i kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije održavan zadnjih 20 godina	m ²	2564,10 x 1,17	3000.00 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-4	Rad m ²	R1	0,10	3,989	0.398
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0.014		
			0.015x2		
			0.011		
			<u>0,055</u>		
	Σ =				

	m ³ /4				
	=m ²		=0.013	3,989	0,051
G.N.900-101	Utovar u kamion		0.014		
	m ³ /4				
	=m ²		0.0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,462
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade $0,462 \times 1,38 \times 1,836 = 1,17 \text{ €/m}^2$					
red.br					ukupno
				Sve ukupno:	3000.00 €

IV BUJIČNI KANAL „PELUZICA“ – PELUZICA					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	U donjem toku, ručno skidanje poklopnih ploča na dijelu od magistrale uzvodno. Radovi su maksimalno otežani zbog nemogućnosti odlaganja ploča sa strane zbog izgrađenih objekata, iznošenje do 30m', prosječne težine ploče oko 150 kg i vraćanje istih po završetku posla	kom.	13 x 18,03	247.36 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 900-101-17	Skidanje i prenošenje t	R1	0,66		
			0,66 x 3		
			0,50		
			Σ =		
			3,14		
			t/6		

	= kom.		0,52	3,989	2,074
G.N. 804-302-1	kom.	V1,II2,I1	2,00	3,989	7,978
	Na uslove	2,52 x 30%	0,756	3,989	3,015
ukupno plata izrade					13,067
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>13,067 x 1,38 = 18,03 €/kom.</u>					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Čišćenje propusta ispod sagrađenog objekta, iznošenje van, prenos u kofama na 30m' i odlaganje.	m ³	2,57 x 50,036	128.88 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.230-601-5-5	m ³	R1,2,3	4,80	3,989	19,147
G.N.900-102-12	(0,90+[0,72x3]+0,15+0,45)	R1	3,66	3,989	14,599
G.N.900-123-6	m ³	R1	0,64	3,989	2,552

ukupno plata izrade					36.258
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade $36,258 \times 1,38 = 50,036 \text{ €/m}^3$.					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima do 30m' izbacivanje na visinu i ponovni utovar u kamion duž glavnoga kanala i svih priključnih kanala između stambenih objekata	m ²	214,39 x 5,905	1266,00 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N.900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30 x 3		
			0,34		
			<u>2,08</u>		
	Σ =				
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,63	3,989	2,513

G.N.900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					4,279
Φ. = 1,38					
<p style="text-align: center;">rekapitulacija</p> <p style="text-align: center;">plata izrade <u>4,279 x 1,38 = 5,906 €/m².</u></p>					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
4.	Sječa šikare i šiblja i izraslina sa lijeve i desne strane i iz korira bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 50m' prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamoin duž kanala i svih priključnih kanala	m²	2144,63 x 0,401		860,00 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-601-3	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239
G.N.900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 5		
			0,011		
			<u>0,04</u>		
	Σ =				
	m ³ /4				
	= m ²		0,01	3,989	0,039

G.N.900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
Φ. = 1,29					
rekapitulacija plata izrade <u>0,291x 1,38 = 0,401 €/m²</u>					
Sve ukupno:					2502.24€

V BUJIČNI KANAL „DINARA“ – PELUZICA					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	U gornjem toku, ručno skidanje poklopnih ploča na dijelu od magistrale uzvodno, iznošenje preko puta, prosječna težina ploče do 50 kg i vraćanje istih po završetku posla.	kom.	26 x 11,35	292.32 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.900-101-15	t	R1	0,44		
			0,33		
	Σ =		0,77		
	t/12				
	= kom.		0,064	3,989	0,255
G.N.804-302-1	kom.	V,1,2	2,00	3,989	7,97
					8,225

		Ploče preko 50 kg/2			8,225
ukupno plata izrade					8,225
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade <u>8,225 x 1,38 = 11,35 €/kom.</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskoag otpada, prevoz ručnim kolicima do 10 m' izbacivanje na visinu i pretovar u kamion.	m ²	137,24 x 4,858		666.72 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N.900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	Σ =		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,44	3,989	1,955

G.N.900-123-6	m ³	0,64		
	m ³ /3,33			
	= m ²	0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade				3,521
Φ. = 1,29				
<p style="text-align: center;">rekapitulacija</p> <p style="text-align: center;">plata izrade <u>3,521 x 1,38 = 4,858 €/m².</u></p>				

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
3.	Sječa šikare, šiblja i izraslina sa lijeve i desne strane, odlaganje sa strane, jednim dijelom iznošenje niz korito, prenos ručno do mijesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	1683,29 x 0,340	572,32 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-601-2	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N.900-101-3	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,01		
	Σ =		0,039		
	m ³ /4				
	= m ²		0,009	3,989	0,035

	= m ²	= 0,009	3,989	0,035
G.N. 900-101	Utovar u kamion	0,014		
	m ^{3/4}			
	= m ²	0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade				0,427
Φ. = 1,38				
rekapitulacija plata izrade <u>0,247 x 1,38 = 0,340 €/m²</u>				

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	214,49 x 4,858	1042.00 €

analiza cijene

oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	∑ =		1,48		
	m ^{3/3,33}				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		

	$m^3/3,33$				
	$= m^2$		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade $3.521 \times 1,38 = 4,858 \text{ €/m}^2$					
Sve ukupno:					1772.00 €

VII/a BUJIČNI KANAL „ZVERINJAK“ – ŠKALJARI					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, izbacivanje na visinu preko 3,5 m, prenos ručno do mjesta pretovara, na prosječnu udaljenost od 30m'. (dužina bujice kroz naselje je 706m')+gornji dio uređenoga toka	m^2	9.0002,53 x 0,257		2133.6€
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1	Rad m^2	R1	0,015	3,989	0,059
G.N. 900-101-3	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 3		
			0,011		
	$\Sigma =$		0,07		
	$m^3/10$				
	$= m^2$		$= 0,007$	3,989	0,027

G.N.900-101-30	Na visinu		0,008	3,989	0,031
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
		m ³ /10			
		= m ²	0,014	3,989	0,055
ukupno plata izrade					0,172
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,172 x 1,38 = 0,237 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	102,45 x 8,161		840.24 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-6	Rad m ²	R2	0,85	3,989	3,390
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
			<u>1,48</u>		
	∑ =				
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		

	$m^3/3,33$				
	$= m^2$		0,193	3,989	0769
ukupno plata izrade					5,914
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>$5,914 \times 1,38 = 8,161 \text{ €/m}^2$</u>					
Sve ukupno:					2973.9 €

VII/b BUJIČNI KANAL „ZVERINJAK“ – ŠKALJARI(dio toka u Škaljarima od kuće Kuzmana prema Trojci desni krak)						
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, izbacivanje na visinu preko 3,5 m, prenos ručno do mjesta pretovara, na prosječnu udaljenost od 30m'. Ovaj krak nije čišćen 20 godina.	m^2	3846,15 x 1,17		4500.0€	
analiza cijene						
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos	
G.N. 274-601-4	Rad m^2	R1	0,10	3,989	0.398	
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0.014			
			0.015x2			
			0.011			
	$\Sigma =$		0,055			
	$m^3/4$					
	$=m^2$		$=0.013$	3,989	0,051	

G.N.900-101	Utovar u kamion		0.014		
		m ³ /4			
		=m ²	0.0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,462
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,462 x 1,38x1,836 = 1,17</u>					
					ukupno
				Sve ukupno:	3000,00 €

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	120 x 7.002	840.24 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-6	Rad m ²	R2	0,85	3,989	3,390
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
			<u>1,48</u>		
	Σ =				
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				

	= m ²	0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade				5,914
Φ. = 1,38				
rekapitulacija plata izrade <u>5,914 x 1,38 = 8,161 €/m²</u>				
Sve ukupno:				5340.24 €

VIII BUJIČNI KANAL „KALUŽA“ – KOTOR						
red.br		j/m	količina x cijena			ukupno
1.	Iskop bujičnog nanosa od mulja, zemljanog nanosa i materijala organskog i neorganskog porijekla. Iskop se vrši između dva mosta u procednom bunaru na ulazu u stari pogon autoboke, utovar u kamion i cijedanje(donji+srednji+gornji tok)	m ²	205,88 x 8,035			1654.32 €
analiza cijene						
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos	
G.N. 274-701-4	Rad m ²	R1	0,62	3,989	2,473	
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84			
			0,30			
			0,34			
			<u>Σ =</u>	<u>1,48</u>		
	m ³ /2,5					
	= m ²		= 0,59	3,989	2,353	
G.N. 900-101			0,64			
	m ³ /10					
	= m ²		0,25	3,989	0,997	
ukupno plata izrade					5,823	
Φ. = 1,38						
rekapitulacija						
plata izrade $5,823 \times 1,38 = 8,035 \text{ €/m}^2$						

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Sječa šikare i šiblja, izraslina sa lijeve i desne strane, jednim dijelom iznošenej iz korita, prenos ručno od mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	4865,57 x 0,244		1187.20 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1/2	Rad m ²	R2	(0,015+0,05) : 2	3,989	0,129
G.N. 900-101-3	m ³	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	∑ =		0,039		
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,009	3,989	0,035
G.N. 900-101		R1	0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,177
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,177 x 1,38 = 0,244 €/m²</u>					
Sve ukupno:					2841.52 €

IX BUJIČNI KANAL „ŠKURDA“ – KOTOR(Škurda IV/1,IV/2,Mačkovina)					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja, izraslina po zidovima kanala, izbacivanje van, odlaganje i pretovar u kamion.	m ²	1,577,52 x 0,178	280.80 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1	Rad m ²	R1	0,015	3,989	0,059
G.N. 900-103-11	Utovar i prenos m ³	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ³ /10				
	= m ²		= 0,004	3,989	0,015
G.N. 900-101			0,14		
	m ³ /10				
	= m ²		0,014	3,989	0,055
ukupno plata izrade					0,129
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,129 x 1,38 = 0,178 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog materijala, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni utovar u kamion.	m ²	215 x 4.858		1049.00 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	Rad m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	Σ =		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6		R1	0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>3.521 x 1,38 = 4.258 €/m²</u>					

Sve ukupno:	1329.80 €
--------------------	------------------

I BUJIČNI KANAL „MONDO“ – MARKOV RT						
		j/m	količina x cijena		ukupno	
red.br	Ručno skidanje poklopnih ploča u prometnoj jednosmjernoj ulici, uzvodno odlaganje sa strane, prosječna težina ploče ≈ 50 kg i vraćanje istih po završetku posla.	kom.	99,50 x 2,848		283.39 €	
	j/m	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
	količina x cijena	t	R1	0,44		
	ukupno			0,33		
		Σ =		0,77		
	1.	t/10				
		kom.		0,07	3,989	0,279
	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 100m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.					
		kom.	V, 1,2	2,00	3,989	7,978
						8,257
					8,257 : 4	
						2,064
						2,064

I BUJIČNI KANAL „MONDO“ – MARKOV RT

		j/m	količina x cijena		ukupno		
red.br	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima da 10m', odlaganje i ponovni pretovar u kamion.	m ²	115,89 x 6,675		773.60€		
		j/m	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
		količina x cijena	Rad m ²	R2	0,58	3,989	2,313
		ukupno					
			m ³	R1	0,84		
		1.			0,30		
					0,34		
	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 100m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.		∑ =		1,48		
			m ³ /3,33				
			= m ²		= 0,44	3,989	1,755
				R1	0,64		
			m ³ /3,33				
			= m ²		0,193	3,989	0,769
							4,837

		m ²	1056.99 €
--	--	----------------	------------------

XI BUJIČNI KANAL „STUDENSKI DOM“ – DOBROTA(do iznad III puta - Dobrota)

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno
1.	Čišćenje nanosa iz šahti između dva puta, priobalnog i magistralnog u dužini od 116,34 m', utovar u kamion. (prostor ispod puta između šahti)	m ³	15 x 50,091	751,36 €

analiza cijene

oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 230-601-5-5	m ³	R1,2,3	4,80	3,989	19,147
G.N. 900-102-12	(0,90+[0,72x3]+0,15+0,45)	R1	3,66	3,989	14,599
G.N.900-123-6			0,64	3,989	2,552

ukupno plata izrade 36,298

Φ. = 1,38

rekapitulacija

plata izrade 36,298 x 1,38 = 50,091 €/m²

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Sječa šikare i šiblja, izraslina sa lijeve i desne strane i iz korita bujice iznošenje niz korito na udaljenost od 50 m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	2467,93 x 0,401	989.64 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-601-3	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239
G.N.900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 5		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ^{3/4}				
	= m ²		0,01	3,989	0,039
G.N.900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ^{3/4}				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
Φ. = 1,78					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,291 x 1,38 = 0,401 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu od 3-4 m i ponovni utovar u kamion.	m ²	128,69 x 8,161	1050.30 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-6	Rad m ²	R1	0,85	3,989	3,390
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6		R1	0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					5,914
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>$5,914 \times 1,38 = 8,16 \text{ €/m}^2$</u>					
Sve ukupno:				2684.41 €	

XII BUJIČNI KANAL „SENTA“ – DOBROTA					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja i izraslina iz korita kanala, izbacivanje van, prenos ručno do mjesta pretovara u kamion.				
I	„DONJI TOK“	m ²	284,92 x 0,615		175.23 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-4	Rad m ²	R1	0,10	3,989	0,398
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,01		
	∑ =		0,039		
	m ³ /4				
	= m ²		0,009	3,989	0,035
G.N.900-101	Utovar	R1	0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,446
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,446 x 1,38 = 0,615 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Sječa šikare i šiblja i izraslina iz korita kanala, izbacivanje van, prenos ručno do mjesta pretovara u kamion.				
II	„GORNJI TOK“	m ²	556,64 x 0,692	358.20 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-4	Rad m ²	R1	0,10	3,989	0,398
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,0088 x 6		
			0,015		
			0,011		
			<u>0,092</u>		
	$\Sigma =$				
	m ³ /4				
	= m ²		0,023	3,989	0,091
G.N.900-101	Utovar	R1	0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,502
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,502 x 1,38 = 0,692 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog materijala, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni utovar u kamion.				
I	„GORNJI TOK“	m ²	25,73 x 4,794	123.36 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	Rad m ³	R1	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	Utovar i prenos m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
			<u>1,48</u>		
	$\Sigma =$				
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,44	3,989	1,755
G.N.900-123-4	Utovar	R1	0,60		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,181	3,989	0,722
ukupno plata izrade					3,474
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>4,474 x 1,38 = 4.794 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
4.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog materijala, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni utovar u kamion.				
II	„GORNJI TOK“	m ²	34,30 x 13,483	462.48 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-6	Rad m ²	R1	0,85	3,989	3,390
G.N. 900-101-30		R1	0,84		
			0,18 x 6		
			0,30		
			0,34		
	Σ =		2,56		
	m ³ /2				
	= m ²		1,28	3,989	5,105
G.N.900-123		R1	0,64		
	m ³ /2				
	= m ²		0,32	3,989	1,276
ukupno plata izrade					9,771
Φ. = 138					
rekapitulacija					
plata izrade <u>9,771 x 1,38 = 13,483 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1119,47 €

XIII BUJIČNI KANAL „VIŠA POMORSKA ŠKOLA“ – KOTOR					
- bujični kanal je pretvoren u put					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Ručno čišćenje puta koji ujedno služi i kao korito kanala i kao put, od blata i pijeska, povremeno, da ne bi isti izazvao začepljanje šahte i procednog bunara koji vodi ispod puta i pločnika u more. - sa jedne i sa druge strane – po ivicama	m ²	111,50 x 6,341	707.07 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 230-601-1,5	Rad m ²	R2	2,30		
G.N. 230-601-3,5		R2	0,005		
	Σ =		2,305		
			: 2		
			1,152	3,989	4,595
ukupno plata izrade					4,595
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>4,595 x 1,38 = 6,341 €/m²</u>					
red.br				ukupno	
2.	Skidanje rešetke, čišćenje iste i ponovno stavljanje rešetke. - sve uređano van standarda u građevini paušalno - 50,00 € - prema broju intervencijatom godinu		7 x 71,5	500,00 €	
Sve ukupno:				1207.07 €	

XIV BUJIČNI KANAL „TURIST C“ – DOBROTA (obuhvata i Truč)					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Otvaranje šahti u putnom pojasu između zgrada i čišćenje istih - sve je urađeno van standarda u građevinarstvu	kom.	3 x 40,00		120,00 €
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
	Sve je urađeno van standarda				
	u građevinarstvu				
	Male šahte – paušalno po komadu	kom.			40,00 €
2.	Pažljivo skidanje putne rešetke (poprečne), čišćenje i ponovno svraćanje.	kom.	1 x 50,00		50,00 €
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
	Sve je urađeno van standarda				
	u građevinarstvu				
	paušalno po komadu	kom.			50,00 €
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog materijala, izbacivanje na visinu iz kanala, prevoz ručnim kolicima do mjesta pretovara i ponovni utovar u kamion.	m ²	128,72 x 4.858		625.35 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	Rad m ²	R1	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		

			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	$m^3/3,33$				
	$= m^2$		0,44	3,989	1,755
G.N.900-123-6	m^3		0,64		
	$m^3/3,33$				
	$= m^2$		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija plata izrade $3,521 \times 1,38 = 4,858 \text{ €/m}^2$					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
4.	Sječa šikare i šiblja i izraslina sa lijeve i desne strane, jednim dijelom iznošenje iz korita, prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m^2	1662,50 x 0,295	551.65 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-601-2	Rad m^2	R1	0,05	3,989	0,199
G.N.900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	$\Sigma =$		0,039		
	$m^3/4$				
	$= m^2$		0,009	3,989	0,035

G.N.900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
			ukupno plata izrade		0,247
Φ. = 1,38					
rekapitulacija plata izrade <u>0,247 x 1,38 = 0,340 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1347.00 €

XV BUJIČNI KANAL „AMIGO“ – DOBROTA(do obalnog puta)					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Čišćenje nanosa kojeg je voda donijela niz korito rijeke, izbacivanje van korita na prosječnu udaljenost od 10m' i utovar u kamion.	m ²	137,30 x 4,858		667.04 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	Σ =		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6	Utovar u kamion		0,64		

	$m^3/3,33$				
	$= m^2$		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>$3,521 \times 1,38 = 4,858 \text{ €/m}^2$</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Sječa šikare i šiblja duž kanala, iznošenje van kanala, prenos do 20m' i utovar u kamion.	m^2	1067,20 x 0,340		362.85 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-2	Rad m^2	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos m^3	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	$\Sigma =$		<u>0,039</u>		
	$m^3/4$				
	$= m^2$		$= 0,009$	3,989	0,035
G.N. 900-123-6	Utovar u kamion		0,014		
	$m^3/4$				
	$= m^2$		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,247
$\Phi. = 1,38$					

rekapitulacija plata izrade $0,247 \times 1,38 = 0,340 \text{ €/m}^2$
--

Sve ukupno:	1029.89 €
--------------------	------------------

XVI BUJIČNI KANAL „PRVOBORAC“ – DOBROTA (do iznad III puta)					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i trske duž kanala, izbacivanje na visinu preko 2 m', prenos i odlaganje ručno u dionici od 10m' i utovar u kamion.	m ²	2093 x 0,346		724.50 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-2	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,251
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija plata izrade $0,251 \times 1,38 = 0,346 \text{ €/m}^2$					

XVII BUJIČNI KANAL „PIONIR I“ i „ PIONIR II“ – DOBROTA					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i trske duž kanala, odlaganje na stranu, pretovar u kamion.	m ²	520,58 x 0,340		177.00 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-2	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,009	3,989	0,035
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,247
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,247 x 1,38 = 0,340 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručno skidanje poklopnih pločana dijelu ispod magistrale i poviše magistrale, radovi su maksimalno otežani, ploče su predimenzionirane, „velike“, loše armirane i slagane su na zidove bez falca. Pri radu je potrebna maksimalna opreznost pošto se radi sa pločama težine preko 150 kg. Vraćanje ploča na svoje ležište odmah po završetku posla. (predlaže se rad sa pojedinačnim skidanjem ploča, ako je moguće i izvlačenej materijala ispod iste)	kom.	38,59 x 12,660	488.65 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 900-101-17	Skidanje i prenošenje t	R1	0,66		
			0,66		
			0,50		
	Σ =		1,82		
	t/6				
	kom.		0,30	3,989	1,196
G.N.804-302-1	kom. V1	II2,I1	2,00	3,989	7,978
ukupno plata izrade					9,174
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>7,147 x 1,38= 12,660 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa raznog organskog i neorganskog otpada prevoz ručnim kolicima do 30m' izbacivanje na visinu iz kanala i ponovni pretovar u kamion	kom.	128,68 x 5,905		759.90 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N.900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30 x 3		
			0,34		
	$\Sigma =$		<u>2,08</u>		
	m ³ /3				
	= m ²		0,63	3,989	0,997
G.N.900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					4,279
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>4,279 x 1,88= 5,905 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1425.55 €

XVIII BUJIČNI KANAL „PETANI“ – DOBROTA					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja duž kanala, izbacivanje na visinu, prenos na 20m' i utovar u kamion.	m ²	1960,33 x 0,362	709.64 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-4	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015 x 2		
			0,011		
	Σ =		0,055		
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,013	3,989	0,051
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,263
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,263 x 1,38 = 0,362 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	137,30 x 4,858		667.04 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3.521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>$3,521 \times 1,38 = 4,858 \text{ €/m}^2$</u>					
Sve ukupno:					1376.68 €

XIX BUJIČNI KANAL „KAMP I“ i „KAMP II“					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina, iznošenje niz korito, prenos do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	397 x 0,147		58.43 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1	Rad m ²	R1	0,015	3,989	0,059
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
			Σ =	0,039	
			m ³ /4		
			= m ²	= 0,009	3,989
					0,035
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
			m ³ /4		
			= m ²	0,0035	3,989
					0,013
ukupno plata izrade					0,107
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>1,107 x 1,38 = 0,147 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	25,78 x 4,85	125.07 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija plata izrade $3,521 \times 1,38 = 4,85 \text{ €/m}^2$					
Sve ukupno:					183.50 €

XX BUJIČNI KANAL „ORAHOVAC“ – ORAHOVAC (Hercegovina, kanal kroz naselje)					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito, prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	2745 x 0,401		1100.80 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015x10		
			0,011		
			<u>0,04</u>		
	$\Sigma =$				
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,291
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,291 x 11,88 = 0,901 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	180,21 x 4,858		875.49 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>3,521 x 1,38 = 4,858 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1976.29 €

XXI BUJIČNI KANAL „POPOVIĆA“ – RISAN					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare, šiblja kao i izraslina, iznošenje niz korito, prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	2346,01 x 0,402	963.2 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-1	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,329
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015x5		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ^{3/4}				
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ^{3/4}				
	= m ²		0,0035	3,989	0,0139
ukupno plata izrade					0,291
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,291 x 1,38 = 0,402 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion.	m ²	197,33 x 6,675		1317.21 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-2	m ²	R2	0,58	3,989	2,313
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					4,837
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade $4,837 \times 1,38 = 6,675 \text{ €/m}^2$					
Sve ukupno:					2280.41 €

XXII BUJIČNI KANAL „PARK“ – RISAN					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
1.	Skidanje metalne rešetka koja je zavarena i ponovno vraćanje iste i varenje, nakon završenog posla.				150,00 €
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
	Ruke + materijal (elektrode, brusevi)				
	bravarske servis, dolazak i povratak				
	a radove skidanja i postavljanja				
	omete saobraćaj - paušalno				150,00 €
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Skidanje poklopnih ploča preko magistralnog puta težine preko 150 kg i ponovno vraćanje nakon obavljanog posla.	kom.	5 x 16,458		84.70 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 900-101-17	Skidanje ploča t	R1	0,66		
			0,66		
			0,50		
	$\Sigma =$		1,82		
	t/6				
	kom.		0,30	3,989	1,196
G.N. 804-302-1	kom.	V1,II2,I1	2,00	3,989	7,174
					8.418
	Ometanje rada od saobraćaja				+ 30%
	ukupno plata izrade				11,926

$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija plata izrade $11,926 \times 1,38 = 16,458 \text{ €/m}^2$					
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
3.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa, raznog organskog i neorganskog otpada, prevoz ručnim kolicima na dužinu od 10m' na mjesto gdje se vrši pretovar i utovar u kamion.	m ²	8 x 4,903		42.07 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N.900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,448	3,989	1,787
G.N.900-123-6			0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,553
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija plata izrade $3,553 \times 1,38 = 4,903 \text{ €/m}^2$					
Sve ukupno:					276,77 €

XXIII BUJIČNI KANAL „DROBNJAKOVIĆ“ – RISAN						
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujičnog kanala, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 100m', prenos ručno do mjesta pretovara i utovar u kamion.	m ²	2461,79 x 0,402		989.64€	
analiza cijene						
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos	
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,06	3,989	0,239	
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014			
			0,015 x 5			
			0,011			
			<u>0,04</u>			
	Σ =					
	m ^{3/4}					
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039	
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014			
	m ^{3/4}					
	= m ²		0,0035	3,989	0,0139	
ukupno plata izrade					0,291	
Φ. = 1,38						
rekapitulacija						
plata izrade <u>0,291 x 1,38 = 0,402 €/m²</u>						

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskoga otpada, prevoz ručnim kolicima do 10m, izbacivanje na visinu i pretovar u kamion	m ²	137,24 x 4,858		666.72 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	Σ =		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6	m ³		0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,706
ukupno plata izrade					3,521
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>3,521 x 1,38 = 4,858 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1656.36 €

XXIV BUJIČNI KANAL „STARA SLANICA“ – RISAN					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja duž kanala, iznošenje van kanala, preos 20m i utovar u kamion.	m ²	1067,20 x 0,340	362.85€	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
			<u>0,039</u>		
	$\Sigma =$				
	m ^{3/4}				
	= m ²		= 0,009	3,989	0,035
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ^{3/4}				
	= m ²		0,0035	3,989	0,0139
ukupno plata izrade					0,247
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,247 x 1,38 = 0,340 €/m²</u>					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2.	Čišćenje nanosa kojeg je voda donijela niz korito rijeke, izbacivanje van korita na prosječnu udaljenost od 10m i utovar u kamion.	m ²	137,30 x 4,858	667.04 €	

analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6	m ³		0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
Φ. = 1,38					
<p style="text-align: center;">rekapitulacija</p> <p style="text-align: center;">plata izrade <u>3,521 x 1,38 = 4,858 €/m²</u></p>					
Sve ukupno:					1029.89 €

XXV BUJIČNI KANAL „KOLUBARA“ – RISAN					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i trske duž kanala, izbacivanje na visinu preko 2m, prenos i odlaganje ručno u dionici od 10m i utovar u kamion.	m ²	20939,30 x 0,0346	724.50€	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015		
			0,011		
	Σ =		0,04		
	m ^{3/4}				
	= m ²		= 0,01	3,989	0,039
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ^{3/4}				
	= m ²		0,0035	3,989	0,0139
ukupno plata izrade					0,251
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,251 x 1,38 = 0,346 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskoga otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion	m ²	109,82 x 5,805		637.56 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,18x3		
			0,30		
			0,34		
	∑ =		2,02		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,612	3,989	2,441
G.N. 900-123-6	m ³		0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					4,207
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>4,207 x 1,38 = 5,805 €/m²</u>					
Sve ukupno:					1362.06 €

XXVI BUJIČNI KANAL „TEUTA“ – RISAN						
red.br		j/m	količina x cijena		ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina iz korita kanala, izbacivanje van, prenos ručno do mjesta pretovara u kamion					
I	"DONJI TOK"	m ²	1985,8 x 0,615		1221.3€	
analiza cijene						
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos	
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,10	3,989	0,398	
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014			
			0,015			
			0,011			
			<u>∑ =</u>			
			0,04			
			m ³ /4			
			= m ²	= 0,009	3,989	3,035
G.N. 900-101	Utovar u kamion	R1	0,014			
			m ³ /4			
			= m ²	0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,446	
Φ. = 1,38						
rekapitulacija						
plata izrade <u>0,446 x 1,38 = 0,615 €/m²</u>						

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskoga otpada,prevoz ručnim kolicima,izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion	m ²	457,66 x 4,858		2126.19 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,30		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6	m ³		0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>$3,521 \times 1,38 = 4,858 \text{ €/m}^2$</u>					
Sve ukupno:					3347.49 €

XXVII BUJIČNI KANAL „SUHI POTOK“ – MORINJ					
red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
1.	Sječa šikare i šiblja duž kanala, izbacivanje na visinu, prenos 20m i utovar u kamion	m ²	2337,07 x 0,438	1023.64€	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-601-3	Rad m ²	R1	0,05	3,989	0,199
G.N. 900-101-30	Utovar i prenos	R1	0,014		
			0,015x2		
			0,011		
	Σ =		0,055		
	m ³ /4				
	= m ²		= 0,013	3,989	0,119
G.N. 900-101	Utovar u kamion		0,014		
	m ³ /4				
	= m ²		0,0035	3,989	0,013
ukupno plata izrade					0,318
Φ. = 1,38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,318 x 1,38 = 0,438 €/m²</u>					

red.br		j/m	količina x cijena		ukupno
2.	Ručni iskop bujičnog nanosa od mulja i zemljanog nanosa i raznog organskog i neorganskoga otpada, prevoz ručnim kolicima, izbacivanje na visinu i ponovni pretovar u kamion	m ²	223,12 x 4,858		1083.94 €
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N. 274-701-1	m ²	R2	0,25	3,989	0,997
G.N. 900-103-11	m ³	R1	0,84		
			0,18x3		
			0,34		
	$\Sigma =$		1,48		
	m ³ /3,33				
	= m ²		= 0,44	3,989	1,755
G.N. 900-123-6	m ³		0,64		
	m ³ /3,33				
	= m ²		0,193	3,989	0,769
ukupno plata izrade					3,521
$\Phi. = 1,38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>3,521 x 1,38 = 4,858 €/m²</u>					
Sve ukupno:					2107.58€

XXVIII NEODRŽAVANI KANALI 10 - 20 GODINA**XXVIII/a Stoliv-paralelno sa putem za gornji Stoliv**

red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije održavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
Sve ukupno:					

XXVIII/b Bujični kanal iznad Tri Sorele Prčanj

red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije održavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
Sve ukupno:					

XXVIII/cBujični kanal u Morinju paralelno sa starim putem za Gornji Morinj					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
				Sve ukupno:	

XXVIII/dBujični kanalvodolješnica Kavač paralelno sa rasadnikom od tunela i iznad tunela prema Trojici					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
				Sve ukupno:	

XXVIII/eBujični kanal Donja Sutvara oko kuća Kovačevića oba kraka na starom putu Jugodrvu - Trojica					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
				Sve ukupno:	

XXVIII/fBujični kanal Sutvara pored stare opštine iza skladišta Jugodrvu od magistrale prema kući Krsta Perića					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
				Sve ukupno:	

XXVIII/g Bujični kanal Velji mlin Radanovići					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
Sve ukupno:					

XXVIII/h Bujični kanal Popova ulica Radanovići					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
Sve ukupno:					

XXVIII/iBujični kanal Trešnjevački mlin - Kolovrat (prema Lastvi Grbaljskoj)					
red.br		j/m	količina	cijena	ukupno
1.	Sječa šikare i šiblja kao i izraslina sa lijeve i desne strane bujice, iznošenje niz korito prosječne udaljenosti 200m. Prenos ručno do mjesta pretovara i utovara u kamion. Obuhvata kidanje svih stabala do prečnika 50cm u prostoru koji nije odžavan zadnjih 10 - 20 godina. uz gradove su uključene građevinske mašine, utovarna lopata i bager.	m ²	Obim posla određuje nadzorni organ	1,000	
Sve ukupno:					

XXIX BUJIČNI KANALI – OSTALI RADOVI I TRANSPORT OTPADA

1/A	Odvoz viška materijala sa objekta gdje se radovi izvode do lokalne deponije.	
	Prema formuli koju je dao investitor - Direkcija za izgradnju Kotora: $(9 + 12 \times \text{cijena goriva}) \times h$	
	„A“ do 15 minuta vožnje kamionom	= 0.25 h – u jednom pravcu
	„B“ do 30 minuta vožnje kamionom	= 0.50 h – u jednom pravcu
	„C“ do 45 minuta vožnje kamionom	= 0.75 h – u jednom pravcu
	„D“ do 60 minuta vožnje kamionom	= 1.00 h – u jednom pravcu

		odlazak	povratak	ukupno
do 5 km	„A“ = $(9 + 12 \times 1.30\text{€}) \times 0.25 \text{ h}$	6.82	6.82	13.65 €
do 10 km				18.20€
do 15 km	„B“ = $(9 + 12 \times 1.30\text{€}) \times 0.50 \text{ h}$	13.65	13.65	27.30 €
do 20 km				36.40€
do 25 km	„C“ = $(9 + 12 \times 1.30\text{€}) \times 0.75 \text{ h}$	20.47	20.47	40.94 €
do 30 km				43.67€
do 50 km	„D“ = $(9 + 12 \times 1.30\text{€}) \times 1.00 \text{ h}$	27.30	27.30	54.60 €

-	Na osnovu pregleda ovoza iz ranijih godina:	
	Kategorija „A“= 13.65 € x 100 tura	1.365,00 €
	Kategorija „B“= 27.30 € x 100 tura	2.730,00 €
	Kategorija „C“= 40.94 € x 100 tura	4.094,00 €
	Kategorija „D“= 54.60 € x 100 tura	5.460,00 €
	ukupno:	= 8.872,00 €

1/B	Obligaciona formula za prevoz manjim vozilom furgon, dostava vozila, putarska bozila, kiper, prazno vozilo + 3350 kg + utovar 3600 kg		
I	po turi gorivo potrošnja u vožnji x 3 =	
ili			
II	po turi 1 km = 1l nafte = (pređeni km x 1l nafte)	
1/C	Specijalno radno vozilo kiper sa grajferom / hvataljkom i 2 radnika za asistenciju sakupljanja odvoz na reciklažni centar, bez obzira na udaljenost po teritoriji Opštine Kotor. Vozilo od 8 m ³ . (hvataljka zamjenjuje ručni utovar i ukalkulicana je u cijenu prevoza)	1 tura = 75 €	

1/D	Prevoz vučnim vozilom građevinskih mašina sa pratnjom / specijalno vozilo - bučni voz uračunate sve takse specijalnog transporta	U jednom pravcu	
	- Od baze rasadnik Kavač kroz Grbalj	tura	110,00
	- Od baze rasadnik Kavač do Stoliva ili Sv. Stasija.	tura	160,00
	- Od baze rasadnik Kavač do Risna	tura	220,00
	- Od baze rasadnik Kavač - Morinj	tura	260,00
	- Od baze rasadnik Kavač do Krivošija Dragalj	tura	300,00
1/E	Za iskope osulina nanosa većih količina preko 200 m ³ , vučni voz se ne zaaračunava		
	Iskop materijala sa odbacivanjem da se isti cijedi za veće količine	po m ³ 1,80 €	
	Utovar materijala poslje cijedenja za veće količine	po m ³ 1,80 €	
1/F	Ravnanje deponovanog materijala, obligacioni odnos 1 m ² = 1 lit. nafte	po m ³ 1,80 €	

1/G	Odvoz materijala kiper vozilima meterijal od iskopa	do 5 km po m ³ 6 € do 10 km po m ³ 8 € do 20 km po m ³ 10 € do 30 km po m ³ 12 €	
-----	---	---	--

2.	U danima vremenskih nepogoda, vozilo sa 4 radnika, obilaženje po gradu svih kritičnih mjesta gdje može doći do zagušenja i izlivanje vode uglavnom se odnosi na rešetke na propustima i rešetke na putu. Podrazumijeva skida nje kesa, najlona, smeća kojeg voda donese. Ovom pozicijom nije obuhvaćeno čišćenje pješčanih, zemljanih i kamenih nanosa (bez odvoza). Postavljanje željeznih mostova na glavnim gradskim vratima ako se procijeni da su isti potrebni. 4 radnika x 10 h	40 h x 3.66 n.č. x 1.29 m.f.	188,85 €
----	---	------------------------------	----------

-	Po slobodnoj procjeni tokom godine		
---	------------------------------------	--	--

	intervencije 22 x 188,85		= 4.154,70€
--	--------------------------	--	-------------

3.	Vozilo sa dva radnika će vršiti obilazak kanala po gradu i vađenje smeća, kesa i drugog otpada kojeg su građani nabacali iz svojih dvorišta i zgrada u kanal. 2 radnika x 10 h	20 h x 3.66 n.č. x 1.29 m.f.	94,42 €
----	---	------------------------------	---------

-	Po slobodnoj procjeni tokom godine		
---	------------------------------------	--	--

	10 intervencija x 94,42		= 944,20 €
--	-------------------------	--	------------

4.	Rad kombinovane mašine JCB točkaš	Po h x 60,00€	
----	-----------------------------------	---------------	--

5.	Rad velike utovarne lopate, točkaš 15t	Po h x 90,00€	
----	--	---------------	--

6.	Rad velikog bagera gusjeničara 24t	Po h x 90,00€	
----	------------------------------------	---------------	--

7.	Rad cistijerne za vodu sa probojnom mlaznicom FAP 16/16 mala cistijerna	Po h x 65,00€	
----	---	---------------	--

8.	Rad cistijerne sa specijalizovanom opremom Reno (vozilo velikih gabarita)	Po h x 105,00€	
----	---	----------------	--

9.	Rad VOME sa pripadajućom opremom i radnicima bez odvoza izvađenog materijala	Po h x 60,00€	
----	--	---------------	--

10.	Rad građevinskog kompresora sa radnicima	Po h x 60,00€	
-----	--	---------------	--

Napomena: obračun za ova sredstva se vrši od trenutka izlaza iz firme (auto baze Kavač)

Put 50% od cijene efektivnog rada
 Rad 100%
 Povratak - gratis

11.	Rad na očepljenju specijalnim alatima propisnih cjevi do Ø300 do 6.00 m' od nanosa	Po m' 35,00 €	
12.	Rad bravara sa pomoćnim bravarskim radnikom , agregat + brusilica + bušilica + kamion + peglanje Odvarivanje rešetka poprečnih preko puta i ponovo zavarivanje, bez obzira na udaljenost od baze. Srednja cijena po podužnoj rešetki - Odvarivanje slivni rešetki / šahti i ponovo zavarivanje, bez obzira na udaljenost od baze . Srednja cijena po rešetki -	100,00 € po kom. 50,00 € po kom.	
13.	Izrada novih željeznih rešetki od punih profila koje će se uklapati na mjestima oštećenih i polomljenih. Izrada u bravarskoj radionici JKP. Prenos do mjesta ugradnje i zamjena - male slivne - veće slivne	po kom. 50,00 po kom 75,00	
14.	Izrada vanstandardnih rešetki u okviru prema potrebi uklapanja na licu mjesta (standardni obligacioni obrazac)	cijena materijala x 3	
15.	Izrada poklopnih betonskih ploča na kanalima koje su oštećene prema detalju izrade od nazornog organa. Prenos do mjesta ugradnje i uklanjanje starih. - poklopna ploča do 0,20 m ² / 0,02 m ³ bez obzira na udaljenost od baze - poklopna ploča do 0,30 m ² /0,03 m ³ bez obzira na udaljenost od baze - ploča do 0,40 m ² / 0,04 m ³ bez obzira na udaljenost od baze - ploča do 0,50 m ² / 0,04 m ³ bez obzira na udaljenost od baze - izlivalje / armiranje / njegovanje na vibro stolu mb 350	po kom. 20 € po kom. 30 € po kom 40 € po kom 50 €	

SVE UKUPNO:**4053,90 €**

REKAPITULACIJA BUJIČNIH KANALA – iznad magistralnog puta			
I	BUJIČNI KANAL „MONDO“ – MARKOV RT		1.431,34 €
II	BUJIČNI KANAL „KAVALENKO“ PRČANJ		1.269,90 €
III	BUJIČNI KANAL „PIJAVICA“ PIJAVICA		1.359,68 €
III/a	BUJIČNI KANAL MUO od kuće Ranka Krivokapića do kuće Dončića ispod Vrmca		3.000,00 €
IV	BUJIČNI KANAL „PELUZICA“ PELUZICA		2.502,24 €
V	BUJIČNI KANAL „DINARA“ PELUZICA		1.531,36 €
VI	BUJIČNI KANAL „KONGO“ ŠKALJARI		1.772,00 €
VII/a	BUJIČNI KANAL „ZVERINJAK“ ŠKALJARI		2.973,90 €
VII/b	BUJIČNI KANAL „ZVERINJAK“ – ŠKALJARI(dio toka u Škaljarima od kuće Kuzmana prema Trojici desni krak)		5.340,24 €
VIII	BUJIČNI KANAL „KALUŽA“ ŠKALJARI		2.841,52 €
IX	BUJIČNI KANAL „ŠKURDA“ I		1.329,80 €
X	BUJIČNI KANAL „TABAČINA“ – TABAČINA		1.056,99 €
XI	BUJIČNI KANAL „STUDENTSKI DOM“ do iznad III puta Dobrota		2.684,41 €
XII	BUJIČNI KANAL „SENTA“ DOBROTA		1.119,47 €
XIII	BUJIČNI KANAL „VIŠA POMORSKA ŠKOLA“		1.207,07 €
XIV	BUJIČNI KANAL „TURIST C“ DOBROTA(obuhvata Truč)		1.347,00 €
XV	BUJIČNI KANAL „AMIGO“ DOBROTA		1.209,89 €

XVI	BUJIČNI KANAL „PRVOBORAC“ DOBROTA		1.372,03 €
XVII	BUJIČNI KANAL „PIONIR I i II“ DOBROTA		1.425,55 €
XVIII	BUJIČNI KANAL „PETANI“ DOBROTA		1.376,68 €
XIX	BUJIČNI KANAL „ KAMP I i II“		183,50 €
XX	BUJIČNI KANAL „ORAHOVAC“ ORAHOVAC		1.976,29 €
XXI	BUJIČNI KANAL „POPOVIĆA“ RISAN		2.280,41 €
XXII	BUJIČNI KANAL „PARK“ RISAN		276,77 €
XXIII	BUJIČNI KANAL „DROBNJAKOVIĆ“ – RISAN		1.656,36 €
XXIV	BUJIČNI KANAL „STARA SLANICA“ – RISAN		1.029,89 €
XXV	BUJIČNI KANAL „KOLUBARA“ – RISAN		1.362,06 €
XXVI	BUJIČNI KANAL „TEUTA“ – RISAN		3.347,49 €
XXVII	BUJIČNI KANAL „SUHI POTOK“ – MORINJ		2.107,58 €
XXVIII	NEODRŽAVANI KANALI 10 - 20 GODINA		
a	Stoliv-paralelno sa putem za gornji Stoliv		1.000,00 €
b	Bujični kanal iznad Tri Sorele Prčanj		1.000,00 €
c	Bujični kanal u Morinju paralelno sa starim putem za Gornji Morinj		1.000,00 €
d	Bujični kanal Vodoliješnica Kavač paralelno sa rasadnikom do tunela i iznad tunela prema Trojici		1.000,00 €
e	Bujični kanal Donja Sutvara oko kuća Kovačevića oba dva krakana starom putu Jugodrvu - Trojica		1.000,00 €
f	Bujični kanal Sutvara pored stare opštine iza skladišta Jugodrvu od magistrale prema kući Krsta Perića		1.000,00 €
g	Bujični kanal Velji mlin Radanovići		1.000,00 €
h	Bujični kanal Popova ulica Radanovići		1.000,00 €
i	Bujični kanal Trešnjevački mlin - Kolovrat(prema Lastvi Grbaljskoj)		1.000,00 €
XXIX	OSTALI RADOVI I TRANSPORT OTPADA		4.053,90 €
		Ukupno	65.425,32 €

V – ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA, ULICA, MOBILIJARA, DJEČJIH I SPORTSKIH IGRALIŠTA

U 2023. godini na osnovu raspoloživih sredstva, investirat će se za sljedeće aktivnosti na održavanju lokalnih puteva, ulica, trgova, dječjih igrališta i sportskih terena:

- radovi na košenju lokalnih putevi _____	30.000,00€;
- čišćenje snijega na lokalnim putevima _____	10.000,00€;
- nabavka novog i popravka postojećeg parkovskog mobilijara _____	15.000,00€;
- održavanje, opravka i zamjena ograda na mostovima _____	20.000,00€;
- popravka postojećih i djelimično postavljanje novih stubića na trotoarima i zelenim površinama u užem dijelu grada (metalnih i kamenih) _____	10.000,00€;
- održavanje dječjih igrališta _____	15.000,00€;
- održavanje sportskih igrališta _____	12.550,00€;
- prazničan rasvjeta i dekoracija grada _____	30.000,00€
- postavljanje i uklanjanje praznične rasvjete _____	15.000,00€
- održavanje javnih česmi na trgovima _____	2.000,00€

Tabelarni prikaz održavanja lokalnih puteva u opštini Kotor za 2023. godinu

1/A	Košenje trave, korova i niskog šiblja pored puta u putnom pojasu
-----	--

analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.230-601-1-9	Koš.trave 0.006 x 0.50% = 0.003	R1.2.3			
G.N.203-1-10	Koš.korova 0.007 x 0.50% = 0.004	R1.2.3			
	$\Sigma = 0.007 \times 85\%$		0.0059		
G.N.200-601-1-16	Sječa šiblja 0.08 x 15%		0.012		
	$\Sigma =$		0.0179	3,989	0.0714
					0,0714
m.Φ. = 1.38					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0.0714 x 1,38 = 0.0985 €/m'</u>					

1/A	Lokalni putevi		97,95 km x 1.000 m'	97.950,00 m ²
	Javne površine		25.763 m ²	25.763 m ²
			Σ	123.713 m ²
		m ²	106003,75 x 0,0985	=10.441,37 €

1/B	Uklanjanje pokošenog materijala			
	G.N.900-101-16			

		n.č.	po satu	m.f.	ukupno
-	Sakupljanje u hrpe	0.014	3,989	1.38	0.077/ €
-	Prenos ručnim kolicima na 10m'	0.015	3,989	1.38	0.0825/ €
-	Utovar u kamion	0.014	3,989	1.38	0,0770/ €
-	G.N.230-601-3-5	0.005	3,989	1.38	0,0275/ €
	Napomena:				
	U obrascu datog radnog naloga primjenjivaće se cijene stvarno izvršenog posla (samo one radnje koje se budu na terenu odrađivale, a ne uvijek gore prikazane na tabeli)				
-	U ponudi je uzeta za primjer srednja cijena svih operacija, a stvarnom obračunu radnog naloga, primjenjivaće se stvarno izvršena operacija rada 0,077 + 0,0825 + 0,0770 + 0,0275 = 0,264 X 38 % (na nivou ranijih godina iskustvena praksa) =		m ²	65494,92 x 0,1005	6.582,24 €

2.	Održavanje kanala i rigola
----	----------------------------

red.br		j/m	količina x cijena	ukupno	
2/A	Zapušenost kanala i rigola 0.09 m ³ /m' Napomena: ako ima preskoka a računa se cijela dužina obračunava se po m' = 0,207 €	m'	12.883,81 x 0,241	3105,00 €	
analiza cijene					
oznaka norme	plata izrade – radna snaga	grupa	sati	po satu	iznos
G.N.230-601-6-5	Održavanje kanala i rigola	R1	0.20		
G.N.900-103-10	0.70+0.26+0.30 = 1.26	R1			
G.N.900-123-3	= 0.56	R1			
	$\Sigma = 2.02$		0.0628	3,989	0,250
	Zapušenost 0.09m ³ /m':2.02	R1	0.044	3,989	0,175
ukupno plata izrade					0,175
$\Phi. = 1.38$					
rekapitulacija					
plata izrade <u>0,175 x 1,38 = 0.241 €/m'</u>					

5.	Prevoz materijala na lokalnu deponiju.			
----	--	--	--	--

.	Odvoz viška materijala sa objekta gdje se radovi izvode do lokalne deponije.	
	Prema formuli koju je dao investitor: (9 + 12 x cijena goriva) x h	
	„A“ do 15 minuta vožnje kamionom	= 0.25 h – u jednom pravcu
	„B“ do 30 minuta vožnje kamionom	= 0.50 h – u jednom pravcu
	„C“ do 45 minuta vožnje kamionom	= 0.75 h – u jednom pravcu
	„D“ do 60 minuta vožnje kamionom	= 1.00 h – u jednom pravcu

		odlazak	povratak	ukupno
do 5 km	„A“ = (9 + 12 x 1.30€) x 0.25 h	6.82	6.82	13.65 €
od 5 do 15 km	„B“ = (9 + 12 x 1.30€) x 0.50 h	13.65	13.65	27.30 €
od 15 do 25 km	„C“ = (9 + 12 x 1.30€) x 0.75 h	20.47	20.47	40.94 €
od 25 do 50 km	„D“ = (9 + 12 x 1.30€) x 1.00 h	27.30	27.30	54.60 €

-	Na osnovu pregleda ovoza iz ranijih godina:	
	Kategorija „A“= 13.65 € x 30 tura	409,50 €
	Kategorija „B“= 27.30 € x 20 tura	546,00 €
	Kategorija „C“= 40.94 € x 10 tura	409,40 €
	Kategorija „D“= 54.60 € x 5 tura	273,00 €

	ukupno:	= 1.147,77 €
--	---------	--------------

REKAPITULACIJA LOKALNI PUTEVI			
I	I/a	KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA I JAVNIH POVRŠINA	10.441,37 €
	I/b	UKLANJANJE POKOŠENOG MATERIJALA	6.582,24 €
II	II/a	ODRŽAVANJE KANALA I RIGOLA – zapušenost 0.09 m³/m'	3.105,00 €
	II/b	ODRŽAVANJE KANALA I RIGOLA – zapušenost 0.015 m³/m'	1.740,00 €
III		ČIŠĆENJE PUTNOG POJASA METLOM ILI DUVALICOM	2.311,62 €
IV		DOTJERIVANJE BANKINA	2.712,00 €
V		PREVOZ MATERIJALA NA LOKALNU DEPONIJU	1.147,77 €
		UKUPNO	28.040,00 €

LOKALNI PUTEVI NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR			
2020. godina			
1.		Troica – Gradiošnica	3.77 km
2.		Troica – Vrmac	4.46 km
3.		Goražde – Mirac	5.35 km
4.		Goražde – Dub	1.70 km
5.		Stara forteca - Nalježići	3.00 km
6.		Jugodrvo – Biočeva glavica	1.20 km
7.		Nalježići – Pelinovo – Radanovići	2.26 km
8.		Jaz – Trsteno	1.20 km
9.		Pobrđe – Njivice	2.80 km

10.	Zagora – Popovići		3.30 km
11.	Pržice – Odoljen – tunel Vrmac		1.20 km
12.	Gornji – Donji Morinj		5.30 km
13.	Put Matijevići – crkva Sv. Petka		1.30 km
14.	Sv. Petka – Sv. Jovan – tunel Vrmac		2.70 km
15.	Lokalni put Donji Orahovac		0.90 km
16.	Zagora – Njivice		3.90 km
17.	Bratešići – Gorovići		2.00 km
18.	Metkova voda – Grkavac		4.50 km
19.	Stari put Škaljari		2.40 km
20.	Zagora – Trsteno		3.80 km
21.	Nalježići – Bratešići		4.20 km
22.	Njivice – Trešnjica		1.10 km
23.	Jaz – Višnjeva – Glavati		4.20 km
24.	Pobrđe – Lješevići		2.41 km
25.	Njivice – Glavatičići		2.40 km
26.	Glavati – Glavatska gora		5.60 km
27.	Pobrđe – Radanovići		2.50 km
28.	Jugodrvo – Lješevići		4.50 km
29.	Mirac – Podi – Koložun		5.00 km
30.	Dragalj – Malov do		4.60 km
31.	Malov do – Jesen do		4.40 km
		ukupno:	97.95 km

DJEČIJA IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR**K.O DOBROTA I**

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
1618	1.001 m ²	1
1601/1	19.170 m ²	1
2023	6.841 m ²	1
1995/1	9.387 m ²	2
503/1	11.584 m ²	1
511/1	1.104 m ²	1

K.O ŠKALJARI I

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
420/1	28.850 m ²	2

K.O RISAN I

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
587	5.745 m ²	1
539/5	3.885 m ²	1

K.O DUB

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
72/18	1.558 m ²	1
415/2	625 m ²	1

K.O MUO I

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
170	1.988 m ²	1

K.O KOTOR I

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
4/1	7.298 m ²	1

K.O ORAHOVAC I

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
276	652 m ²	1

K.O PERAST

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
235	155 m ²	1

K.O MORINJ

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
1173/1	373 m ²	1

K.O POBRĐE

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
486	2.170 m ²	1

K.O KAVAČ

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta

594/1	600 m2	1
-------	--------	---

K.O ŠKALJARI II

Broj kat. parc.	Površina	Broj igrališta
163	10.360 m2	1

VI – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Tekuće održavanje javne rasvjete u 2023. godini, kao posljedica raznih kvarova i oštećenja na postojećim rasvjetama, planirano je kao redovna aktivnost.

Nastavlja se sa primjenom koncepta racionalizacije potrošnje prema kojem se, ugradnjom odgovarajuće opreme na mreži, isključuje ili redukuje rad rasvjete u drugom dijelu noći.

U narednom periodu pored uobičajenih radova na održavanju javne rasvjete predviđeni su i sljedeći radovi:

- farbanje stubova;
- zamjena svjetlosnih tijela;
- zamjena Hg svjetiljki sa LED svjetiljkama

cilj ovih mjera je ušteda u potrošnji električne energije i troškovima održavanja javne rasvjete, kao i zaštita stubova od korozije.

Za navedeno održavanje planira se iznos od 100.000,00€.

Predsjednik

Vladimir Jokić

Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore broj 2/18, 34/19, 38/20) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (Sluzbeni list Crne Gore- opštinski propisi broj 37/19) Skupština opštine Kotor je na XVI sjednici održanoj 28.12.2022. godine donijela

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg programa tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu

Član 1

Usvaja se Godišnji program tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi.

Broj:11-016/22-23159

U Kotoru, 28.12.2022. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNICA

Maja Mršulja