



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za investicije

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna
Gora
investicije@kotor.me
www.kotor.me

Br: UP 18-037/26-141/2

Kotor, 06. Jul 2026.godine

Za: Vasilije Uljarević,
Muo 30,
85330 kotor

Sekretar Sekretarijata za investicije Opštine Kotor, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 44/12 i 30/17) postupajući po zahtjevu Vasilija Uljarevića zavedenim u protokol Opštine Kotor pod brojem UP 18-037/26-141 od 30.06.2026. godine, radi pristupanja informacijama donosi

RJEŠENJE

1. Usvaja se Zahtjev za slobodan pristup informacijama Vasilija Uljarevića zavedenim u protokol Opštine Kotor pod brojem UP 18-037/26-141 od 30.06.2026. godine kojim traže dostavu podataka radi postavljanja javne rasvjete na katastarskoj parceli broj 250 KO Škaljari I i to:
 - Zahtjev MZ Škaljari broj 18-334/26-22871/12 od 05.11.2024. godine (tačka 4.);
 - Predmjer i predračun radova na izgradnju JR parking Puč;
 - Tehnička specifikacija za raspisivanje tendera;
 - Pregled ponude #130964, datum podnošenja 28.05.2025. godine;
 - Ugovor o izvođenju radova na osvjetljavanju parkinga Puč broj 01-426/25-10567 od 13.06.2025. godine;
 - Izvještaj o izvedenim radovima na osvjetljavanju parkinga Puč broj 01-426/25-10567/2 od 05.10.2025. godine;
 - Račun sa specifikacijom broj 18-334/25-27082 od 10.12.2025. godine.
2. Pristup informaciji iz tačke 1 ovog rješenja ostvariće se dostavom fotokopije informacije - dokumenta uz rješenje, lično na zahtjev podnosioca zahtjeva.
3. Troškova postupka nije bilo.
4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 30.06.2026. godine Vasilije Uljarević obratio se Sekretarijatu za investicije Opštine Kotor, zahtjevom za slobodan pristup informacijama zaveden pod brojem UP 18-037/26-141 od 30.06.2026. godine, kojim se traži gore navedeni pristup informacijama.

Odredbom člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 44/12 i 30/17), propisano je da je organ vlasti dužan da fizičkom i pravnom licu koje traži pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Odredbom člana 21 Zakona, propisan je način na koji se može ostvariti pristup informaciji, dok odredba člana 30 stav 1 Zakona propisuje da organ vlasti, o zahtjevu za pristup informaciji ili ponovnu upotrebu informacija, osim u slučaju iz člana 22 ovog zakona, odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu, ili zahtjev odbija.

U postupku po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju. Kako se u sadržaju predmetnog rješenja ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 44/12 i 30/17), ovaj organ nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 i članom 21 stav 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U postupku po zahtjevu, ovaj organ nije imao stvarnih troškova, pa je na osnovu člana 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama odlučeno da se rješenje izvrši dostavljanjem tražene dokumentacije, uz primjerak rješenja dostavljenog stranci.


Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.


Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka, ličnosti i slobodan pristup informacijama u Podgorici u roku od 15 dana od prijema neposredno ili preko ovog organa. Žalba se podnosi u dva primjerka.

Obradio

Radosav Tujković, dipl. pravnik




Sekretar,
Ognjen Vukasović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;
- ☒ Informacionom centru Opštine Kotor;
- Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama
Ul. Kralja Nikole, br.2, 81 000 Podgorica;
- U dosije predmeta;
- a/a



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za zajedničke poslove

CRNA GORA
Građanski biro Opštine Kotor

Primljeno: 30-06-2026				
Organizaciona jedinica	Jedinstveni klasifikacioni znak	Kodni broj	Prilog	Vrijednost
UP18-0371-141				

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 855
zajednicki.poslovi@kotor.me
www.kotor.me

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
(naziv organa vlasti)

KOTOR
(sjedište organa vlasti)

ODSJEK ZA ARHIVU

PREDMET: Zahtjev za pristup informaciji

Na osnovu čl.1 i 3 i čl. 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („ Sl. list Crne Gore, br. 44/12) tražim pristup informaciji-dokumentu,

1. TRAŽIM DA MI DOSTAVITE PROJEKATNU DOKUMENTACIJU
ZA RASVJETU NA KATASTARSKOJ PARCELI 250
K.O. SKALJARI I
(podaci o dokumentu ili javnoj evidenciji kojim se pristup traži)

2. Pristup predmetnom dokumentu tražim u:

- 1. Cjelosti
- 2. Djelu

(naznačiti dio dokumenta koji se traži)

3. Pristup predmetnom dokumentu želim ostvariti:

- 1. Neposrednim uvidom
- 2. Prepisivanjem
- 3. Dostavom

- Prepisa
- Kopije (ili ovjerene kopije)
- Prevoda (traženog dokumenta ili djela dokumenta)

4. a.) Neposredno

- Prepis, kopija ili prevod dokumenta, preduzeće podnosilac zahtjeva ili njegov zastupnik, gradonačelnik ili punomoćnik
- Ličnom dostavom kurirom na adresu _____

(naznačiti tačnu adresu na koju se traži dostava)

b.) Putem pošte

- preporučenom pošiljkom

c.) Elektronskim putem

- fax-om na broj _____
- e-mailom na adresu _____

d.) _____

(način i oblik koji odgovara potrebama podnosioca zahtjeva koji je lice sa invaliditetom)

5. Napomena:

LIČNO PREUZIMANJE.
MOJ BROJ TELEFONA 069 343 248

Podnosilac zahtjeva:

UJAREVIĆ YASILJE

(ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica)

Ujarević Vasilije

(potpis podnosioca zahtjeva)

MUO 30

(adresa)

069-343-248

CRNA GORA
Građanski biro opštine Kotor

Primljeno: 03.11.2024				
Opis predmeta	Isprava	Redni broj	Prilog	Vrijednost
10	334	-22871	12	

Štavlari, 04. 1.2024. godine

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJU
MR Ogorjen Vukosavljević

PRILOG 1. Izvještaj za Program uvođenja prostora za Programu investicije u oblik obilježja /
Obilježja u obliku prostora opštine Kotor za 2025. godinu

Pozdravljeni,

Na osnovu Odluke o mjesnim zajednicama ("Službeni list Crne Gore - opštinski glasnik", br. 046/19 od 19.11.2019) a članom 32. dajemo predlog za izgradnju, održavanje, sanaciju, dodatno uvođenje sadržaja, uvođenje prilaza i uvođenje javnih površina u MZ Štavlari, posebno priključak dijela.

Predlog za Program uvođenja prostora za Programu investicije u oblik obilježja i planom održavanja u opštini Kotor za 2025. Za navedeno predloženo je da se od navedenih predloga izdvoji dio koji se odnosi na izgradnju obilježja 09.09.2024., a na sjednici održanoj 03.11.2024. kao je razmatranje na dodatno predloženo koje se odnosi na održavanje i podizanje ove zajedno u ovom dopisu.

PRILOG 1.1

- PRIORITET** - Izgradnja sadržaja Štavlari na glavnom komunalnom mreži.
- Obilježja u obliku obilježja. Održavanje sadržaja, rupe i kompletna ulica posredni novim sadržajima. Takođe potrebno je postaviti klupe na izlazu iz ulice gdje se postavljaju i na jednoj i na drugoj strani ulice. Voditi računa da se na mjestima gdje postavljaju ulice i klupe postavljaju obilježja.
- Riješiti održavanje vode na rasponu ulaza parkinga u blizini plato Štavlari bari.

*Redukcija projekta
kompleksa
dokumenti*

1. Na parkingu Put postaviti točnice za vozne autobusa kao i točnice koji izlaze iz autobusne stajališta na bi bihaletoke postaviti obavijesti u blizini stajališta obilježiti ih.
2. Na istom parkingu postaviti LED rasvjetu.
3. Izgraditi put u blizini OŠ Njugaš - podizanje jedinica škola, koji vodi na Novom naselju, odnosno postaviti asfaltni sloj. Put je opisan na kat.parc. 197 površina 273.11 m² (Bukobinskih zemljišta Škaljari I).
4. Izgraditi put u blizini naselja kat.parc. 2/1 (Bukobinskih zemljišta Škaljari I).
5. Izgraditi dio pločnika put ispod ograde OŠ Njugaš - podizanje je linije škola.
6. Izgraditi dio putničkog stajališta (Bukobinskih zemljišta Škaljari I).
7. Izgraditi pločnik staza i. vater na donjoj strani glavne ulaznice od ulaznice do ulaznice CO puta do bunarske stajnice Eo. (Voditi računa o spustovima kako bi OŠ, majke na dječjim kolima i stazi koje mogu nastatati koristeći pločnik staza).
8. Izgraditi pločnik staza od Novog naselja do ulaznice Dječji. I priključiti stazu na ulaznicu na Trgovi. (I ovdje voditi računa o spustovima kako bi OŠ, majke na dječjim kolima i stazi koje mogu nastatati koristeći pločnik staza).
9. Novogradnja zadržavanja kod parkirališta. Saziti pločnik staza na jednoj i drugoj strani koji može služiti na magistralni put. U istom dijelu izgraditi ulaz na ulaznicu od grada Arona na ulaznicu na ulaznicu i obavijestiti dio kod postrojenja kladu zadržavanja i koristeći se signalizacijom.
10. Izgraditi ogradu oko novog gradskog parka u Škaljarima.
11. Izgraditi traku staza iz parka.
12. Postaviti stupove i obavijestiti ulaznicu parka u istom području stajališta.
13. Izgraditi magistralu stajališta koje polazi iz parka a ide na naselje Rakita. Od hake napomena izgraditi stazu do ulaznice puta u naselje Rakita.
14. Izgraditi, ograditi i obilježiti parking prostor između Rakita IV i V u blizini bučnog ulaznicu stajališta Rakita i obilježiti signalizacijom i konstantni svetlo parking na ulazu pored signalizacije na ulazu na stazu parka u blizini tog automobila.
15. Izgraditi stazu od magistralne ulaznice Zvezdjak sve do ulaznice stajališta i postaviti odgovarajuće vodne ploče ili modernu betonu voditi računa da se dječji kolima i stajališta ulaznicu i postaviti o spustovima prilagođeno OŠ, majke na dječjim kolima i stajališta ulaznicu. U istom dijelu stajališta od stajališta postrojenja pločnik staza tako da je parkiranje postalo jednostavnije kako bi OŠ, majke s kolima i stazi koje mogu nastatati.
16. Izgraditi novu ogradu uz putak Zvezdjak ograditi dječjom stajalištem od Gradskog parka do Njugaševog ulaza.
17. Izgraditi zidove i dio parka Zvezdjak priključiti kod ulaza Vito Stajališta, kod Parka i parka puta novog gradskog parka, što je jako obično, izmjeriti koliko je kolima a koliko i stajališta.

15. Izgraditi parking na međunarodnom dijelu iz zgrada Rakite II i III, a ispod magistralnog puta.
- Izgraditi postaviti potonijem betonski plato iz trave stacion i putu prema postaviti zgradu postaviti zgradu uz putu Zgoranjak ove de maza uz putu gorijski. Posredstvom od stacion staciona i iz trave stacion postaviti u malim park.
 - Ove trave stacion (u malim stacion) graditi stacion i graditi stacion koje se postavljaju u stacion iz trave stacion.
 - Potonijem izgraditi put koji ispod zgrade Rakite 3/3 do pijetala stacion uz putu.
 - Izgraditi parking na maza u blizini trave stacion.
 - Na kraj izgraditi stacion potonijem u blizini stacion koje vode od magistralnog iz trave stacion i postaviti stacion koje bi postavljaju stacion.
 - Potonijem postaviti na pijetala stacion koje vode od stacion putu prema Arona iz maza Rakite.
 - Plote na stacion koje vode od magistralnog putu prema Arona maza do maza stacion na postavljaju i maza iz maza stacion.
 - Graditi pijetala putu: kod stacion putu prema Arona maza koje vode iz maza stacion.
 - Izgraditi stacion put u blizini stacion koje postaviti stacion koje postaviti stacion iz maza maza Rakite.
16. Izgraditi Luga maza od Golema do Fehrice vođiti maza da se postaviti stacion iz maza stacion maza maza i iz maza stacion.
17. Izgraditi stacion putu iz maza Trpica, od izmaza do Vrljag bota.
- Potonijem postaviti na putu iz maza stacion iz maza.
 - Potonijem postaviti na stacion stacion.
 - Na stacion postaviti stacion maza na izmaza koje postaviti da se postaviti stacion iz maza stacion.
18. U maza Vrljag maza betonski stacion pristupni put izmaza i izmaza.
- Izgraditi izmaza na postavljaju stacion stacion vode u blizini stacion izmaza stacion.
 - Na stacion postaviti stacion izmaza izmaza novo - moderno po maza na stacion u glavnom stacion stacion.
19. Izgraditi stacion na postavljaju na stacion maza na terenu MZ Škaljari i iz maza stacion maza, na stacion stacion i stacion putu u glavnom stacion, Vrljag maza (na stacion) i Trpica.
- postaviti stacion stacion maza na stacion maza na terenu MZ Škaljari i iz maza stacion maza, na stacion stacion i stacion putu u glavnom stacion, Vrljag maza (na stacion) i Trpica.
20. Potonijem postaviti stacion izmaza LED stacion, a u stacion stacion na stacion stacion postaviti stacion.
- U glavnom stacion postaviti stacion na stacion stacion koje je maza, u trave stacion stacion.
 - Izgraditi stacion stacion stacion uz putu Zgoranjak i u maza Rakite.
21. Izgraditi plato ispod Doma kulture u Škaljari i izmaza stacion koje vode kod stacion de Golema.
- Potonijem postaviti izmaza Doma kulture u Škaljari.
 - Graditi stacion park putu maza izmaza ispod stacion stacion.

22. Rekonstruisati ulicu Ivo Bekanović, iznaditi je iz postojeće jednosmjernosti u dvosmjernu i voditi računa da se postavе križnjači i pješački staza.
- U istoj ulici riješiti problem stacioniranih vođa koje dolaze iz gradskog groblja i ostaviti na postojećoj jediničnoj vrtlozi "Rakosi" u Škaljarima. Vrtlozi se ne može prići prilikom padavina, a vođa im ulazi u prostorije u kojima djeca borave i spavaju.
 - Izgraditi ispod puta koji vodi na odvođ stacioniranih vođa prolaziti i napraviti odgovarajući nagib kako bi se vođa mogla osamostaliti u potok Zvijezdjak.
 - Spojiti se sa postojećom magistralnom vođom u ul. Bekanović (koja vodi na odvođ) postaviti je postaviti ležaljke policajaca u blizini vrtlozi daleko odmah nakon kuće Ministarstva za škaljari se vrtlozi.
23. Izgraditi osamljivanje puta u Novom naselju.
- Rekonstruisati propusti kroz ulicu i dijelu iznad kuće Gagarović a u blizini kuća.
 - U istom naselju izgraditi kanal sa stacioniranim vođom u blizini kuće Čarović i Marčić.
 - Izgraditi popovni zid unjeto pale savomada iznad porodične kuće Čarović, a tik uz kuću Čarović i Marčić nadograditi postojeći popovni zid.
 - Izgraditi u blizini ovih kuća putao je popovni zid koji se vidi sa puta, a nalazi se ispod kuće Vukosavljević i Perić.
 - U istom naselju putao je i popovni zid u blizini kuće B-17.
24. Rekonstruisati kanal Ivo Perić, sa koji napuštati kuća da je postavljen u istu liniju sa kanalom C grupe. Čid tako stacionirane vođe plove kuća Perović i Petrović.
25. Rekonstruisati put na kući Gagarović i Petrović sa adresi Škaljari 41.
26. Opremiti javni deon u naselju gornji Škaljari.
27. Napraviti novi most preko potoka Zvijezdjak u blizini kuće Ragnović i Petrović. (trava je izgraditi most prijetnje po sve posmatka).
28. Rekonstruisati put koji vodi preko stazog vođova da vidi q do magistralne je postaviti stacionirani i pješački na njezinu gdje je to moglo (sa stacioniranim vrtlozi).
29. Izgraditi potok iznad stazog vođova u originalu. Potok je postavljen odmah, a radni je sa vrtlozi Anis ugleda vrtlozi.
- Rekonstruisati stazog kanoni zid na lokaciji stazog vođova ispod gornje puzavice putao.
30. Na prvom krakovi sa škaljarske serpentine napraviti vrtlozi i postaviti kipe. Ograda magistralne u istom u istom, postaviti je stacionirani dio gdje je kadar. Takodje i sa istom i istom (sa istom stazog i novog puta postaviti kipe odmah sa puta prijetnje po vrtlozi).
31. Izgraditi popovni zid na istom škaljarski put u originalu q dodatno izgraditi kanoni gdje postaviti, a sa istom njezinu nadostaje kompletan parapet (vide sa istom).
31. Napraviti javni deon u naselju Rakite ispod agende 3/3.
32. Rekonstruisati putao red naselja Rakite do Gurdica. Na tronožniku napraviti spustova u dijelu pješački putao i u dijelu pješački putao.
- Izgraditi prijetnje stacionirane od istom koji stoje sa istom spustova i osamljivanje putao OSI i magistralne sa istom kolicima.
 - Izgraditi putao i blizine koje zadržati duboko u tronož.
 - Na istom tronožniku u škaljarske izgraditi magistralne ili popovni stacionirani.
 - Izgraditi ostaviti ukonjenih stacioniranih i informativnih znakova koji vrtlozi stacionirane stacionirane (stacionirane i putao).
33. Izgraditi stazog stacionirane sa istom škaljarski i osamljivanje stacionirane.

25330 Kater, Cuno Gern
tel. +382 (0) 32 325 734
mob: +382 (0) 67 126-138
e-mail: marko.kater@kater.gas

- [illegible]

Član 68
Društvo Kultura Škofja
OPŠTINA KOTOR
MIRNA ZAJEDNICA ŠKALIARI

85330 Kotor, Črna Gora
tel. +382 (0) 32 325 784
mob. +382 (0) 67 126 158
e-mail: info@kotor.net

48. Kod crkve Gospe od milosti na glavnom putu ka skraćenju za porediti izda Petrovića
pauzi na putu na koji se odnosi glavni put, a koji je dodatno proširen; razvijanje
voda na opremanje putova. Na mjestu već nedostaje kamena, i potrebno ih je nabaviti, a
maka mjesto je je kamena da pada. Napominjem da stalište poplave ovakva voda veliki dio
šljake koje tločin i ostaje bez pristupa svojim domovima.

49. Posrediti dio ispod Gospe od milosti gdje se nalaze kamni betonski i klinker.
Put koji vodi prema koji je moguće postaviti i izbetonirati kako bi se oči obje vode kroz
objektima njemu na putovima automobila (koji u gornjem šljaku g. vode da nema, a
voda se postavlja), kao i obje vode kroz klinker i prikladan ih u graditi. Klinker
kompletan ovaj prostor, postaviti biće.

50. U mjestu Rukla postaviti putove klinker i na mjestima gdje nedostaje dodatni materijal.

51. Završiti putove i dodatni materijal dostaviti Grad na LIPSCO, Ltd.

Prilogi:

- planovi
- projekat izlaza vode
- projekat izlaza od vodoskupa
- projekat izlaza vodoskupa
- projekat izlaza voda izlaza
- projekat na
- projekat na
- projekat na vodoskupu
- projekat vodoskupa vodoskupa

Očekujemo da će ovaj naš materijal pomoći da se izjasne o materijal popisa i
dopuna objekta i dati materijal da utvrdimo u donosnja i izjasne materijal i
materijal planova u licitaciji putova.

Napomena: Za sve naše materijale imamo foto dokumentaciju i stajemo vam na raspolaganje
za dodatne informacije odavno objavljenja.

Lijep pozdrav,

 **Opština Kotor**
Društvo Kultura Škofja
Društvo Kultura Škofja
D. Mavrić

**PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA IZGRADNJI
JAVNE RASVJETE PARKINGA PUČ**

R.br.	Opis pozicije	količina	jedinica mjere	cijena	ukupno
1	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m ³ zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m ³ iskopa: (0,8x0,8x0,8)m ³ x6 temelja	3.1	m ³	70.00	217.00
2	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	6	kom	150.00	900.00
3	Ručni iskop zemljanog rova dimenzija 0.4x0.7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m ³ iskopa : (0,4x0,7x250)m ³	70	m ³	30.00	2,100.00
4	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0.5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	9	m	20.00	180.00
5	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m ² površine: 10mx0,4 m	4	m ²	10.00	40.00

6	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	1	kom	50.00	50.00
7	Nabavka i ugradnja sitnozrnaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnozrnaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja rebrastog HDPE cijevi 50/63 i drugi sloj sitnozrnaste zemlje debljine takođe 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćene sitnozrnaste zemlje:	20	m3	30.00	600.00
8	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kabl) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	25	m3	10.00	250.00
9	Isporuka i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	20	m3	25.00	500.00
10	Isporuka i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	0.4	m3	100.00	40.00
11	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kabla i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	250	m	0.30	75.00
12	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	45	m3	10.00	450.00

13	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Φ 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kabla) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	275	m	2.50	687.50
14	Isporuka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, . Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	10	kom	10.00	100.00
15	Isporuka i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kabla PP00 A 4x16 mm ² , 1 kV	285	m	3.50	997.50
16	Isporuka i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	275	m	3.50	962.50

17	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtnj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m². U cijenu stuba uračunati priključnu ploču, kao i savitan i spojni materijal potreban za pričvršćivanje kablova u stubu. Stavka	6	kom	750.00	4,500.00
----	--	---	-----	--------	----------

18	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.	6	kom	180.00	1,080.00
19	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	6	kom	40.00	240.00
20	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	42	m	2.50	105.00
	UKUPNO:				14,074.50
	PDV:				2,955.65
	UKUPNO SA PDVom:				17,030.15

Predmjer i predračun pripremila:
Daliborka Mršulja, dipl.ing.el

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja	3,1	m3
Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	6	kom
Ručni iskop zemljanog rova dimenzija 0,4x0,7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3	Ručni iskop zemljanog rova dimenzija 0,4x0,7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3	70	m3
Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0,5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0,5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	9	m
Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	4	m2
Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	1	kom
Nabavka i ugradnja sitnozrnaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnozrnaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja	Nabavka i ugradnja sitnozrnaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnozrnaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja	20	m3

Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje. Postiće zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje. Postiće zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	25	m3
Isporuка i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	Isporuка i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	20	m3
Isporuка i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	Isporuка i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	0.4	m3
Isporuка i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kablа i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	Isporuка i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kablа i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	250	m
Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	45	m3
Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Φ 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kablа) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Φ 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kablа) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	275	m
Isporuка i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kablа na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	Isporuка i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kablа na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	10	kom
Isporuка i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kablа PP00 A 4x16 mm2, 1 kV	Isporuка i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kablа PP00 A 4x16 mm2, 1 kV	285	m

Isporučka i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	Isporučka i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	275	m
Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtnj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m². U cijenu stuba	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtnj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m². U cijenu stuba	6	kom

Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.	6	kom
Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	6	kom
Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	42	m

PREGLED PONUDE #130964

1 OSNOVNI PODACI O PONUDI

Datum i vrijeme podnošenja	28.05.2025. 10:11
Status ponude	Podnijeta
Ponuda/prijava se podnosi kao	Samostalna ponuda

2 PODACI O PODNOSIOCU

Naziv	SPINEL DOO KOTOR
PIB	02185539
Država	Crna Gora
Grad	Kotor
E-mail	spinel@t-com.me

3 PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
Šifra postupka	92075
Opis predmeta javne nabavke	Osvjetljavanje parkinga Puč
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Vrsta faze	Zahtjev za podnošenje ponuda

01.07.2025 13:47:37

4 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Odgovor / napomena	Eksplcitna / Utvrđena vrijednost
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac u prilogu	-
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	-
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	-
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	-
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	-

01.07.2025 13:47:37

Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata, u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).

Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.

Licenca u prilogu

Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog elektroinženjera smjera energetike, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licencu elektroinženjera smjera energetike u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • važeću licencu ovlašćenog inženjera elektrotehnike za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).

Dokumentacija u prilogu

Za stavku 18 iz Tehničke specifikacije ponuđač mora posjedovati ENEC sertifikat i isti treba priložiti uz ponudu preveden na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Ponuđač je dužan napisati naziv i tip svjetiljke koju nudi u odgovoru na specifikaciju.

Sertifikat u prilogu.

5 FINANSIJSKI DIO

Procijenjena vrijednost nabavke: 14.074,50 EUR

Ponuđena cijena bez PDV: 12.965,30 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja	3,10 m3	120,00 EUR

01.07.2025 13:47:37

2	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:	6,00 kom	100,00 EUR
3	Rucni iskop zemljanog rova dimenzija 0.4x0.7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3	Rucni iskop zemljanog rova dimenzija 0.4x0.7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3	Rucni iskop zemljanog rova dimenzija 0.4x0.7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3	70,00 m3	40,00 EUR

4	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0.5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0.5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0.5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	9,00 m	10,00 EUR
5	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	4,00 m2	10,00 EUR
6	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabla javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	1,00 kom	20,00 EUR

7	Nabavka i ugradnja sitnoznaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnoznaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja rebrastog HDPE cijevi 50/63 i drugi sloj sitnoznaste zemlje debljine takođe 10cm.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćene sitnoznaste zemlje:	Nabavka i ugradnja sitnoznaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnoznaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja rebrastog HDPE cijevi 50/63 i drugi sloj sitnoznaste zemlje debljine takođe 10cm.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćene sitnoznaste zemlje:	Nabavka i ugradnja sitnoznaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnoznaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja rebrastog HDPE cijevi 50/63 i drugi sloj sitnoznaste zemlje debljine takođe 10cm.Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćene sitnoznaste zemlje:	20,00 m3	2,50 EUR
8	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje . Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablju) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje . Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablju) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje . Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablju) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	25,00 m3	10,00 EUR

9	Isporuca i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	Isporuca i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	Isporuca i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	20,00 m3	35,00 EUR
10	Isporuca i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	Isporuca i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	Isporuca i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	0,40 m3	100,00 EUR
11	Isporuca i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kabla i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	Isporuca i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kabla i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	Isporuca i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kabla i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	250,00 m	0,40 EUR

12	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	45,00 m3	9,00 EUR
13	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Ø 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kabla) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Ø 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kabla) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Ø 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kabla) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	275,00 m	2,50 EUR

14	Isporučka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, . Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	Isporučka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, . Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	Isporučka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, . Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	10,00 kom	8,00 EUR
15	Isporučka i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kabla PP00 A 4x16 mm2, 1 kV	Isporučka i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kabla PP00 A 4x16 mm2, 1 kV	Isporučka i ugradnja energetskih kablova 0,4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kabla PP00 A 4x16 mm2, 1 kV	285,00 m	4,10 EUR

16	Isporuca i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	Isporuca i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	Isporuca i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcjep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	275,00 m	2,70 EUR
17	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj")	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj	6,00 kom	680,00 EUR

01.07.2025 13:47:37

montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m². U cijenu stuba uračunati priključnu ploču, kao

predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m². U cijenu stuba uračunati priključnu ploču, kao i sav sitan i spojni materijal potreban za pričvršćivanje kablova u stubu. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:

("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak

i sav sitan i spojni materijal potreban za pričvršćivanje kablova u stubu. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:

vjetra od najmanje 90daN/m2. U cijenu stuba uračunati priključnu ploču, kao i sav sitan i spojni materijal potreban za pričvršćivanje kablova u stubu. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:

18	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagođena za rad na ambijentalnim temperaturama od -	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W ; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K; servisni životni vijek : min. 70.000 časova rada ; kućište izrađeno od aluminijuma ; opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°) ; stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom	6,00 kom	85,00 EUR
----	--	--	--	----------	-----------

prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.

30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.


za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagodjena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke. Ponuđena svjetiljka proizvođača Ledvance, tip SL AREA MD V 65W 740 RV20ST GY.

19	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	6,00 kom	25,00 EUR
20	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm2 za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	42,00 m	1,90 EUR

6 POJAŠNJENJE PONUDE

Nema unijetih pojašnjenja ponude.

01.07.2025 13:47:37



D.O.O "SPINEL"
Broj 12141
Datum 13.06.25.

Na osnovu člana 25, stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24), nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke br. #92075 od 20.05.2025. godine i donošenja Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 14-426/25-10566/2 od 13.06. 2025. godine.

Naručilac Opština Kotor sa sjedištem u Kotoru, Stari grad 317 PIB: 02012936, matični broj: 02012936, broj računa: 530-17421-33, naziv banke: NLB Montenegro banka, koju zastupa Vladimir V. Jokić, predsjednik opštine, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Ponudjač »Spinel« doo sa sjedištem u Kotoru, Dobrota III put bb, PIB: 02185539, Broj računa: 510-8207-57, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa izvršna direktorica Milica Grujić, (u daljem tekstu: **Izvođač**), zaključili su:

Ugovor o osvjetljavanju parkinga Puč

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na **osvjetljavanju parkinga Puč** koju Izvođač, u skladu sa odredbama ovog ugovora, po postupku jednostavne nabavke br. #92075 od 20.05.2025. godine i prihvaćenom ponudom pod šifrom #130964 od 28.05.2025. godine, izvodi za potrebe **NARUČIOCA** u ugovorenom roku.

Član 2.

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao **IZVOĐAČ** ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl. 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno, držeći se Zakona, tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorene vrste radova.

Član 3.

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: **15.688,01 €** sa PDV-om.

Ugovorena ukupna cijena bez PDV-a iznosi **12.965,30 €**, a iznos PDV-a je **2.722,71 €**.

Član 4.

Isplata radova iz člana 3. ovog Ugovora vršiće se virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuju Izvođač i službenik tehničke službe Sekretarijata za investicije Opštine Kotor i podatke unose u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu situaciju dostavljati službeniku tehničke službe Sekretarijata za investicije Opštine Kotor preko građevinskog dnevnika, a isti će dostavljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko službenici tehničke službe Sekretarijata za investicije Opštine Kotor na podnesenu situaciju imaju primjedbe, oni će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 8 dana ne otkloni primjedbe, službenici tehničke službe Sekretarijata za investicije Opštine Kotor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na plaćanje Naručiocu.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 6.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr., Izvođač obezbeđuje sam i o svom trošku.

Član 7.

Kontrolu izvođenja radova nad građenjem ugovorenog objekta, Naručilac će vršiti preko svojih radnika – službenika tehničke službe Sekretarijata za investicije Opštine Kotor.

Član 8.

Službenici Sekretarijata za investicije Opštine Kotor ovlašćeni su da vrše: kontrolu izvođenja radova prema predmjeru radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda; tehničkih normativa i normi kvaliteta; kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; poštovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvođaču radova; organizacionih rješenja za izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekata.

Službenici Sekretarijata za investicije Opštine Kotor nemaju pravo da oslobode Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobiju pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Član 9.

Službenici Sekretarijata za investicije Opštine Kotor imaju pravo da naredе Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva službenika Sekretarijata za investicije Opštine Kotor, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, isti će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između službenika Sekretarijata za investicije Opštine Kotor i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odrede službenici Sekretarijata za investicije Opštine Kotor.

Član 10.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Član 11.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilištu dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca.

Član 12.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 13.

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Član 14.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Član 15.

Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke na izvedenim radovima, u roku koji mu odredi Naručilac.

Član 16.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Član 17.

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička dokumentacija ,
- ponuda izvodjača, pod šifrom #130964 od 28.05.2025. godine.

Član 18.

Garantni rok za sve izvedene radove i ugradjenu opremu iznosi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. Garantni rok označava vremenski period u kome Izvođač garantuje kvalitet i stabilnost radova i ugrađene opreme.

Član 19.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

Član 20.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 21.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 22.

Na sve ono što nije regulisano ovim Ugovorom primjenice se odredbe Zakona važeće za ovu vrstu Ugovora i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Član 23.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 25 stava 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24).

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 25.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 3 (tri) primjerka za IZVODJAČA.

Član 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovorenih strana.

za IZVOĐAČA

izvršni direktor

Milica Grujić



za NARUČIOCA

predsjednik

Vladimir V. Jokić





Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za investicije

Štari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
investicije@kotor.me
www.kotor.me

Br: 01-426/25-10567/2

Kotor, 05.10.2025.godine

Veza: Ugovor br. 01-426/25-10567 od 13.06.2025.god

Predmet: Izvještaj o izvedenim radovima na osvjetljavanju parkinga Puč

Radovi po Ugovoru o osvjetljavanju parkinga Puč br. 01-426/25-10567 od 13.06.2025.god, a na osnovu ponude #130964 dostavljene preko sistema javnih nabavki podrazumijevali su zemljane radove pri polaganju potzemnog provodnika javne rasvjete, postavljanje metalnih toplocinkovanih stubova javne rasvjete i postavljanje LED svjetiljki za javnu rasvjetu. Predmjerom radova bilo je predviđeno postavljanje šest metalnih stubova, međutim, uvidom u stanje na terenu, utvrđeno je da je manevrisanjem autobusa koji izlaze svojim krajem preko linije terena neisplativo postaviti stubove zbog mogućnosti udara, pa se stoga odustalo od ugradnje tri stuba sa lijeve strane parkinga. Po nalogu Investitora, stubovi su ugrađeni na drugoj lokaciji.

Obradila:

Daliborka D.

S poštovanjem,

sekretar,

Ognjen Vukasović
Ognjen Vukasović



Prilog:

- Ugovor o osvjetljavanju parkinga Puč
- Pregled ponude

Kontakt Osoba: Daliborka Mršulja, dipl.ing.el
tel.: 069124173
e-mail: daliborka.mrsulja@kotor.me

"SPINEL" KOTOR * D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
MJERENJE U ELEKTROTEHNICI, ZAŠTITU I TRGOVINU
CRNA GORA - 85330 KOTOR - DOBROTA, III PUT

PIB: **02185539** ; PDV REG. BROJ: **92/31-00108-2**

tel.032/305-024, mob.tel. 069-021-277

e-mail: **spinel@t-com.me, www.spinel.co.me**

žiro račun br. **510 - 8207 - 57** CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
žiro račun br. **535 - 7692 - 89** PRVA BANKA CG
žiro račun br. **530 - 18798 - 73** NLB BANKA
žiro račun br. **520 - 54700 - 02** HIPOTEKARNA BANKA

Kupac:

OPŠTINA KOTOR
PIB: 02012936
PDV: 92/31-02634-4
Stari grad 317
ME-85330 Kotor 1

Primalac:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
PIB: 02012936
PDV: 92/31-02634-4
ŠKALJARI BB
ME-85330 Kotor 1
tel.: 032/322-940

Račun 25-3000-000454

Fiskalni račun: wr002zf237/456/2025/qw373fo002

Datum 09.12.2025
Datum dospjeća 09.12.2025
Odgovorno lice zu297yh955
Mesto izdavanja Kotor 1
Vrijeme izdavanja 09.12.2025 11:33:36

Pos.	Ident	Raziv	Količina	J/M	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV	R. %	Popust	PDV %	PDV	Vrijednost bez PDV	Vrijednost sa PDV
1	1000	IZVOĐENJE ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA	1.00	KOM	12,965.30	15,688.01	0.00	0.00	21.00	2,722.71	12,965.30	15,688.01

PDV broj 92/31-02634-4
Slovima petnaest hiljada šeststo osamdeset i osam EUR 01/100

Ukupno 12,965.30
PDV 2,722.71
Za plaćanje EUR 15,688.01

PORESKE STOPE	Osnovica	PDV	Vrijednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 21%	12,965.30	2,722.71	15,688.01

Način plaćanja: Virmansko

IKOF: 1D9E71D4CBDCFFB6B47163B3C8A02552
JIKR: 76318432-da08-4f54-957b-41103aff1194



OBJEKAT: OSVJETLJAVANJE PARKINGA "PUČ"
SPECIFIKACIJA BR.: 416-25
MJESTO: KOTOR

Račun primio,



SPINEL - KOTOR * D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
MJERENJE U ELEKTROTEHNICI, ZAŠTITU I TRGOVINU
85330 KOTOR – DOBROTA, III PUT BB

PIB: 02185539 PDV: 92/31-00108-2

Tel. 032/305-024, 305-025, 305-026, 305-027, 330-811
 fax. 032/330-810, mob.tel. 069-021-277

e-mail: spinel@t-com.me web: www.spinel.co.me

Žiro račun: 510 – 8207 – 57	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Žiro račun: 535 – 7692 – 89	PRVA BANKA CRNE GORE
Žiro račun: 520 – 54700 – 02	HIPOTEKARNA BANKA
Žiro račun: 530 – 18798 – 73	NLB MONTENEGRO BANKA

OPŠTINA KOTOR
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
KOTOR
 PIB: 02012936
 PDV: 92/31-02634-4

Kotor, 09.12.2025.god.

SPECIFIKACIJA BR. 416-25

OBJEKAT:

OSVJETLJAVANJE PARKINGA „PUČ“

MJESTO:

KOTOR

INVESTITOR:

OPŠTINA KOTOR
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
KOTOR

r.br.	Opis predmeta	Bitne karakteristike	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1	Obilježavanje stubnih mjesta i ručni iskop zemlje za temelj stuba, u zemljištu prosječno IV kategorije, svega 0,512m3 zemlje po stubu, sa odvozom na deponiju. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa: (0,8x0,8x0,8)m3x6 temelja		m3	3,1	120,00	372,00
2	Izrada armirano betonskog temelja u oplati betonom MB-20 (0,8x0,8x0,8)m. Stavkom je obuhvaćena isporuka materijala i izrada temelja, nabavka i ugradnja juvidur cijevi prečnika 70 mm za prolaz kablova kroz temelj stuba, dužine 1,5 m (dva komada po stubu), ugradnja ankera sa maticama dužine 70 cm (4 kom po stubu), ugradnja ankerne ploče i ugradnja 3 m po temelju trake Fe-Zn 25x4 mm. Računato komplet po urađenom betonskom temelju stuba. Ukupno za rad i transport, računato po stubnom mjestu:		kom.	6	100,00	600,00

3	Ručni iskop zemljanog rova dimenzija 0,4x0,7x250m za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosječno IV kategorije. Iskop izvršiti pažljivo zbog prisustva podzemnih instalacija. Ukupno za rad i transport, računato po m3 iskopa : (0,4x0,7x250)m3				
4	Skidanje behaton ploča radi iskopa kablovskog rova i polaganja provodnika javne rasvjete. Ploče je potrebno skinuti u širini od 0,5m i u dužini od 9m i nakon izvedenih radova, vratiti ih u prvobitno stanje.	m3.	70	40,00	
5	Rezanje i razbijanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova širine 0,4m, prosječne debljine d=10cm, sa uklanjanjem i odvozom iskopa na deponiju. Ukupno za rad i transport, računato po m2 površine: 10mx0,4 m	m.	9	10,00	90
6	Razbijanje betonskog temelja stuba radi uvlačenja kabela javne rasvjete i povezivanjem na priključnu ploču postojećeg stuba sa dovođenjem u funkcionalno stanje. Nakon izvedenih radova vratiti sve u prvobitno stanje.	m2.	4	10,00	40,00
7	Nabavka i ugradnja sitnozrnaste zemlje granulacije 0-4mm i izrada posteljice kabela i kablovske kanalizacije. Prvo se razastire sloj sitnozrnaste zemlje debljine 10 cm, a nakon polaganja rebrastog HDPE cijevi 50/63 i drugi sloj sitnozrnaste zemlje debljine također 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćene sitnozrnaste zemlje:	kom.	1	20,00	20,00
8	Zatrpavanje rovova iskopom u sloju od 25cm. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po desetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kابلu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa :	m3.	20	2,50	50,00
9	Isporučka i ugradnja sloja kamenog granulata dimenzija 0-31,5mm debljine sloja 20cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog granulata:	m3.	25	10,00	250,00
10	Isporučka i ugradnja sloja mršavog betona MB 10 debljine sloja 10cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona:	m3.	20	35,00	700,00
11	Isporučka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 30 cm iznad kabela i na oko 15cm ispod gornje površine rova, pri zatrpavanju rova. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake:	m3.	0,4	100,00	40,00
12	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije. Ukupno za rad i transport, računato sa udaljenošću deponije do 10 km a plaća se po m3 viška iskopa	m.	250	0,40	100,00
13	Nabavka i ugradnja HDPE dvoslojnih rebraste cijevi Ø 50/63 (cijev se postavlja radi naknadnog provlačenja kabela) Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene cijevi:	m3.	45	9,00	405,00
		m.	275	2,50	687,50

	Isporučka i ugradnja oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (vodovod i TK kabal) trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na betonskom stubiću prikazanom na crtežu u prilogu, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne: betonski stubić sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	kom	10	8.00	80.00
15	Isporučka i ugradnja energetskih kablova 0.4kV. Kablovi se polažu kroz ranije postavljene HDPE rebraste cijevi 50/63. Ovom pozicijom je obuhvaćeno: - uvlačenje kablova kroz cijevi - uvlačenje kablova u svjetiljku. tip kabla PP00 A 4x16 mm ² , 1 Kv	m.	285	4.10	1 168,50
16	Isporučka i ugradnja pocinkovane trake, Fe/Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza trake i veza trake i stubova rasvjete. Za svaki stub se od trake u rovu pravi odcep (pomoću ukrasnog komada JUS N. B4.936) od iste trake i veže za stub ispod zavrtnja. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene Fe/Zn trake.	m.	275	2.70	742,50
17	Nabavka, isporuka i ugradnja okruglog, željeznog stuba, oblika zarubljenog konusa zaštićenog postupkom toplog cinkovanja, koji obezbjeđuje visinu vješanja svjetiljke od 8m. Vrh stuba je prilagođen direktnoj ("vertikalnoj") montaži svjetiljke Ø60mm. Stub treba da je predviđen za montažu na pripremljenom betonskom temelju, preko temeljne ploče (zavarene na dnu stuba) i ankera (sa maticama), koji se isporučuju zajedno sa stubom i ugrađuju u temelj pri njegovoj izradi. U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem (najmanji stepen zaštite IP 43) i u otvoru ugrađen nosač predviđene priključne ploče. Pored nosača priključne ploče treba da se nalazi i zavrtnj za vezu zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke sa stubom. Pri dnu stuba, sa spoljne strane, treba da se nalazi zavrtnj sa maticom za vezu stuba sa uzemljenjem. Uz stub, proizvođač treba da isporuči i šablon za centrisanje ankera pri izradi temelja. Stub treba da je proizveden u skladu sa EN 40/1-9 i atestiran za pritisak vjetra od najmanje 90daN/m ² . U cijenu stuba uračunati priključnu ploču, kao i sav sitan i spojni materijal potreban za pričvršćivanje kablova u stubu. Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti stuba, nakon montaže, iz dva međusobno upravna pravca. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenom stubu:	kom.	6	680,00	4.080,00

18	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke ulazne snage: max. 65W; izlazni fluks svjetiljke: min. 8.700lm; temperatura boje: 4.000 K, servisni životni vijek: min. 70.000 časova rada, kućište izrađeno od aluminijuma, opremljena nasadnikom sa podesivim uglom sa opcijom montaže direktno na stub (od 0° do 30°) ili na liru (od 0° do -30°); stepen mehaničke izolacije: min. IP66; otpornost na udare: min. IK08; klasa električne izolacije: I. Svjetiljka mora biti snabdjevena opremom za zaštitu od prenapona 10kV i predviđena za rad na mrežnom naponu od 220-240V. Svjetiljka mora biti prilagođena za rad na ambijentalnim temperaturama od -30°C do +50°C. Svjetiljka mora posjedovati ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina od isporuke.	kom.	6	85,00	510,00
19	Isporuka i ugradnja toplo cinkovanog jednokrakog nosača za montažu svjetiljke na stub (reducir 60/48).	kom.	6	25,00	150,00
20	Isporuka i ugradnja kabla PP-00 Y 3x2,5 mm ² za izradu spojne veze između priključne ploče stuba i svjetiljke. Dužina kabla po svjetiljci je 7m.	m.	42	1,90	79,80
					12.965,30
UKUPNO:				21%	2.722,71
PDV:					15.688,01
SVEGA:					

TEH. DIREKTOR

 Mr Zarko Klikovac